

## CAPITOLATO TECNICO

L'Asl di Pescara deve provvedere alla messa a norma delle travi testa letto in dotazione presso il Reparto di Cardiologia del P.O. di Pescara e il Reparto di Geriatria del P.O. di Penne.

Per quanto riguarda l'U.O. di Cardiologia del P.O. di Pescara, l'installazione delle nuove travi testa letto richiederà, eventualmente, per quanto riguarda l'impianto elettrico, soltanto l'aggiunta di un piccolo quadro elettrico per poter scollegare la singola trave dall'impianto e ovviamente del collegamento all'attuale sistema di chiamata infermieri.

Per quanto riguarda invece il Reparto di Geriatria del P.O. di Penne, l'installazione delle travi testa letto richiederà di modificare l'impianto esistente visto che la parte illuminazione, prese e chiamata infermieri è attualmente separata.

L'Asl di Pescara intende appaltare ad un operatore economico, individuato tramite un affidamento diretto ex art.36, comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2017, i seguenti lavori e forniture:

- 1) smontaggio delle travi testa letto attualmente in dotazione;
- 2) montaggio di nuove travi testa letto marca SOSTEL;
- 3) installazione di un quadro elettrico di alimentazione composto da n.2 interruttori da 16 A e da 10 A al servizio di luce + FM (Idn 0,03°) per ogni camera di degenza che alimenti le travi testa letto;
- 4) fornitura delle lampade per luce lettura, luce ambiente, luce vista e luce notturna e di tutto il materiale e minuteria necessari per completare il lavoro;
- 5) eventuali lavori di finitura delle pareti e tinteggiatura dovute allo smontaggio/montaggio;
- 6) smaltimento a discarica delle travi testa letto smontate e di ogni altro materiale di risulta.

Il numero complessivo di travi testa letto da smontare è di 50 (cinquanta) unità così come quelle nuove da montare.

I lavori dovranno essere effettuati secondo le indicazioni che saranno fornite dalla U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale dell'Asl di Pescara.

Tutte le attività tecniche dovranno essere svolte senza intralcio alle attività sanitarie e dovranno essere concordate con la caposala del reparto interessato.

Per lo smaltimento delle travi testa letto smontate la ditta aggiudicataria dovrà fornire il F.I.R.

Il montaggio delle travi testa letto dovrà essere effettuato a regola d'arte e secondo la regola di buona tecnica in conformità a tutte le norme vigenti e certificato CE.

la Stazione appaltante quantifica la base d'asta per la totalità dei lavori e forniture di cui ai punti 1) 2) 3) 4) 5) e 6) in € 600,00 + iva per singola trave testa letto e, di conseguenza, il valore complessivo dell'appalto in € 30.000,00 oltre iva e oneri per la sicurezza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Per Ind. Antonello Di Gregorio



PER ACCETTAZIONE \_\_\_\_\_