

Azienda Sanitaria Locale - Pescara
U.O.C. - Servizio Tecnico Manutentivo

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori a misura - rifacimento in parte di pavimentazioni per il P.O. di Penne - Loreto Aprutino - DSB Penne

COMMITTENTE: ASL/ Pescara

Data, 23/02/2024

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
1 01.005.005.b	<p style="text-align: center;">LAVORI A MISURA</p> Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello P.O. di PENNE Interventi sul pavimento in PVC presso il P.O. di Penne Interventi sul pavimento in gress presso il P.O. di Penne 4° P. Interventi sul pavimento in gress presso il P.O. di Penne 3° P. Intervento sul pavimento in gress presso il P.O. di Penne Piano T. Intervento c/o Palazzina Amm.tiva sul pavimento in gress Area Esterna del P.O. di Penne Intervento sulla passerella DSB - PENNE Interventi vari sul Piano del DSB Intervento di rifacimento di una spalletta (cavedio) DSB - Loreto Aprutino Rifacimento area esterna a Betonelle							
	SOMMANO ora					216,00	26,84	5'797,44
2 01.005.005.c	Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello P.O. di Penne Interventi sul pavimento in PVC presso il P.O. di Penne Interventi sul pavimento in gress presso il P.O. di Penne 4° P. Interventi sul pavimento in gress presso il P.O. di Penne 3° P. Intervento sul pavimento in gress presso il P.O. di Penne Piano T. Intervento c/o Palazzina Amm.tiva sul pavimento in gress Area Esterna del P.O. di Penne Intervento sulla passerella DSB - PENNE Interventi vari sul Piano del DSB Intervento di rifacimento di una spalletta (cavedio) DSB - Loreto Aprutino Rifacimento area esterna a Betonelle							
	SOMMANO ora					216,00	28,91	6'244,56
3 E.001.100.08 0.a	Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Totali tra il P.O. di Penne e il DSB di Penne							
	SOMMANO mq					28,00	5,37	150,36
4 E.008.040.04 0.b	Malta autolivellante per lisciatura del piano superiore di sottofondi esistenti, con premiscelato in polvere da impastare con acqua, per spessori fino a 10 mm per mano, compreso qu ... rfetta regola d'arte:- - con prodotto a rapido indurimento di classe P3 (class. UPEC) resistenza a compressione 35 N/mm² Totali tra PVC rimosso e Gress *(par.ug.=8+15+8+20)	51,00						
	SOMMANO m² /mm					51,00	5,37	273,87
5 N.P. 1	Colla H40 da 25 Kg. per pavimenti resa 7/8 mt quadri Per totali 23 metri quadri							
	SOMMANO cadauno					4,00	27,00	108,00
6 N.P. 2	Massetto, Colla, Sabbione, stucco per le fughe dei pavimenti (forfait) Per il P.O. di Penne e DSB di Penne e DSB di loreto Aprutino							
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
	A RIPORTARE							13'074,23

