

Comune di Pescara
Provincia di Pescara

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di tinteggiatura di alcune stanze della Palazzina G

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale di Pescara

Pescara, 16/10/2024



IL TECNICO
ASL PESCARA
Servizi Tecnici Manutentivi
Assistente Tecnico
Geom. Giuseppe TRUSSO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 E.021.010.01 0.a	Preparazione di superficie murarie con:- stuccatura e rasatura SOMMANO mq		200,00			200,00 200,00	2,42	484,00
2 E.021.010.01 0.b	Preparazione di superficie murarie con:- carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi SOMMANO mq		450,00			450,00 450,00	2,01	904,50
3 E.021.010.02 0.a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua- con applicazione di isolante acrilico all'acqua SOMMANO mq		450,00			450,00 450,00	2,51	1'129,50
4 E.021.020.04 0.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura lavabile SOMMANO mq		450,00			450,00 450,00	9,44	4'248,00
5 EL.010.040.0 10.b	F.P.O. di presa di servizio sottotraccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, per una ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.- Punto presa per trasmissione dati cat. 5e SOMMANO Cad					4,00 4,00	47,11	188,44
6 10.020.025.n	Trabattello SOMMANO cad/gg					3,00 3,00	110,27	330,81
	Parziale LAVORI A MISURA euro							7'285,25
	TOTALE euro							7'285,25
	Pescara, 16/10/2024							
	<p>Il Tecnico</p> <p>ASL PESCARA</p> <p>Servizi Tecnici Manutentivi</p> <p>Assistente Tecnico</p> <p>Geom. Giuseppe TRUSSO</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>							
	A RIPORTARE							