



AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA
U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi
PRESIDIO OSPEDALIERO DI PENNE

pag.1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PENNE, PADIGLIONI NORD E SUD

COMMITTENTE: ASL PESCARA

Penne, lì 09.04.2025

IL TECNICO
Arch. Luciano Griffo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 ABR25_E.00 1.160.020.a	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio ... o l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m INGRESSO CUP					9,80		
	SOMMANO mq					9,80	16,01	156,90
2 ABR25_E.01 9.060.030.c	Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse ,realizzato con prof ... te ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri.Minimo contabilizzabile mq 1,50- Per superfici oltre m² 5 LABORATORIO ANALISI LABORATORIO ANALISI SALA ATTESA RADIOLOGIA					6,30 8,36 8,36		
	SOMMANO mq					23,02	293,23	6'750,15
3 ABR25_E.01 8.040.130.e	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti- Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	207,34	1'244,04
4 ABR25_E.01 9.060.020.c	Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il tagli ... io, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm.Minimo contabilizzabile m² 1,50 - Per superfici oltre m² 5 INGRESSO CUP					9,80		
	SOMMANO mq					9,80	425,74	4'172,25
5 ABR25_E.02 0.020.110.d	SOVRAPPREZZI E MAGGIORAZIONI PER LE VETRATE ISOLANTI PER SERRAMENTI ESTERNI- Lastra stratificata 3+3 pvb 0,38 INGRESSO CUP					9,80		
	SOMMANO mq					9,80	17,50	171,50
6 ABR25_E.02 0.020.090.a	Vetrata isolante basso emissivo composta da due lastre di vetro float incolore, unite perimetralmente con intercalare a bordo caldo contenente sali igroscopici, doppia sigillatura ... orma UNI 7697, valore massimo di trasmittanza termica Ug =1,30 W/mq K . Ug=1,30 W/mq K . Minimo contabilizzabile mq 0,40 INGRESSO CUP					9,80		
	SOMMANO mq					9,80	80,12	785,18
7 ABR25_E.02 0.025.010.a	Vetrata termoisolante composta da lastra interna in vetro stratificato di sicurezza UNI EN ISO 12543, formato da due lastre ciascuna di 4 mm di spessore con un foglio in PVB di 0,3 ... o o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1.- - - Intercapedine lastre 12 mm. LABORATORIO ANALISI SALA ATTESA RADIOLOGIA					8,87 2,00		
	A R I P O R T A R E					10,87		13'280,02

