

OGGETTO: Lavori di rimozione-bonifica e smaltimento di una tubazione parzialmente interrata presso un fabbricato ospedaliero - **Rimozione e smaltimento manufatti in cemento - amianto**

LAVORI DA ESEGUIRE:

Rimozione-bonifica e smaltimento di manufatti in cemento-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati i seguenti oneri:

Predisposizione di apposito Piano di lavoro di cui all'art. 256 comma 2, del D. Lgs. 81/2008, da trasmettere alla l'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio;

Installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico;

Impiego di operai ritenuti idonei al lavoro specifico in base alle visite mediche periodiche;

Rispetto delle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente contro i rischi di esposizione alla polvere di amianto o dai materiali contenenti amianto;

Delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica;

Trasporto di automezzi idonei alle lavorazioni da eseguire;

Organizzazione ed esecuzione del lavoro in modo da ridurre al minimo i disagi;

Monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione;

Campionamento e classificazione dei rifiuti mediante analisi chimica da parte di laboratorio autorizzato ai fini dello smaltimento;

Trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless;

Movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge;

Pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali frammenti;

Carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata;

Tenuta dei registri di cui all'art. 260 del decreto legislativo 81/2008 indicanti i livelli di esposizione;

Tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti;

Comunicazioni di legge agli enti competenti;

Rilascio formulari di trasporto rifiuti firmati dall'impianto di destinazione;

Disbrigo pratiche finali con l'Azienda Unità Sanitaria Locale di competenza

Compresa anche la rimozione del serbatoio d'acqua posizionato c/o il locale tecnico del CERS di Città S. Angelo

A corpo

Totale lavori (IVA esclusa): € 9.000,00 di cui

Lavori a base d'asta € 8.250,00

Oneri della sicurezza € 750,00