

Azienda Sanitaria Locale - Pescara
U.O.C. - Servizio Tecnico Manutentivo

pag. 1


COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori in somma urgenza presso il locale archivio palazzina "E"

COMMITTENTE: ASL/Pescara

Pescara, 05/09/2024

IL TECNICO
Geom. Rocco ABBRUZZESE



Lavori in somma urgenza locale ARCHIVIO Pal. "E"

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 01.005.005.b	Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello Lavoro di bonifica					24,00		
	SOMMANO ora					24,00	28,43	682,32
2 01.005.005.c	Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello Lavoro di bonifica Operatore su piattaforma					24,00 8,00		
	SOMMANO ora					32,00	30,60	979,20
3 01.005.005.d	Operaio IV livello (caposquadra) Operatore a terra - gestione piattaforma					8,00		
	SOMMANO ora					8,00	32,32	258,56
4 10.020.025.j	Piattaforma telescopica su autocarro altezza 34 metri Nolo piattaforma con due operatori					8,00		
	SOMMANO ora					8,00	66,16	529,28
5 E.001.200.01 0.a	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per trasporti fino a 10 km Detriti - risultanti dal crollo					3,00		
	SOMMANO mc					3,00	6,84	20,52
6 E.001.200.01 0.b	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10					3,00		
	SOMMANO mc					3,00	3,43	10,29
7 E.004.065.03 0.a	Fornitura e posa in opera di guaina bituminosa elastomerica posata a caldo su soletta in cls. e listoni di larice, in ausilio e preparazione alla successiva installazione di pareti ... alità della struttura e l'adeguato accoppiamento con la parete in legno.- preparazione piano di posa di pareti verticali Impermeabilizzazione uscita canna fumaria					3,00		
	SOMMANO m					3,00	48,17	144,51
8 E.005.020.10 0.a	Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte- Con foratelle 8x25x25 cm- Tramezzatura con foratelle 8x25x25 cm							
	A R I P O R T A R E							2'624,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'624,68
9 E.007.010.07 0.a	Ripristino parete SOMMANO mq	1,00	2,30		1,900	4,37	36,49	159,46
						4,37		
	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ... zo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali con malta fine di pozzolana							
10 E.010.080.05 0.b	Ripristino parete SOMMANO m²	1,00	2,30		1,900	4,37	25,25	110,34
						4,37		
	Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante:- ad L, tinta unita naturale, granigliato naturale							
	Ripristino parete SOMMANO m					2,50	16,17	40,43
						2,50		
11 E.007.010.13 0.a	Rasatura di superfici intonacate a stucco, con malta per interni costituito a base gesso scagliola e calce steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 m ... a e calce steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm; su pareti verticali ed orizzontali							
	Ripristino parete SOMMANO m²	1,00	2,30		1,900	4,37	4,82	21,06
						4,37		
12 E.021.010.01 0.b	Preparazione di superficie murarie con:- carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi							
	Ripristino parete SOMMANO a	1,00	2,30		1,900	4,37	2,01	8,78
						4,37		
13 E.021.020.04 0.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura lavabile							
	Tramezzo in cartongesso	2,00	4,12		2,200	18,13		
	Parete ripristinata	1,00	2,30		1,900	4,37		
	Parete adicente parete crollata	1,00	4,12		2,500	10,30		
	SOMMANO mq					32,80	7,68	251,90
	Parziale LAVORI A MISURA euro							3'216,65
	TOTALE euro							3'216,65
	Pescara, 05/09/2024 Il Tecnico Geom. Rocco ABBRUZZESE ASL PESCARA SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI L'Assistente Tecnico Geom. Rocco ABBRUZZESE							
	A RIPIORTARE							

RECEIVED
MAY 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.