



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

OSPEDALE CIVILE S. SPIRITO PESCARA

OGGETTO: LOTTO "A" - RIPRISTINO DI UNA PARTE DEI
PAVIMENTI E LA SANIFICAZIONE DELLE PARETI DEL PIANO
SEMINTERRATO DEL P.O. DI PESCARA

COMPUTO METRICO

PROGETTO ESECUTIVO

Visti ed autorizzazioni:

Il Responsabile del Procedimento:

geom. Rocco Abbruzzese
Rocco Abbruzzese
ASL PESCARA
SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI
l'Assistente Tecnico
geom. Rocco ABBRUZZESE

Il Progettista Opere Edili:

Arch. Luciano Griffo
ASL PESCARA
SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI
Collaboratore Tecnico
Arch. Luciano GRIFFO

data

DICEMBRE 2025

Rev:

**ELAB.
CM.04**

Azienda Sanitaria Locale - Pescara
U.O.C. - Servizio Tecnico Manutentivo

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lotto "A" - Ripristino di una parte dei pavimenti e la sanificazione delle pareti del piano seminterrato del P.O. di Pescara

COMMITTENTE: ASL/Pescara

Pescara, 05/12/2025


IL TECNICO
Arch. Luciano GRIFFO

ASL PESCARA
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
Collaboratore Tecnico
Arch. Luciano GRIFFO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								
LAVORI A MISURA								
1 E.001.100.08 0.a	Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico							
	Lotto "A"					1'000,00		
	SOMMANO mq					1'000,00	5,37	5'370,00
2 E.001.100.04 0.a	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Non è compresa la demolizione del massetto. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica							
						150,00		
	SOMMANO m²					150,00	16,16	2'424,00
3 ABR25_E.00 1.100.200.a	Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... , compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico							
						544,00		
	SOMMANO m					544,00	1,42	772,48
4 ABR25_E.00 1.100.130.b	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... sso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio- massi massetti e sottofondi non armati di altezza da 10,1 a 20 cm							
	Lotto "A"					1'150,00		
	SOMMANO mq					1'150,00	18,89	21'723,50
5 E.008.040.01 0.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente- Spessore non inferiore a 4 cm							
	Lotto "A"					1'150,00		
	SOMMANO mq					1'150,00	20,76	23'874,00
6 E.008.040.01 0.b	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente- Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm							
	Lotto "A"					6'858,00		
	SOMMANO mq					6'858,00	2,10	14'401,80
7 NP - (1)	Nolo Motocariola elettrica con cassone dumper - autonomia batteria minima 7 ore - trasporto minimo 500Kg - per il trasporto di sabbia, ghiaia, malte, e altro materiale di cantiere							
A R I P O R T A R E								
								68'565,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							68'565,78
						15,00		
	SOMMANO giorni					15,00	480,00	7'200,00
8 E.003.040.02 0.a	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme recepite dal D.M. ... do, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge.- Rete in acciaio elettrosaldata							
	Lotto "A"					4'130,00		
	SOMMANO kg					4'130,00	2,52	10'407,60
9 NP - (2)	Fornitura e posa in opera di gress porcellanato R9 rettificato (colore a scelta del D.L.) 120mm di spessore, comprensivo di ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, (colle e buiacatura)							
	Lotto "A"					1'150,00		
	SOMMANO mq					1'150,00	68,70	79'005,00
10 NP - (3)	Gress porcellanato di prima scelta - caratteristiche vedi voce N.P. (2) - A deposito magazzino					150,00		
	SOMMANO mq					150,00	35,00	5'250,00
11 E.010.080.08 0.c	Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo collante:- altezza da cm 10 con raccordo sgusciato h 8÷11							
	Zona "A"					650,00		
	SOMMANO m					650,00	14,19	9'223,50
12 E.021.010.01 0.a	Preparazione di superficie murarie con:- stuccatura e rasatura							
	Lotto "A"	0,80	644,00		3,000	1'545,60		
	SOMMANO mq					1'545,60	1,91	2'952,10
13 E.021.010.01 0.b	Preparazione di superficie murarie con:- carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi							
	Zona "A"	0,80	644,00		3,000	1'545,60		
	SOMMANO mq					1'545,60	1,29	1'993,82
14 E.021.010.03 0.a	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello- Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio							
	Lotto "A"		644,00		3,000	1'932,00		
	SOMMANO mq					1'932,00	3,88	7'496,16
15 E.021.020.06 0.a	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura- con idrosmalto brillante							
	A R I P O R T A R E							192'093,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							192'093,96
	Zona "A"	644,00			3,000	1'932,00		
	SOMMANO mq					1'932,00	15,31	29'578,92
16 E.001.210.00 5.a	Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	480,30	480,30
17 E.001.200.02 0.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata, fino alla distanza di 10 km, di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra o da demolizioni eseguiti a mano o in zone disag ... ai 50 qli, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica.					130,00		
	SOMMANO mc					130,00	27,73	3'604,90
18 E.001.210.02 0.z	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... one degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione					170,00		
	SOMMANO t					170,00	18,99	3'228,30
19 S.001.010.01 0.b02	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni ... nose diurne e notturne e tabelle segnaletiche- Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati Delimitazione aree seminterrato Delimitazione Cantiere esterno					80,00 20,00		
	SOMMANO mq					100,00	14,15	1'415,00
20 S.001.010.03 0.b	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti ne ... al peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m²- Montaggio e nolo per i primi 3 mesi contreso smontaggio a lavori ultimati					98,00		
	SOMMANO mq					98,00	2,93	287,14
21 S.001.030.02 0.q	Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica- Da 12 kg, classe 43 A 183BC					8,00		
	SOMMANO cad/mese					8,00	5,92	47,36
22 S.002.020.02 0.a	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere ... cqua, su basamento							
	A R I P O R T A R E							230'735,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							230'735,88
	predisposto. Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio.- Da cm 120 x 120	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO cad/mese					2,00	19,75	39,50
23 S.002.020.10 0.a	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio- Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm	1,00			3,000	3,00		
	SOMMANO cad/mese					3,00	246,76	740,28
24 S.004.010.01 0.b	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare- Sfondo bianco 270 x 270 mm visibilità 10 m					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	10,02	100,20
25 S.004.010.02 0.b	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare- Sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	10,04	100,40
26 NP - (4)	Corrimano con funzione di paracolpi in policarbonato, certificato in classe 1 di reazione al fuoco. Ideale per proteggere il muro da urti in ambienti sanitari, sportivi e scolastici ... ne chimica meccanica. Fornitura e posa in opera, con tutto quello che occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. A protezione dei pilastri					74,18		
	SOMMANO m					74,18	150,00	11'127,00
27 NP - (5)	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti ... oltre al ripristino di tramezzi danneggiati mediante trattamento di - Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi Rifacimento dei passaggi e degli spigoli					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4'142,12	4'142,12
	Parziale LAVORI A MISURA euro							246'985,38
	T O T A L E euro							246'985,38
	Pescara, 05/12/2025							
								
	A R I P O R T A R E							

