Comune di MONTESILVANO (PE)

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di fermi elettromagnetici per porte antincendio e di emergenza e di comunicatore 4G per allarme SMS antincendio per adeguamento alla normativa antincendio del C.ER.S. di Montesilvano - Via C. D'Agnese

COMMITTENTE: ASL Pescara - Via Paolini, 47

Data, 23/04/2025

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 UTD-1033/602	BATTERIA 12V 18Ah Fornitura e posa in opera batteria tampone per carica batteria motopompe					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	174,69	174,69
2 NPP-1200	Carica batteria alimentatore 12 Volt. 70 A. Fornitura e posa in opera					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	234,50	234,50
3 N.P-1	Sostituzione tubo di ricircolo dal gruppo pompa a serbatoio adescmanto pompe					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	200,00	200,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							609,19
	A RIPORTARE							609,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							609,19
	LAVORI A CORPO							
4 N.P.-2	Fornitura e montaggio batterie orologi gruppo motopompe e fusibili in vetro.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	70,00	70,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							70,00
	A RIPORTARE							679,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							679,19
	LAVORI A MISURA							
5 N.P-5	Fornitura e posa in opera di Dispositivo come da norma EN54 parte 1 comunicatore fire stand alone 4G da abbinare a centrale esistente 1043/428 - Il comunicatore 1043 opera per la ... S a numeri di cellulare. tre livelli di accesso e Web Server integrato per la programmazione. Certificato EN 54 parte1 .					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1´700,00	1´700,00
6 ABR25_EL.0 80.010.090.c	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto- - con relè ausiliario					2,00		
	SOMMANO Cad					2,00	105,72	211,44
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1´911,44
	TOTALE euro							2´590,63
	Data, 23/04/2025 **Il Tecnico** ----------							
	A RIPORTARE							