Azienda Sanitaria Locale - Pescara U.O.C. - Servizio Tecnico Manutentivo

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di inferriate esterne per l'edificio denominato Casa la "ROSA" in strada Valle Furci a PESCARA

COMMITTENTE: ASL/Pescara

Data, 03/11/2025

IL TECNICO Geom. Rocco ABBRUZZESE

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 E.004.020.02 0.a	Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Acciaio inox AISI 304 lavorato per inferriate, recinzioni e simili, con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari e simil i oneri per l'installazione, gli oneri per l'assistenza muraria In acciaio inox Acciaio AISI 304 satinato a grana fine N. 12 Inferriate fisse per le finestre (come riportato su stato di							
	progetto) N. 1 Inferriata con apertura a libro, con due specchiature fisse - stesso disegno delle inferriate esistenti Chiusura perimetrale del basamento macchina aria condizionata					380,00 170,00 190,00		
	SOMMANO kg					740,00	8,97	6′637,80
	SOMMANO AS					740,00	6,97	0 037,80
2 ABR25_E.00 4.040.030.c	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimo- contabilizzabile per partite di 100 kg:-immersione di strutture tubolari							
	Per tutto quello riportato alla voce n. (1) di questo computo					740,00		
	SOMMANO kg					740,00	0,85	629,00
3 E.019.090.14 0.a	Serratura tipo yale con scivolo e chiave a due o più mandate, compresa la contropiastra e due chiavi, ferramenta- Tipo Yale Serrature per le n. 3					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	34,97	104,91
	SOMMANO cad					3,00	34,97	104,91
	Parziale LAVORI A MISURA euro							7′371,71
	TOTALE euro							7′371,71
	Data, 03/11/2025							
	Il Tecnico Geom. Rocco ABBRUZZESE							