

Azienda sanitaria locale - pescara
U.O.C. - Servizi Tecnci Manuitentivi

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Nuova realizzazione segnaletica orizzontale presso il nuovo edificio Casa Comunità di SPOLTORE - e ripasso della segnaletica esistente presso il P.O. di Pescara e il P.O. di POPOLI

COMMITTENTE: ASL - Pescara

Data, 12/06/2024

IL TECNICO
Geom Rocco ABBRUZZESE

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORIA MISURA							
1 U.005.100.58 1.a	Realizzazione di stalli di sosta per auto ai sensi dell'art 149 figura 444 allegati al titolo del regolamento di esecuzione del NCDS, del tipo longitudinali o paralleli al marciapi ... la corretta esecuzione. NUOVO IMPIANTO.- Realizzazione di stalli di sosta per auto con strisce da 12 cm. Nuovo impianto N. Edif. casa Comu.tà SPOLTORE Area esterna intorno al fabbricato Parcheggio piano 1° - Dipendenti Parcheggio piano terra - Utenza SOMMANO cad					13,00 7,00 7,00 <hr/> 27,00	14,65	395,55
2 U.005.100.58 5.a	Realizzazione di stallo di sosta posto auto riservato agli invalidi ai sensi dell'art 149 figura 445/a-b-c allegato II al titolo II del regolamento di esecuzione del NCDS, del tipo ... NUOVO IMPIANTO- Realizzazione di stallo di sosta posto auto riservato agli invalidi con strisce da 12 cm. Nuovo impianto N. Edif. casa Comu.tà SPOLTORE Area esterna intorno al fabbricato Parcheggio piano 1° - Dipendenti Parcheggio piano Terra - Utenza SOMMANO cad					3,00 1,00 1,00 <hr/> 5,00	117,58	587,90
3 U.005.100.58 3.a	Realizzazione di stalli di sosta per moto ai sensi dell'art 149 figura 444 allegato II al titolo II del regolamento di esecuzione del NCDS, del tipo longitudinali o paralleli al ma ... r la corretta esecuzione. NUOVO IMPIANTO- Realizzazione di stalli di sosta per moto con strisce da 12 cm. Nuovo impianto N. Edif. casa Comu.tà SPOLTORE Parcheggio piano Terra - Utenza SOMMANO cad					2,00 <hr/> 2,00	8,02	16,04
4 U.005.100.58 2.a	Ripasso di stalli di sosta per auto ai sensi dell'art 149 figura II 444 allegati al titolo II del regolamento di esecuzione del NCDS, del tipo longitudinali o paralleli al marciapi ... di tracciatura preparazione e eventuali oneri per la corretta esecuzione. RIPASSO.- Ripasso di stalli di sosta per auto Pescara - P.O. di PESCARA 100 posti bianchi 4 posti blu riservati direzione P.O. di POPOLI - piazz.le DSB 97 posti bianchi P.O. di POPOLI - edif. nuovo 30 posti bianchi 3 posti dialisi 3 donatori sangue 3 ambulanza SOMMANO cad					100,00 4,00 97,00 30,00 3,00 3,00 3,00 <hr/> 240,00	9,65	2'316,00
5 U.005.100.58 4.a	Ripasso di stalli di sosta per moto ai sensi dell'art 149 figura 444 allegato II al titolo II del regolamento di esecuzione del NCDS, del tipo longitudinali o paralleli al marciapi ... o di tracciatura preparazione e eventuali oneri per la corretta esecuzione. RIPASSO- Ripasso di stalli di sosta per moto Pescara - P.O. di PESCARA							
	A RIPORTARE							3'315,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'315,49
	31 posti per moto					31,00		
	SOMMANO cad					31,00	6,57	203,67
6 U.005.100.58 6.a	Ripasso di stallo di sosta posto auto riservato agli invalidi ai sensi dell'art 149 figura II 445/a-b-c allegato II al titolo II del regolamento di esecuzione del NCDS, del tipo lo ... one e eventuali oneri per la corretta esecuzione. RIPASSO- Ripasso di stallo di sosta posto auto riservato agli invalidi							
	Pescara - P.O. di PESCARA 15					15,00		
	P.O. di POPOLI nuovo edificio 3 posti invalidi					3,00		
	SOMMANO cad					18,00	81,70	1'470,60
7 U.005.100.58 0.a	Segnaletica orizzontale, realizzata nel rispetto della normativa vigente, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di col ... a 1,5 mm, in opera compreso ogni onere per la pulizia, il tracciamento e la fornitura del materiale.- - strisce da 12 cm							
	Pescara - P.O. di PESCARA 15					300,00		
	P.O. di POPOLI nuovo edificio N. Edif. casa Comu.tà SPOLTRE					50,00		
						20,00		
	SOMMANO m					370,00	5,14	1'901,80
8 U.005.100.58 0.c	Segnaletica orizzontale, realizzata nel rispetto della normativa vigente, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di col ... a 1,5 mm, in opera compreso ogni onere per la pulizia, il tracciamento e la fornitura del materiale.- - strisce da 25 cm							
	Pescara - P.O. Pescara strisce pedonali					20,00		
	SOMMANO m					20,00	8,94	178,80
9 U.005.100.13 0.a	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del N ... golamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe I- In lamiera di ferro da 10/10 di dimensioni cm 40x60 cartelli per disabili - SPOLTRE							
	SOMMANO cad					5,00		
						5,00	47,81	239,05
	Parziale LAVORI A MISURA euro							7'309,41
	T O T A L E euro							7'309,41
	Data, 12/06/2024							
	Il Tecnico Geom Rocco ABBRUZZESE							
	----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							