

Azienda Sanitaria Locale - Pescara
U.O.C. - Servizio Tecnico Manutentivo

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO LA CENTRALE OPERATIVA DEL
118 ASL/3

COMMITTENTE: ASL/Pescara

Pescara, 04/02/2026

IL TECNICO
Geom. Rocco ABBRUZZESE

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 E.021.010.01 0.a	Preparazione di superficie murarie con:- stuccatura e rasatura							
	PIANO TERRA							
	Atrio Ingresso PIANO TERRA *(lung.=5,20+5,30+1,30+5,50)	0,30	17,30		3,000	15,57		
	disimpegno piano terra *(lung.=2,38+2,38+2,60+2,60)	0,30	9,96		3,000	8,96		
	SPOGLIATOIO UOMINI *(lung.=6,40+6,40+1,98+1,98)	0,30	16,76		3,000	15,08		
	SPOGLIATOIO DONNE *(lung.=6,40+6,40+1,98+1,98)	0,30	16,76		3,000	15,08		
	PRIMO PIANO DX							
	VANO SCALE *(lung.=5,50+5,50)	0,30	11,00		5,000	16,50		
	ballatoio di piano *(lung.=1,70+1,70+2,80)	0,30	6,20		3,000	5,58		
	Ingresso dx *(lung.=4,26+4,26+3,95+3,95)	0,30	16,42		3,000	14,78		
	Stanza medico di centrale *(lung.=4,27+4,69+3,50)	0,30	12,46		3,000	11,21		
	spogliatoio Dottori *(lung.=4,05+4,05+1,90+1,90)	0,30	11,90		3,000	10,71		
	spogliatoio Dottoresse *(lung.=4,05+4,05+1,90+1,90)	0,30	11,90		3,000	10,71		
	Sala Operativa 118 *(lung.=12,77+5,40)	0,30	18,17		3,000	16,35		
	Bagno *(lung.=2,20+2,60+2,60+2,20)	0,30	9,60		1,000	2,88		
	Bagno *(lung.=1,75+1,75+2,60+2,60)	0,30	8,70		1,000	2,61		
	PRIMO PIANO SX							
	Corridoio *(lung.=4,40+4,40+1,80+1,80)	0,30	12,40		3,000	11,16		
	Studio Coordinamento C.O. *(lung.=4,40+4,40+3,60+3,60)	0,30	16,00		3,000	14,40		
	Corridoio disimpegno studi *(lung.=9,30+9,30+1,80+1,80)	0,30	22,20		3,000	19,98		
	Studio Amministrativo *(lung.=3,90+6,00+4,00)	0,30	13,90		3,000	12,51		
	Studio Responsabile C.O. *(lung.=6,0+6,0+4,0)	0,30	16,00		3,000	14,40		
	Archivio *(lung.=6,0+6,0+4,0)	0,30	16,00		3,000	14,40		
	Sala Server *(lung.=2,40+2,40+4,85+4,85)	0,30	14,50		3,000	13,05		
	Bagni *(lung.=4,0+4,0+1,40+1,40)	0,30	10,80		1,000	3,24		
	SOMMANO m²					249,16	1,91	475,90
2 E.021.010.01 0.b	Preparazione di superficie murarie con:- carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi							
	PIANO TERRA							
	Atrio Ingresso PIANO TERRA *(lung.=5,20+5,30+1,30+5,50)	0,30	17,30		3,000	15,57		
	disimpegno piano terra *(lung.=2,38+2,38+2,60+2,60)	0,30	9,96		3,000	8,96		
	SPOGLIATOIO UOMINI *(lung.=6,40+6,40+1,98+1,98)	0,30	16,76		3,000	15,08		
	SPOGLIATOIO DONNE *(lung.=6,40+6,40+1,98+1,98)	0,30	16,76		3,000	15,08		
	PRIMO PIANO DX							
	VANO SCALE *(lung.=5,50+5,50)	0,30	11,00		5,000	16,50		
	ballatoio di piano *(lung.=1,70+1,70+2,80)	0,30	6,20		3,000	5,58		
	Ingresso dx *(lung.=4,26+4,26+3,95+3,95)	0,30	16,42		3,000	14,78		
	Stanza medico di centrale *(lung.=4,27+4,69+3,50)	0,30	12,46		3,000	11,21		
	spogliatoio Dottori *(lung.=4,05+4,05+1,90+1,90)	0,30	11,90		3,000	10,71		
	spogliatoio Dottoresse *(lung.=4,05+4,05+1,90+1,90)	0,30	11,90		3,000	10,71		
	Sala Operativa 118 *(lung.=12,77+5,40)	0,30	18,17		3,000	16,35		
	Bagno *(lung.=2,20+2,60+2,60+2,20)	0,30	9,60		1,000	2,88		
	Bagno *(lung.=1,75+1,75+2,60+2,60)	0,30	8,70		1,000	2,61		
	PRIMO PIANO SX							
	Corridoio *(lung.=4,40+4,40+1,80+1,80)	0,30	12,40		3,000	11,16		
	Studio Coordinamento C.O. *(lung.=4,40+4,40+3,60+3,60)	0,30	16,00		3,000	14,40		
	Corridoio disimpegno studi *(lung.=9,30+9,30+1,80+1,80)	0,30	22,20		3,000	19,98		
	Studio Amministrativo *(lung.=3,90+6,00+4,00)	0,30	13,90		3,000	12,51		
	Studio Responsabile C.O. *(lung.=6,0+6,0+4,0)	0,30	16,00		3,000	14,40		
	Archivio *(lung.=6,0+6,0+4,0)	0,30	16,00		3,000	14,40		
	Sala Server *(lung.=2,40+2,40+4,85+4,85)	0,30	14,50		3,000	13,05		
	Bagni *(lung.=4,0+4,0+1,40+1,40)	0,30	10,80		1,000	3,24		
	SOMMANO mq					249,16	1,29	321,42
3 E.021.010.03 0.a	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello- Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio							
	PIANO TERRA							
	Atrio Ingresso PIANO TERRA *(lung.=5,20+5,30+1,30+5,50)		17,30		3,000	51,90		
	A R I P O R T A R E					51,90		797,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					51,90		797,32
4 E.021.020.04 0.c	disimpegno piano terra *(lung.=2,38+2,38+2,60+2,60)		9,96		3,000	29,88		
	SPOGLIATOIO UOMINI *(lung.=6,40+6,40+1,98+1,98)		16,76		3,000	50,28		
	SPOGLIATOIO DONNE *(lung.=6,40+6,40+1,98+1,98)		16,76		3,000	50,28		
	PRIMO PIANO DX							
	VANO SCALE *(lung.=5,50+5,50)		11,00		5,000	55,00		
	ballatoio di piano *(lung.=1,70+1,70+2,80)		6,20		3,000	18,60		
	Ingresso dx *(lung.=4,26+4,26+3,95+3,95)		16,42		3,000	49,26		
	Stanza medico di centrale *(lung.=4,27+4,69+3,50)		12,46		3,000	37,38		
	spogliatoio Dottori *(lung.=4,05+4,05+1,90+1,90)		11,90		3,000	35,70		
	spogliatoio Dottoresse *(lung.=4,05+4,05+1,90+1,90)		11,90		3,000	35,70		
	Sala Operativa 118 *(lung.=12,77+5,40)		18,17		3,000	54,51		
	Bagno *(lung.=2,20+2,60+2,60+2,20)		9,60		1,000	9,60		
	Bagno *(lung.=1,75+1,75+2,60+2,60)		8,70		1,000	8,70		
	PRIMO PIANO SX							
	Corridoio *(lung.=4,40+4,40+1,80+1,80)		12,40		3,000	37,20		
	Studio Coordinamento C.O. *(lung.=4,40+4,40+3,60+3,60)		16,00		3,000	48,00		
	Corridoio disimpegno studi *(lung.=9,30+9,30+1,80+1,80)		22,20		3,000	66,60		
	Studio Amministrativo *(lung.=3,90+6,00+4,00)		13,90		3,000	41,70		
	Studio Responsabile C.O. *(lung.=6,0+6,0+4,0)		16,00		3,000	48,00		
	Archivio *(lung.=6,0+6,0+4,0)		16,00		3,000	48,00		
	Sala Server *(lung.=2,40+2,40+4,85+4,85)		14,50		3,000	43,50		
	Bagni *(lung.=4,0+4,0+1,40+1,40)		10,80		1,000	10,80		
	SOMMANO mq					830,59	3,88	3'222,69
	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura lavabile							
	PIANO TERRA							
	Atrio Ingresso PIANO TERRA *(lung.=5,20+5,30+1,30+5,50)		17,30		3,000	51,90		
	disimpegno piano terra *(lung.=2,38+2,38+2,60+2,60)		9,96		3,000	29,88		
	SPOGLIATOIO UOMINI *(lung.=6,40+6,40+1,98+1,98)		16,76		3,000	50,28		
	SPOGLIATOIO DONNE *(lung.=6,40+6,40+1,98+1,98)		16,76		3,000	50,28		
	PRIMO PIANO DX							
	VANO SCALE *(lung.=5,50+5,50)		11,00		5,000	55,00		
	ballatoio di piano *(lung.=1,70+1,70+2,80)		6,20		3,000	18,60		
	Ingresso dx *(lung.=4,26+4,26+3,95+3,95)		16,42		3,000	49,26		
	Stanza medico di centrale *(lung.=4,27+4,69+3,50)		12,46		3,000	37,38		
	spogliatoio Dottori *(lung.=4,05+4,05+1,90+1,90)		11,90		3,000	35,70		
	spogliatoio Dottoresse *(lung.=4,05+4,05+1,90+1,90)		11,90		3,000	35,70		
	Sala Operativa 118 *(lung.=12,77+5,40)		18,17		3,000	54,51		
	Bagno *(lung.=2,20+2,60+2,60+2,20)		9,60		1,000	9,60		
	Bagno *(lung.=1,75+1,75+2,60+2,60)		8,70		1,000	8,70		
	PRIMO PIANO SX							
	Corridoio *(lung.=4,40+4,40+1,80+1,80)		12,40		3,000	37,20		
	Studio Coordinamento C.O. *(lung.=4,40+4,40+3,60+3,60)		16,00		3,000	48,00		
	Corridoio disimpegno studi *(lung.=9,30+9,30+1,80+1,80)		22,20		3,000	66,60		
	Studio Amministrativo *(lung.=3,90+6,00+4,00)		13,90		3,000	41,70		
	Studio Responsabile C.O. *(lung.=6,0+6,0+4,0)		16,00		3,000	48,00		
	Archivio *(lung.=6,0+6,0+4,0)		16,00		3,000	48,00		
	Sala Server *(lung.=2,40+2,40+4,85+4,85)		14,50		3,000	43,50		
	Bagni *(lung.=4,0+4,0+1,40+1,40)		10,80		1,000	10,80		
	SOMMANO m²					830,59	7,68	6'378,93
	Parziale LAVORI A MISURA euro							10'398,94
	T O T A L E euro							10'398,94
	Pescara, 04/02/2026							
	Il Tecnico Geom. Rocco ABBRUZZESE							
	A R I P O R T A R E							