



ASL DI PESCARA

U.O.S.D. Progettazioni e Nuove Realizzazioni

pag. 1

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria da effettuarsi presso la U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Pescara, piano 4°, Ala Nord

COMMITTENTE: ASL di Pescara

Pescara, 30/06/2025

IL TECNICO

Geom. Achille De Flaminio

Achille

De Flaminio



Num Ord TARIFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	ANALISI DEI PREZZI				
Nr. 1 AP_001	Rimozione zoccolino battiscopa in gomma fissato a parete con collante, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto all' ..., compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ELEMENTI: (E) [ABR25_RU_01.005.005.a] Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello ora	0,050	25,50	1,28	MDO/RU
	Sommano euro			1,28	
	Spese Generali 15.00% * (1.28) euro			0,19	
	Sommano euro			1,47	
	Utili Impresa 10% * (1.47) euro			0,15	
	TOTALE euro / m			1,62	
Nr. 2 AP_002	Rimozione di fasce paracolpi in alluminio, compreso il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. ELEMENTI: (E) [ABR25_RU_01.005.005.b] Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello ora	0,080	28,43	2,27	MDO/RU
	Sommano euro			2,27	
	Spese Generali 15.00% * (2.27) euro			0,34	
	Sommano euro			2,61	
	Utili Impresa 10% * (2.61) euro			0,26	
	TOTALE euro / m			2,87	
Nr. 3 AP_003	Consolidamento massetto esistente in cls. mediante apposizione di rete a maglia stretta (cm. 0.5x0.5) in pvc. consolidamento con resine sintetiche a dispersione acquosa poste in op ... apposizione di manto di pavimentazione in gomma o pvc. Compreso ogni onere e magistero secondo le disposizioni della DL. ELEMENTI: (E) [ABR25_RU_01.005.005.b] Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello ora (L) malta in cls additivata con sabbia di quarzo e resina epossidica e rete in pvc m2 (L) Trasporti % (L) Noli %	0,080 1,000 0,040 0,020	28,43 32,00 32,00 32,00	2,27 32,00 1,28 0,64	MDO/RU
	Sommano euro			36,19	
	Spese Generali 15.00% * (36.19) euro			5,43	
	Sommano euro			41,62	
	Utili Impresa 10% * (41.62) euro			4,16	
	TOTALE euro / m2			45,78	
Nr. 4 AP_004	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante LED a pannello 60 x 60 cm 40w 5200lm High Lumen. Incluso Kit per montaggio a incasso su controsoffitto in pannelli 60x60; fissaggio m ... offitto ecc.) Montaggio per altezze fino a 4 mt. Compreso ogni onere incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte. ELEMENTI: (L) pannello led ed accessori cadauno (E) [ABR25_RU_01.005.010.d] Regione Abruzzo - Operaio Metalmeccanico livello C3 ora (L) Trasporti % (L) Noli %	1,000 0,250 0,040 0,020	62,00 25,71 62,00 62,00	62,00 6,43 2,48 1,24	MDO/RU
	Sommano euro			72,15	
	Spese Generali 15.00% * (72.15) euro			10,82	
	Sommano euro			82,97	
	Utili Impresa 10% * (82.97) euro			8,30	
	TOTALE euro / cadauno			91,27	
Nr. 5	Fasce paracolpi ideale per la protezione delle pareti in ambienti scolastici, sportivi e sanitari, con funzione				
	A RIPORTARE				

