



**ASL DI PESCARA**

**U.O.S.D. Progettazioni e Nuove Realizzazioni**

pag. 1

## COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinaria da effettuarsi presso la U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Pescara, piano 4°, Ala Nord

**COMMITTENTE:** ASL di Pescara

Pescara, 30/06/2025

**IL TECNICO**

Geom. Achille De Flavis



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RI PORTO							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 AP_002	Rimozione di fasce paracolpi in alluminio, compreso il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. (lung.=24,70+2,65+134,90) porte a detrarre		162,25			162,25		
		-14,00	1,25			-17,50		
		-8,00	1,25			-10,00		
		-3,00	1,85			-5,55		
	Sommano positivi m					162,25		
	Sommano negativi m					-33,05		
	<b>SOMMANO m</b>					129,20	2,87	370,80
2 AP_001	Rimozione zoccolino battiscopa in gomma fissato a parete con collante, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto all ..., compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Corridoio (lung.=24,70+2,65+134,90) Porte a detrarre		162,25			162,25		
		-5,00	1,80			-9,00		
		-12,00	0,90			-10,80		
		-13,00	1,30			-16,90		
	Sommano positivi m					162,25		
	Sommano negativi m					-36,70		
	<b>SOMMANO m</b>					125,55	1,62	203,39
3 ABR25_E.00 1.100.080.a	Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avv ... compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Corridoio					238,85		
	<b>SOMMANO mq</b>					238,85	5,68	1'356,67
4 ABR25_E.00 1.120.010.c	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso:- per controsoffitti in alluminio o abs Vedi voce n° 3 [mq 238.85]	1,00				238,85		
	<b>SOMMANO mq</b>					238,85	4,97	1'187,08
5 ABR25_E.00 1.200.010.a	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per trasporti fino a 10 km con autocarro ribaltabile da 7 m³ Fasce paracolpi		129,20	0,200	0,020	0,52		
	Battiscopa		162,25	0,110	0,010	0,18		
	Pavimento	238,40			0,010	2,38		
	Controsoffitto	238,40			0,020	4,77		
	<b>SOMMANO mc</b>					7,85	7,32	57,46
	A RI PORTARE							3'175,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'175,40
6 ABR25_E.00 1.200.010.b	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata supe ... i eventuali oneri di discarica - per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10 con autocarro ribaltabile da 7 m³ Vedi voce n° 5 [mc 7.85]	4,00				31,40		
	SOMMANO mc					31,40	3,86	121,20
7 ABR25_E.00 1.210.005.a	Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa clas ... one da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	480,30	480,30
8 ABR25_E.00 1.210.020.z	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... one degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione				3,000	3,00		
	SOMMANO t					3,00	18,99	56,97
9 AP_003	Consolidamento massetto esistente in cls. mediante apposizione di rete a maglia stretta (cm. 0.5x0.5) in pvc, consolidamento con resine sintetiche a dispersione acquosa poste in op ... apposizione di manto di pavimentazione in gomma o pvc. Compreso ogni onere e magistero secondo le disposizioni della DL. corridoio Vedi voce n° 3 [mq 238.85]	1,00				238,85		
	SOMMANO m2					238,85	45,78	10'934,55
10 ABR25_E.00 9.070.020.a	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... ffettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 3100 g/m² Vedi voce n° 3 [mq 238.85] Risvolti Vedi voce n° 2 [m 125.55]	1,00				238,85		
			0,10			12,56		
	SOMMANO mq					251,41	42,16	10'599,45
11 AP_006	Fornitura e posa in opera di sguscia IN pvc per la posa dei pavimenti con raccordo alle pareti, resistente all'umidità, agli urti e ai prodotti chimici, posata con appositi adesivi Vedi voce n° 2 [m 125.55]	1,00				125,55		
	SOMMANO ml					125,55	15,00	1'883,25
12 AP_007	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale: SPESSORE MM 0,92 Vedi voce n° 2 [m 125.55]			2,00		251,10		
	SOMMANO m2					251,10	32,65	8'198,42
	A RIPIORTARE							35'449,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							35'449,54
13 ABR25_E.01 7.040.020.b	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 RE ... a regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali- con struttura metallica seminasosta, REI 120 pannelli 600x600 mm Vedi voce n° 4 [mq 238.85]	1,00				238,85		
	SOMMANO mq					238,85	41,39	9'886,00
14 ABR25_EL.0 10.012.040.a	Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a ... compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - Punto luce comandato diretto dal quadro o derivato (semplice) plafoniere a led  emergenza					25,00 10,00		
	SOMMANO Cad					35,00	37,48	1'311,80
15 ABR25_EL.0 10.010.060.a	Incremento per punto luce in vista per quota dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 punti luce derivati dallo stesso circuito. Sono compresi: la tubazione o la ... on cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- in tubazione o canale in PVC. Vedi voce n° 14 [Cad 35.00]	1,00				35,00		
	SOMMANO Cad					35,00	12,73	445,55
16 ABR25_EL.0 80.030.010.a	Fornitura e installazione di attuatore regolatore universale per il comando e la regolazione di lampade a incandescenza, alogene a 230 V ed alogene a bassa tensione, da impartire a ... ri Busch), 100-320 (con trasformatori normali). Grado di protezione: IP 20 - Attuatore regolatore universale per lampade					1,00		
	SOMMANO Cad					1,00	530,97	530,97
17 AP_004	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante LED a pannello 60 x 60 cm 40w 5200lm High Lumen. Incluso Kit per montaggio a incasso su controsoffitto in pannelli 60x60; fissaggio m ... offitto ecc.) Montaggio per altezze fino a 4 mt. Compreso ogni onere incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte.					25,00		
	SOMMANO cadauno					25,00	91,27	2'281,75
18 ABR25_EL.0 60.010.190.e	PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la batt ... ile; la spia di funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.- - 1x11W					10,00		
	SOMMANO Cad					10,00	142,96	1'429,60
19 AP_005	Fasce paracolpi ideale per la protezione delle pareti in ambienti scolastici, sportivi e sanitari, con funzione anche di corrimano. Protezione certificata in classe 1 di reazione a ... ito B-s1-d0 Conforme alla norma DIN 13411: protezioni di pareti e apparecchiature in istituzioni del sistema sanitari (lung.=135,00-28,30)		106,70			106,70		
	A R I P O R T A R E					106,70		51'335,21



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					106,70		51'335,21
	a detrarre porte	-10,00 -3,00 -15,00	1,00 2,00 1,50			-10,00 -6,00 -22,50		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					106,70 -38,50		
	SOMMANO m					68,20	178,19	12'152,56
20 ABR25_E.00 1.140.010.a	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti- Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti					200,00		
	SOMMANO mq					200,00	2,55	510,00
21 ABR25_E.00 7.010.170.a	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali- rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati Vedi voce n° 20 [mq 200.00]	1,00				200,00		
	SOMMANO mq					200,00	9,70	1'940,00
22 ABR25_E.02 1.010.010.b	Preparazione di superficie murarie con:- carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi (lung.=25,00+135)		160,00	3,000		480,00		
	SOMMANO mq					480,00	2,01	964,80
23 ABR25_E.02 1.010.020.a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua- con applicazione di isolante acrilico all'acqua		160,00	1,000		160,00		
	SOMMANO mq					160,00	2,51	401,60
24 ABR25_E.02 1.010.030.a	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello- Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio		160,00	2,000		320,00		
	SOMMANO mq					320,00	4,30	1'376,00
25 ABR25_E.02 1.020.040.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura lavabile Vedi voce n° 23 [mq 160.00]	1,00				160,00		
	SOMMANO mq					160,00	9,45	1'512,00
26 ABR25_E.02 1.020.060.b	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura- con idrosmalto satinato Vedi voce n° 24 [mq 320.00]	1,00				320,00		
	SOMMANO mq					320,00	15,31	4'899,20
	Parziale LAVORI A MISURA euro							75'091,37
	A R I P O R T A R E							75'091,37

[illegible]



