

Comune di Pescara
Provincia di Pescara

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di tinteggiatura di una porzione del Piano Terra e del Piano Primo dell'Hospice diel P.O. di Pescara

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale di Pescara

Pescara, 16/10/2024

IL TECNICO



ASL PESCARA
Servizi Tecnici Manutentivi
L'Assistente Tecnico
Geom. Giuseppe TRUSSO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORIA MISURA							
1 E.021.010.01 0.a	Preparazione di superficie murarie con:- stuccatura e rasatura PIANO TERRA							
	Degenza 1	0,30	14,36		3,000	12,92		
	WC 1	0,30	7,78		1,000	2,33		
	Degenza 2	0,30	14,44		3,000	13,00		
	WC 2	0,30	7,78		1,000	2,33		
	Degenza 3	0,30	14,44		3,000	13,00		
	WC 3	0,30	7,78		1,000	2,33		
	Locale 1	0,30	7,78		3,000	7,00		
	Degenza 4	0,30	14,51		3,000	13,06		
	WC 4	0,30	8,44		1,000	2,53		
	Locale 2	0,30	9,26		3,000	8,33		
	Degenza 5	0,30	14,51		3,000	13,06		
	WC5	0,30	8,44		1,000	2,53		
	Scale	0,30	20,81		3,000	18,73		
	Ingresso	0,30	34,15		3,000	30,74		
	Spogliatoio	0,30	10,65		3,000	9,59		
	WC Sp	0,30	6,93		1,000	2,08		
	WC Sp	0,30	6,00		1,000	1,80		
	Magazzino	0,30	8,65		3,000	7,79		
	WC Ma	0,30	6,56		1,000	1,97		
	WC Ma	0,30	5,61		1,000	1,68		
	Spogliatoio 2	0,30	11,23		3,000	10,11		
	WC Sp2	0,30	8,81		1,000	2,64		
	Studio Medico	0,30	15,57		3,000	14,01		
	Locale 3	0,30	9,41		3,000	8,47		
	Corridoio 1	0,30	31,28		3,000	28,15		
	PIANO PRIMO							
	Degenza 6	0,30	14,36		3,000	12,92		
	WC 6	0,30	7,78		1,000	2,33		
	Degenza 7	0,30	14,44		3,000	13,00		
	WC 7	0,30	7,78		1,000	2,33		
	Degenza 8	0,30	14,68		3,000	13,21		
	WC 8	0,30	7,78		1,000	2,33		
	Locale 3	0,30	7,78		3,000	7,00		
	Degenza 9	0,30	13,42		3,000	12,08		
	WC 9	0,30	8,52		1,000	2,56		
	Studio Medico 2	0,30	15,04		3,000	13,54		
	Degenza 10	0,30	13,50		3,000	12,15		
	WC 10	0,30	9,32		1,000	2,80		
	Corridoio 2	0,30	29,22		3,000	26,30		
	Corridoio 3	0,30	16,59		3,000	14,93		
	Corridoio 4	0,30	16,35		3,000	14,72		
	Scale 2	0,30	20,81		3,000	18,73		
	Magazzino 2	0,30	8,99		3,000	8,09		
	Magazzino 3	0,30	8,99		3,000	8,09		
	Studio Medico 3	0,30	11,91		3,000	10,72		
	WC 12	0,30	9,00		1,000	2,70		
	Locale 4	0,30	9,40		3,000	8,46		
	WC 11	0,30	6,75		1,000	2,03		
	WC 11	0,30	6,06		1,000	1,82		
	SOMMANO mq					443,02	2,42	1'072,11
2 E.021.010.01 0.b	Preparazione di superficie murarie con:- carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi PIANO TERRA							
	Degenza 1	0,30	14,36		3,000	12,92		
	WC 1	0,30	7,78		1,000	2,33		
	Degenza 2	0,30	14,44		3,000	13,00		
	WC 2	0,30	7,78		1,000	2,33		
	Degenza 3	0,30	14,44		3,000	13,00		
	WC 3	0,30	7,78		1,000	2,33		
	Locale 1	0,30	7,78		3,000	7,00		
	Degenza 4	0,30	14,51		3,000	13,06		
	WC 4	0,30	8,44		1,000	2,53		
	Locale 2	0,30	9,26		3,000	8,33		
	A RIPORTARE					76,83		1'072,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					76,83		1'072,11
	Degenza 5	0,30	14,51		3,000	13,06		
	WC5	0,30	8,44		1,000	2,53		
	Scale	0,30	20,81		3,000	18,73		
	Ingresso	0,30	34,15		3,000	30,74		
	Spogliatoio	0,30	10,65		3,000	9,59		
	WC Sp	0,30	6,93		1,000	2,08		
	WC Sp	0,30	6,00		1,000	1,80		
	Magazzino	0,30	8,65		3,000	7,79		
	WC Ma	0,30	6,56		1,000	1,97		
	WC Ma	0,30	5,61		1,000	1,68		
	Spogliatoio 2	0,30	11,23		3,000	10,11		
	WC Sp2	0,30	8,81		1,000	2,64		
	Studio Medico	0,30	15,57		3,000	14,01		
	Locale 3	0,30	9,41		3,000	8,47		
	Corridoio 1	0,30	31,28		3,000	28,15		
	PIANO PRIMO							
	Degenza 6	0,30	14,36		3,000	12,92		
	WC 6	0,30	7,78		1,000	2,33		
	Degenza 7	0,30	14,44		3,000	13,00		
	WC 7	0,30	7,78		1,000	2,33		
	Degenza 8	0,30	14,68		3,000	13,21		
	WC 8	0,30	7,78		1,000	2,33		
	Locale 3	0,30	7,78		3,000	7,00		
	Degenza 9	0,30	13,42		3,000	12,08		
	WC 9	0,30	8,52		1,000	2,56		
	Studio Medico 2	0,30	15,04		3,000	13,54		
	Degenza 10	0,30	13,50		3,000	12,15		
	WC 10	0,30	9,32		1,000	2,80		
	Corridoio 2	0,30	29,22		3,000	26,30		
	Corridoio 3	0,30	16,59		3,000	14,93		
	Corridoio 4	0,30	16,35		3,000	14,72		
	Scale 2	0,30	20,81		3,000	18,73		
	Magazzino 2	0,30	8,99		3,000	8,09		
	Magazzino 3	0,30	8,99		3,000	8,09		
	Studio Medico 3	0,30	11,91		3,000	10,72		
	WC 12	0,30	9,00		1,000	2,70		
	Locale 4	0,30	9,40		3,000	8,46		
	WC 11	0,30	6,75		1,000	2,03		
	WC 11	0,30	6,06		1,000	1,82		
	SOMMANO mq					443,02	2,01	890,47
3 E.021.010.02 0.a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua- con applicazione di isolante acrilico all'acqua PIANO TERRA							
	Degenza 1		14,36		3,000	43,08		
	WC 1		7,78		1,000	7,78		
	Degenza 2		14,44		3,000	43,32		
	WC 2		7,78		1,000	7,78		
	Degenza 3		14,44		3,000	43,32		
	WC 3		7,78		1,000	7,78		
	Locale 1		7,78		3,000	23,34		
	Degenza 4		14,51		3,000	43,53		
	WC 4		8,44		1,000	8,44		
	Locale 2		9,26		3,000	27,78		
	Degenza 5		14,51		3,000	43,53		
	WC5		8,44		1,000	8,44		
	Scale		20,81		3,000	62,43		
	Ingresso		34,15		3,000	102,45		
	Spogliatoio		10,65		3,000	31,95		
	WC Sp		6,93		1,000	6,93		
	WC Sp		6,00		1,000	6,00		
	Magazzino		8,65		3,000	25,95		
	WC Ma		6,56		1,000	6,56		
	WC Ma		5,61		1,000	5,61		
	Spogliatoio 2		11,23		3,000	33,69		
	WC Sp2		8,81		1,000	8,81		
	Studio Medico		15,57		3,000	46,71		
	A RIPORTARE					645,21		1'962,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					645,21		1'962,58
	Locale 3		9,41		3,000	28,23		
	Corridoio 1		31,28		3,000	93,84		
	PIANO PRIMO							
	Degenza 6		14,36		3,000	43,08		
	WC 6		7,78		1,000	7,78		
	Degenza 7		14,44		3,000	43,32		
	WC 7		7,78		1,000	7,78		
	Degenza 8		14,68		3,000	44,04		
	WC 8		7,78		1,000	7,78		
	Locale 3		7,78		3,000	23,34		
	Degenza 9		13,42		3,000	40,26		
	WC 9		8,52		1,000	8,52		
	Studio Medico 2		15,04		3,000	45,12		
	Degenza 10		13,50		3,000	40,50		
	WC 10		9,32		1,000	9,32		
	Corridoio 2		29,22		3,000	87,66		
	Corridoio 3		16,59		3,000	49,77		
	Corridoio 4		16,35		3,000	49,05		
	Scale 2		20,81		3,000	62,43		
	Magazzino 2		8,99		3,000	26,97		
	Magazzino 3		8,99		3,000	26,97		
	Studio Medico 3		11,91		3,000	35,73		
	WC 12		9,00		1,000	9,00		
	Locale 4		9,40		3,000	28,20		
	WC 11		6,75		1,000	6,75		
	WC 11		6,06		1,000	6,06		
	SOMMANO mq					1'476,71	2,51	3'706,54
4 E.021.020.04 0.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura lavabile							
	PIANO TERRA							
	Degenza 1		14,36			14,36		
	WC 1		7,78			7,78		
	Degenza 2		14,44			14,44		
	WC 2		7,78			7,78		
	Degenza 3		14,44			14,44		
	WC 3		7,78			7,78		
	Locale 1		7,78			7,78		
	Degenza 4		14,51			14,51		
	WC 4		8,44			8,44		
	Locale 2		9,26			9,26		
	Degenza 5		14,51			14,51		
	WC5		8,44			8,44		
	Scale		20,81			20,81		
	Ingresso		34,15			34,15		
	Spogliatoio		10,65			10,65		
	WC Sp		6,93			6,93		
	WC Sp		6,00			6,00		
	Magazzino		8,65			8,65		
	WC Ma		6,56			6,56		
	WC Ma		5,61			5,61		
	Spogliatoio 2		11,23			11,23		
	WC Sp2		8,81			8,81		
	Studio Medico		15,57			15,57		
	Locale 3		9,41			9,41		
	Corridoio 1		31,28			31,28		
	PIANO PRIMO							
	Degenza 6		14,36			14,36		
	WC 6		7,78			7,78		
	Degenza 7		14,44			14,44		
	WC 7		7,78			7,78		
	Degenza 8		14,68			14,68		
	WC 8		7,78			7,78		
	Locale 3		7,78			7,78		
	Degenza 9		13,42			13,42		
	WC 9		8,52			8,52		
	Studio Medico 2		15,04			15,04		
	A RIPORTARE					416,76		5'669,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					416,76		5'669,12
	Degenza 10		13,50			13,50		
	WC 10		9,32			9,32		
	Corridoio 2		29,22			29,22		
	Corridoio 3		16,59			16,59		
	Corridoio 4		16,35			16,35		
	Scale 2		20,81			20,81		
	Magazzino 2		8,99			8,99		
	Magazzino 3		8,99			8,99		
	Studio Medico 3		11,91			11,91		
	WC 12		9,00			9,00		
	Locale 4		9,40			9,40		
	WC 11		6,75		1,000	6,75		
	WC 11		6,06			6,06		
	SOMMANO mq					583,65	9,44	5'509,66
5 E.021.020.06 0.a	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura-con idrosmalto brillante PIANO TERRA							
	Degenza 1		14,36			14,36		
	Degenza 2		14,44			14,44		
	Degenza 3		14,44			14,44		
	Locale 1		7,78			7,78		
	Degenza 4		14,51			14,51		
	Locale 2		9,26			9,26		
	Degenza 5		14,51			14,51		
	Scale		20,81			20,81		
	Ingresso		34,15			34,15		
	Spogliatoio		10,65			10,65		
	Magazzino		8,65			8,65		
	Spogliatoio 2		11,23			11,23		
	Studio Medico		15,57			15,57		
	Locale 3		9,41			9,41		
	Corridoio 1		31,28			31,28		
	PIANO PRIMO							
	Degenza 6		14,36			14,36		
	Degenza 7		14,44			14,44		
	Degenza 8		14,68			14,68		
	Locale 3		7,78			7,78		
	Degenza 9		13,42			13,42		
	Studio Medico 2		15,04			15,04		
	Degenza 10		13,50			13,50		
	Corridoio 2		29,22			29,22		
	Corridoio 3		16,59			16,59		
	Corridoio 4		16,35			16,35		
	Scale 2		20,81			20,81		
	Magazzino 2		8,99			8,99		
	Magazzino 3		8,99			8,99		
	Studio Medico 3		11,91			11,91		
	Locale 4		9,40			9,40		
	SOMMANO mq					446,53	15,31	6'836,37
6 E.001.150.03 0.a	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controt ... preso l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m							
		2,00	1,20		2,100	5,04		
		3,00	0,90		2,100	5,67		
	SOMMANO mq					10,71	16,69	178,75
7 E.019.050.01 0.a	Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopra luce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate m ... te, predisposto per							
	A R I P O R T A R E							18'193,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'193,90
	l'applicazione di serratura speciale in opera compreso tutti gli oneri- Per superfici fino a m² 2.5	2,00 3,00	1,20 0,90		2,100 2,100	5,04 5,67		
	SOMMANO mq					10,71	321,05	3'438,45
8 E.019.060.10 0.b	Sovrapprezzo per tamburatura con laminato plastico- doppio laminato plastico a una faccia ad interposto materiale isolante	2,00 3,00	1,20 0,90		2,100 2,100	5,04 5,67		
	SOMMANO mq					10,71	12,43	133,13
9 E.019.090.14 0.a	Serratura tipo yale con scivolo e chiave a due o più mandate, compresa la contropiastra e due chiavi, ferramenta- Tipo Yale					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	34,97	174,85
10 E.001.170.01 0.a	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione- Rimozione di apparecchi igienico sanitari					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	28,39	113,56
11 01.005.005.c	Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello Chiusura impianti di scarico	1,00			3,000	3,00		
	SOMMANO ora					3,00	30,60	91,80
	Parziale LAVORI A MISURA euro							22'145,69
	T O T A L E euro							22'145,69
	Pescara, 16/10/2024							
	<p>Il Tecnico</p> <p>ASL PESCARA</p> <p>Servizi Tecnici Manutentivi</p> <p>L'Assistente Tecnico</p> <p>Geom. Giuseppe TRUSSO</p>							
	A R I P O R T A R E							



Comune di Pescara
Provincia di Pescara

pag. 1

ELENCO PREZZI


OGGETTO: Lavori di tinteggiatura di una porzione del Piano Terra e del Piano Primo dell'Hospice diel P.O. di Pescara

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale di Pescara

Pescara, 16/10/2024



IL TECNICO
ASL PESCARA
Servizi Tecnici Manutentivi
L'Assistente Tecnico
Geom. Giuseppe TRUSSO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 01.005.005.c	Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello euro (trenta/60)	ora	30,60
Nr. 2 E.001.150.03 0.a	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio, i. mpreso l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m euro (sedici/69)	mq	16,69
Nr. 3 E.001.170.01 0.a	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione- Rimozione di apparecchi igienico sanitari euro (ventiotto/39)	cad	28,39
Nr. 4 E.019.050.01 0.a	Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluca, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta per l'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale in opera compreso tutti gli oneri:- Per superfici fino a m² 2.5 euro (trecentoventiuno/05)	mq	321,05
Nr. 5 E.019.060.10 0.b	Sovrapprezzo per tamburatura con laminato plastico- doppio laminato plastico a una faccia ad interposto materiale isolante euro (dodici/43)	mq	12,43
Nr. 6 E.019.090.14 0.a	Serratura tipo yale con scivolo e chiave a due o più mandate, compresa la contropiastra e due chiavi, ferramenta- Tipo Yale euro (trentaquattro/97)	cad	34,97
Nr. 7 E.021.010.01 0.a	Preparazione di superficie murarie con:- stuccatura e rasatura euro (due/42)	mq	2,42
Nr. 8 E.021.010.01 0.b	Preparazione di superficie murarie con:- carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi euro (due/01)	mq	2,01
Nr. 9 E.021.010.02 0.a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua- con applicazione di isolante acrilico all'acqua euro (due/51)	mq	2,51
Nr. 10 E.021.020.04 0.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura lavabile euro (nove/44)	mq	9,44
Nr. 11 E.021.020.06 0.a	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura- con idrosmalto brillante euro (quindici/31)	mq	15,31
Pescara, 16/10/2024			
Il Tecnico			
 ASL PESCARA U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi L'Assistente Tecnico Geom. Giuseppe TRUSSO			

Comune di Pescara
Provincia di Pescara

pag. 1

STIMA INCIDENZA MANODOPERA


OGGETTO: Lavori di tinteggiatura di una porzione del Piano Terra e del Piano Primo dell'Hospice diel P.O. di Pescara

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale di Pescara

Pescara, 16/10/2024



ASLIPESCA
Servizi Tecnici Manutentivi
L'Assistente Tecnico
Geom. Giuseppe TRUSSO

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 01.005.005.c	Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello SOMMANO ora	3,00	30,60	91,80	91,80	100,000
2 E.001.150.03 0.a	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controt ... preso l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m SOMMANO mq	10,71	16,69	178,75	114,70	64,170
3 E.001.170.01 0.a	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione- Rimozione di apparecchi igienico sanitari SOMMANO cad	4,00	28,39	113,56	89,76	79,042
4 E.019.050.01 0.a	Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopra luce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate m ... te, predisposto per l'applicazione di serratura speciale in opera compreso tutti gli oneri- Per superfici fino a m² 2.5 SOMMANO mq	10,71	321,05	3'438,45	267,65	7,784
5 E.019.060.10 0.b	Sovrapprezzo per tamburatura con laminato plastico- doppio laminato plastico a una faccia ad interposto materiale isolante SOMMANO mq	10,71	12,43	133,13	0,00	
6 E.019.090.14 0.a	Serratura tipo yale con scivolo e chiave a due o più mandate, compresa la contropiastra e due chiavi, ferramenta- Tipo Yale SOMMANO cad	5,00	34,97	174,85	24,50	14,012
7 E.021.010.01 0.a	Preparazione di superficie murarie con:- stuccatura e rasatura SOMMANO mq	443,02	2,42	1'072,11	704,40	65,702
8 E.021.010.01 0.b	Preparazione di superficie murarie con:- carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi SOMMANO mq	443,02	2,01	890,47	704,40	79,104
9 E.021.010.02 0.a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua- con applicazione di isolante acrilico all'acqua SOMMANO mq	1'476,71	2,51	3'706,54	2'347,98	63,347
10 E.021.020.04 0.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura lavabile SOMMANO mq	583,65	9,44	5'509,66	3'099,18	56,250
11 E.021.020.06 0.a	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura- con idrosmalto brillante SOMMANO mq	446,53	15,31	6'836,37	3'782,09	55,323
	Parziale LAVORI A MISURA euro			22'145,69	11'226,46	50,694
	T O T A L E euro			22'145,69	11'226,46	50,694
	Pescara, 16/10/2024  ASL PESCARA Il Tecnico Servizi Tecnici Manutentivi L'Assistente Tecnico <u>Geom. Giuseppe TRUSSO</u>					
	A R I P O R T A R E					

Comune di Pescara
Provincia di Pescara

pag. 1

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO: Lavori di tinteggiatura di una porzione del Piano Terra e del Piano Primo dell'Hospice diel P.O. di Pescara


COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale di Pescara

Pescara, 16/10/2024

IL TECNICO



ASL PESCARA
Servizi Tecnici Manutentivi
L'Assistente Tecnico
Geom. Giuseppe TRUSSO

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
R I P O R T O						
LAVORI A MISURA						
1 01.005.005.c	Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello SOMMANO ora	3,00	30,60	91,80	0,00	
2 E.001.150.03 0.a	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controt ... preso l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m SOMMANO mq	10,71	16,69	178,75	5,36	2,996
3 E.001.170.01 0.a	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione- Rimozione di apparecchi igienico sanitari SOMMANO cad	4,00	28,39	113,56	3,44	3,029
4 E.019.050.01 0.a	Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopralucente, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate m ... te, predisposto per l'applicazione di serratura speciale in opera compreso tutti gli oneri:- Per superfici fino a m² 2.5 SOMMANO mq	10,71	321,05	3'438,45	84,29	2,451
5 E.019.060.10 0.b	Sovrapprezzo per tamburatura con laminato plastico- doppio laminato plastico a una faccia ad interposto materiale isolante SOMMANO mq	10,71	12,43	133,13	3,21	2,414
6 E.019.090.14 0.a	Serratura tipo yale con scivolo e chiave a due o più mandate, compresa la contropiastra e due chiavi, ferramenta- Tipo Yale SOMMANO cad	5,00	34,97	174,85	4,30	2,459
7 E.021.010.01 0.a	Preparazione di superficie murarie con:- stuccatura e rasatura SOMMANO mq	443,02	2,42	1'072,11	26,58	2,479
8 E.021.010.01 0.b	Preparazione di superficie murarie con:- carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi SOMMANO mq	443,02	2,01	890,47	22,15	2,488
9 E.021.010.02 0.a	Preparazione del fondo di superficie murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua- con applicazione di isolante acrilico all'acqua SOMMANO mq	1'476,71	2,51	3'706,54	88,60	2,390
10 E.021.020.04 0.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura lavabile SOMMANO mq	583,65	9,44	5'509,66	140,08	2,542
11 E.021.020.06 0.a	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura- con idrosmalto brillante SOMMANO mq	446,53	15,31	6'836,37	174,15	2,547
Parziale LAVORI A MISURA euro				22'145,69	552,16	2,493
T O T A L E euro				22'145,69	552,16	2,493
Pescara, 16/10/2024						
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <p>Il Tecnico ASL PESCARA Servizi Tecnici Manutentivi L'Assistente Tecnico <u>Geom. Giuseppe TRUSSO</u></p> </div> </div>						
A R I P O R T A R E						