pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria c/o varie UOC del P.O. di Pescara

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale di Pescara



Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	Piano 4° Sud (SpCat 1)					*		
1 ABR25_E.00 1.120.010.c	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso:- per controsoffitti in alluminio o abs	g.	260,00			260,00		
	SOMMANO mq					260,00	4,97	1′292,20
							1,27	1 252,20
2 AN_PR_01	Interventi per la rimozione del materiale isolante posto all'interno della controsoffittatura e accatastamento in luogo indicato dalla D.L. per il successivo trasporto e smaltimento a discarica		260,00			260,00		
	SOMMANO mq.					260,00	4,48	1′164,80
3 ABR25_E.00 1.210.005.a	Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa clas one da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento.							
			Ē			1,00		
	SOMMANO cad					1,00	480,30	480,30
4 ABR25_E.00 1.200.020.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata, fino alla distanza di 10 km, di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra o da demolizioni eseguiti a mano o in zone disag a 7 m³ - viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica con autocarro ribaltabile da 7 m³							
					5,000	5,00		
	SOMMANO mc					5,00	29,24	146,20
5 ABR25_E.00 1.210.020.z	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre one degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione							
					10,000	10,00		
	SOMMANO t					10,00	18,99	189,90
6 ABR25_E.01 7.040.020.a	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 RE olabile, inclusi profili intermedi e perimetrali- con struttura metallica seminascosta, REI 120 pannelli 600x600-1200 mm							
			260,00			260,00		
	SOMMANO mq					260,00	37,70	9′802,00
7 ABR25_EL.0 10.012.011.b	Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di deriviazione di zona,conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo Punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio)							
						20,00		
	SOMMANO Cad					20,00	56,33	1′126,60
	A RIPORTARE							14′202,00

Num.Ord.			DIME	NSIONI		0	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	9						14′202,00
8 AN_PR_02	Rimozione di corpi illuminanti. Sono compresi tutti glio oneri occorrenti per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	12,41	186,15
9 ABR25_EL.0 10.012.020.a	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale da applicare in presenza di un numero di punti luce superiore a 4 derivati dallo stesso circuito realizzato sottotraccia use le opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo e la rasatura e la tinteggiatura.					20,00		
	SOMMANO Cad					20,00	18,29	365,80
10 1E.06.060,00 90.c	Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP20 - IK07 in c aggiata con modulo da: ampade led 3x 4000K 3700 lm potenza 32 w - modulo da 600 x 600 mm PREZZIARIO REGIONE LOMBARDIA				·			
	I REZZIANO REGIONE EGWIDANDIA					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	179,81	3′596,20
	Trabattello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per metro di altezza del ponteggio fino all'ultimo parapetto superiore- A due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4 Per giorni 10				3,000	30,00		
	SOMMANO m	10,00			3,000	30,00	15,04	451,20
						50,00		
	A RIPORTARE							18′801,3

Num.Ord.	DEGIGNA ZIONE DELL'AMORI		DIME	NSIONI		0	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							18'801,35
	Piano 7º Est (SpCat 2)							
AN_PR_03	Realizzazione di veletta in cartongesso per la copertura della tubazione dell'impianto di condizionamento. Sono compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte Ingresso Reparto		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	131,24	3′937,20
AN_PR_04	Realizzazione di carter in lamiera per la copertura della tubazione dell'impianto di condizionamento Corridoio Reparto					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	133,83	1′204,47

	M							

	·							
	A RIPORTARE				Alexander and a second			23′943,02

Num.Ord.	DESIGNATIONE DELLA MODI		DIME	NSIONI		0	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							23′943,02
14	Piano 2º Nord (SpCat 3)							
AN_PR_05	Oneri per la realizzazione di carter in lamiera per la copertura d tubazione dell'impianto di condizionamneto	2,00	6,00			12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00		1′660,56
	***************************************		-					
							-	
2					g.			

								a.
						=		
	A RIPORTARE							25′603,58

***************************************		***************************************	DIME	NSIONI	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	VIII DOMENTA VIII D	IMPORTI	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		I		T	Quantità	unitario	TOTALE
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	
ST - 37	RIPORTO							25′603,58
	Oneri sicurezza comuni (SpCat 4)							
15								
15 SICUREZZA	Transenne, carrein, cassetta medicale, ecc.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
						A		
	Parziale LAVORI A MISURA euro							26′103,58
		, ,					1	24402.50
	TOTALE euro							26′103,58
				-			l l	

						ē		

	***************************************					-		

	** *** *** *** *** *** *** *** *** ***							
	A RIPORTARE							dent for the resture of the state of the sta
	VMD A : 1 G : X I I I X				American de la companya de la compan	lanna and an		

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid.
TARIFFA	BESIGNAL BOND BEALTA VONC	TOTALE	%
	RIPORTO		
001 002 003 004	Riepilogo SUPER CATEGORIE Piano 4° Sud Piano 7° Est Piano 2° Nord Oneri sicurezza comuni	18'801,35 5'141,67 1'660,56 500,00	19,697 6,361
	Totale SUPER CATEGORIE euro	26′103,58	100,000
	Totale SUPER CATEGORIE euro	26'103,58	100,000
	A RIPORTARE		

Num.Ord.		IMPORTI	incid.
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	TOTALE	%
	RIPORTO		
002	Riepilogo SUB CATEGORIE OG1 OS30	20′328,83 5′274,75	20,207
003	Sicurezza	500,00	1,915
	Totale SUB CATEGORIE euro	26′103,58	100,000
	Pescara, 28/05/2025		
	Il Tecnico		
	ASL PESCATA GOOD STREET OF THE TOUR THOUGHT TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR TOU		
ų.		i	
Market Committee (Market Committee C			
	A RIPORTARE		

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria c/o varie UOC del P.O. di Pescara

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale di Pescara



			Pe6. 2
Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 1E.06.060.00 90.c	Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP20 - IK07 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere, ottica ad alveoli a doppia parabolicità antiriflesso in alluminio speculare a bassissima luminanza; equipaggiata con - modulo da: ampade led 3x 4000K 3700 lm potenza 32 w - modulo da 600 x 600 mm PREZZIARIO REGIONE LOMBARDIA euro (centosettantanove/81)	cadauno	179,81
	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso:- per controsoffitti in alluminio o abs	mq	4,97
1.120.010.c Nr. 3 ABR25_E.00 1.200.020.a	euro (quattro/97) Trasporto a discarica autorizzata controllata, fino alla distanza di 10 km, di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra o da demolizioni eseguiti a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata inferiore ai 50 qli, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica con autocarro ribaltabile da 7 m³ - viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica con autocarro ribaltabile da 7 m³ euro (ventinove/24)	mc	29,24
Nr. 4 ABR25_E.00 1.210.005.a	Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento. euro (quattrocentoottanta/30)	cad	480,30
Nr. 5 ABR25_E.00 1.210.020.z	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione euro (diciotto/99)	t	18,99
Nr. 6 ABR25_E.01 7.040.020.a	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 REI 120, appoggiati su struttura antisganciamento ed antisismica, compresa, in acciaio zincato preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali- con struttura metallica seminascosta, REI 120 pannelli 600x600-1200 mm euro (trentasette/70)	mq	37,70
Nr. 7 ABR25_EL.0 10.012.011.b	Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di deriviazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo di lunghezza fino a 10 m (semplice). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo Punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) euro (cinquantasei/33)	Cad	56,33
Nr. 8 ABR25_EL.0 10.012.020.a	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale da applicare in presenza di un numero di punti luce superiore a 4 derivati dallo stesso circuito realizzato sottotraccia con conduttori secondo la normativa vigente tipo FG17 con tubazioni e scatole in PVC autoestinguente incassate sotto intonaco, morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe, il tutto dal quadro di piano, con cavo fino a 5 m escluse le opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo e la rasatura e la tinteggiatura. euro (diciotto/29)		18,29
Nr. 9 ABR25_P.00 4.010.020.a	Trabattello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per metro di altezza del ponteggio fino all'ultimo parapetto superiore- A due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4 euro (quindici/04)	m	15,04
Nr. 10 ABR25_RU_ 01.005.005.a	Regione Abruzzo - Operaio comune o 1º livello euro (venticinque/50)	ora	25,50
Nr. 11 ABR25_RU_ 01.005.005.b	Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2º livello euro (ventiotto/43)	ora	28,43
Nr. 12 ABR25_RU_ 01.005.005.c	Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3º livello euro (trenta/60)	ora	30,6
Nr. 13 ABR25_RU_ 01.005.010.b	Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2 euro (ventitre/03)	ora	23,0
Nr. 14	idem c.sMetalmeccanico livello C3		

			P46. 5
Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
ABR25_RU_ 01.005.010.d	euro (venticinque/71)	ora	25,71
AN_PR_01	Interventi per la rimozione del materiale isolante posto all'interno della controsoffittatura e accatastamento in luogo indicato dalla D.L. per il successivo trasporto e smaltimento a discarica euro (quattro/48)	mq.	4,48
	Rimozione di corpi illuminanti. Sono compresi tutti glio oneri occorrenti per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte euro (dodici/41)	cadauno	12,41
AN_PR_03	Realizzazione di veletta in cartongesso per la copertura della tubazione dell'impianto di condizionamento. Sono compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte euro (centotrentauno/24)	m	131,24
	Realizzazione di carter in lamiera per la copertura della tubazione dell'impianto di condizionamento euro (centotrentatre/83)	cadauno	133,83
Nr. 19 AN_PR_05	Oneri per la realizzazione di carter in lamiera per la copertura di tubazione dell'impianto di condizionamneto euro (centotrentaotto/38)	cadauno	138,38
	Transenne, cartelli, cassetta medicale, ecc. euro (cinquecento/00)	a corpo	500,00
	Pescara, 28/05/2025 ASI Inches Servizi I denici Manutentivi Serv		

pag. 1

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria c/o varie UOC del P.O. di Pescara

COMMITTENTE: | Azienda Sanitaria Locale di Pescara

Pescara, 28/05/2025

IL TECNICO

Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI	0	IMPO	7	
TARIFFA	E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	unitario	TOTALE	R.
	RIPORTO				
	ANALISI DEI PREZZI				
Nr. 1 AN_PR_01	Interventi per la rimozione del materiale isolante posto all'interno della controsoffittatura e accatastamento in luogo indicato dalla D.L. per il successivo trasporto e smaltimento a discarica E.L.E.M.E.N.T.I:				
	(E) [ABR25_RU_01.005.005.b] Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello ora (E) [ABR25_RU_01.005.005.a] Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello ora (E) [ABR25_P.004.010.020.a] Trabattello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di	0,050 0,050	28,43 25,50	1,28	MDO/RU MDO/RU
	di cui MDO/RU= 37.301%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m Sommano euro	0,050	15,04	0,75 3,45	
	Oneri Accessori 2,5% euro			0,09	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (3.54) euro			3,54 0,53	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (4.07) euro			4,07 0,41	1
	TOTALE euro/mq.			4,48	
Nr. 2 AN_PR_02	Rimozione di corpi illuminanti. Sono compresi tutti glio oneri occorrenti per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte E L E M E N T I:				
	(E) [ABR25_RU_01.005.010.d] Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 ora (E) [ABR25_RU_01.005.010.b] Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2 ora (E) [ABR25_P.004.010.020.a] Trabattello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di	0,150 0,150	25,71 23,03		MDO/RU MDO/RU
	di cui MDO/RU= 37.301%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m	0,150	15,04	2,26	
	Sommano euro Oneri Accessori 2,5% euro			9,57 0,24	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (9.81) euro			9,81 1,47	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (11.28) euro			11,28 1,13	
	TOTALE euro/cadauno			12,41	
Nr. 3 AN_PR_03	Realizzazione di veletta in cartongesso per la copertura della tubazione dell'impianto di condizionamento. Sono compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte E L E M E N T I:				
	(L) Lastra cartongesso mq (L) Montanti e traverse in metallo corpo (L) Tasselli, viterie ecc corpo (L) Stucchi corpo (L) Pitture corpo	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	3,50 8,00 4,00 2,00 8,00	3,50 8,00 4,00 2,00 8,00	
	(E) [ABR25_P.004.010.020.a] Trabattello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di di cui MDO/RU= 37.301%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m (E) [ABR25_RU_01.005.005.c] Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello ora	3,000 1,000	15,04 30,60	45,12 30,60	 MDO/RU
	Sommano euro Oneri Accessori 2,5% euro			101,22 2,53	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (103.75) euro			103,75 15,56	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (119.31) euro			119,31 11,93	
	TOTALE euro/m			131,24	
Nr. 4 AN_PR_04	Realizzazione di carter in lamiera per la copertura della tubazione dell'impianto di condizionamento E L E M E N T I:		æ		
	A RIPORTARE				

Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI	Quantità	IMPO	ORTI	R.
TARIFFA	ELEMENTI	Quantita	unitario	TOTALE	K.
	RIPORTO				
	(L) Lamiera corpo (L) Viterie e tasselli corpo (E) [ABR25_RU_01.005.005.c] Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello ora (E) [ABR25_P.004.010.020.a] Trabattello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di	1,000 1,000 1,000	27,00 4,00 30,60	27,00 4,00 30,60	
	di cui MDO/RU= 37.301%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m	3,000	15,04	45,12	
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (106.72) euro			106,72 14,94	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (121.66) euro			121,66 12,17	
	TOTALE euro/cadauno		,	133,83	
Vr. 5 AN_PR_05	Oneri per la realizzazione di carter in lamiera per la copertura di tubazione dell'impianto di condizionamneto ELEMENTI:	-			
	 (L) Lamiera m (L) Viterie e tasselli m (E) [ABR25_P.004.010.020.a] Trabattello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di 	1,000 1,000	25,00 6,00	25,00 6,00	
	di cui MDO/RU= 37.301%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m (E) [ABR25_RU_01.005.005.c] Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello ora	3,000 1,000	15,04 30,60	45,12 30,60	 MDO/RU
	Sommano euro Oneri Accessori 2,5% euro			106,72 2,67	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (109.39) euro		e	109,39 16,41	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (125.80) euro	ž.		125,80 12,58	
	TOTALE euro/cadauno			138,38	
	A RIPORTARE		-		

CHARLES AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PART					pag. 4
Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI		IMP	ORTI	
TARIFFA	E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	unitario	TOTALE	R.
	RIPORTO				
	COSTI ELEMENTARI Trabattello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per metro di altezza del ponteggio fino all'ultimo parapetto superiore- A due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4				
Nr. 7	euro / m Regione Abruzzo - Operaio comune o 1º livello			15,04	
ABR25_RU_ 01.005.005.a Nr. 8	euro / ora			25,50	MDO/RU
ABR25_RU_ 01.005.005.b	Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2º livello euro / ora			28,43	MDO/RU
Nr. 9 ABR25 RU	Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3º livello euro / ora			30,60	MDO/RU
ABR25_RU_	Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2 euro / ora			23,03	MDO/RU
01.005.010.b Nr. 11 ABR25_RU_ 01.005.010.d	Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 euro / ora			25,71	MDO/RU
	Pescara, 28/05/2025				
	Il Tecnico				
	ASL PESCARA U.O.C. Servici Tecnic Pervicing Manufactivi Col Servici Tecnic Pervicing Manufactivi Col Sescici Comm. Christoppe 19USSO				
en e					

			i i		
			ii.		
	A RIPORTARE				

Comune di Pescara

Provincia di Pescara

pag. 1

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO:

Lavori di manutenzione straordinaria c/o varie UOC del P.O. di Pescara

COMMITTENTE:

Azienda Sanitaria Locale di Pescara



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI		IM	PORTI	COSTO Manodopera	incid.
			unitario	TOTALE	Risorse Umane	%
	RIPORTO					
	LAVORI A MISURA					
1 1E.06,060.00 90.c	Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP20 - IK07 in c aggiata con - modulo da: ampade led 3x 4000K 3700 lm potenza 32 w - modulo da 600 x 600 mm PREZZIARIO REGIONE LOMBARDIA					
	PREZZIARIO REGIONE LOMBARDIA SOMMANO cadauno	20,00	179,81	3′596,20	0,00	
2 ABR25_E.00 1.120.010.c	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso:- per controsoffitti in alluminio o abs					
	SOMMANO mq	260,00	4,97	1′292,20	1′021,79	79,074
3 ABR25_E.00 1.200.020.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata, fino alla distanza di 10 km, di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra o da demolizioni eseguiti a mano o in zone disag a 7 m³ - viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica con autocarro ribaltabile da 7 m³				,	
	SOMMANO mc	5,00	29,24	146,20	39,80	27,223
1.210.005.a	Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa clas one da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento.		2	er litere :	-	
	SOMMANO cad	1,00	480,30	480,30	0,00	
1.210.020.z	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre one degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione			u .	-	
	SOMMANO t	10,00	18,99	189,90	0,00	
ABR25_E.01 7.040.020.a	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 RE olabile, inclusi profili intermedi e perimetrali- con struttura metallica seminascosta, REI 120 pannelli 600x600-1200 mm					i
	SOMMANO mq	260,00	37,70	9′802,00	2′334,84	23,820
ABR25_EL.0 10.012.011.b	Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di deriviazione di zona,conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo Punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) SOMMANO Cad	20,00	56,33	1′126,60	458,00	40,653
ABR25_EL.0	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale da applicare in presenza di un numero di punti luce superiore a 4 derivati dallo stesso circuito realizzato sottotraccia use le opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di					
	qualsiasi tipo e la rasatura e la tinteggiatura. SOMMANO Cad	20,00	18,29	365,80	107,20	29,306
ABR25_P.00	Trabattello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per metro di altezza del ponteggio fino all'ultimo parapetto superiore- A due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4					
	SOMMANO m	30,00	15,04	451,20	168,30	37,301
AN_PR_01	Interventi per la rimozione del materiale isolante posto all'interno della controsoffittatura e accatastamento in luogo indicato dalla D.L. per il successivo trasporto e smaltimento a discarica					
	SOMMANO mq.	260,00	4,48	1′164,80	774,80	66,518
	Rimozione di corpi illuminanti. Sono compresi tutti glio oneri occorrenti per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte SOMMANO cadauno	15,00	12,41	186,15	122,25	65,673
AN_PR_03	Realizzazione di veletta in cartongesso per la copertura della tubazione dell'impianto di condizionamento. Sono compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito ed eseguito a	,	,	-		
	regola d'arte SOMMANO m	30,00	131,24	3′937,20	1′422,90	36,14
	A RIPORTARE			22′738,55	6′449,88	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI		COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI		unitario	TOTALE	Manodopera Risorse Umane	%
	RIPORTO	,		22′738,55	6′449,88	
3 AN_PR_04	Realizzazione di carter in lamiera per la copertura della tubazione dell'impianto di condizionamento SOMMANO cadauno	9,00	133,83	1′204,47	426,87	35,440
4	Oneri per la realizzazione di carter in lamiera per la copertura di tubazione dell'impianto					
AN_PR_05	di condizionamneto SOMMANO cadauno	12,00	138,38	1′660,56	569,16	34,27
5 SICUREZZA	Transenne, cartelli, cassetta medicale, ecc. SOMMANO a corpo	1,00	500,00	500,00	0,00	
	Parziale LAVORI A MISURA euro	-,	,	26′103,58	7′445,91	28,52
	Tal Male LAYOKI A MISUKA CUIV			20 103,38	7 443,71	20,52
	TOTALE euro			26′103,58	7′445,91	28,52
	Pescara, 28/05/2025				¥	
	ASL PESCARA U.O.C. Servici Technici Magnettivi Mandettivi SECARI Geom. Giusappd TRUSSO Geom. Giusappd TRUSSO					

pag.

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO:

Lavori di manutenzione straordinaria c/o varie UOC del P.O. di Pescara

COMMITTENTE:

Azienda Sanitaria Locale di Pescara



*						*	***
						µag. 2	
					THE RESERVE THE PARTY OF THE PA		13.50
			-	OPTI	COSTO	incid.	
			IME	and the same of th	Sicurezza	1 / 1	
g-martin and a second second second	INDICAZIONE DEI LAVORI	Quantità	unitario	TOTALE			
	SOMMINISTRAZIONI R I P O R T	0				1	
						\ \	
	LAVORI A MISURA	mità		1		\ \	
Plafoniera	a doghe o pannelli. Prodotto in conton	20 -					
alle norme	ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in EEN 60598 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione II: aggiata con – modulo da: ampade led 3x 4000K 3700 lm potenza 32 1600 x 600 mps	2 w -		2'	596,20	0,00	1 2 2
	BB - Coll - Modulo -	1 .	20,00	9,81	390,2		
	RIO REGIONE LOMBARDIA SOMMANO ca	dauno	20,-	1			\ .
	to centinati, comp	leti di				\	1.0
Demolizi	one di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, comp portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, ir porto allo Scarico, ed escluso il solo calo in basso:- per controsoffitti in al	attesa			1′292,20	39,00 3,0	10
del trasp	is calo calo in basso:- per constitution of the constitution of th	luini	260,00	4,97	1 252,-		
o abs	orto allo scarico, ed escluso il solo calo allo scarico, ed escluso il scaric	NO mq	200,				
	ai 10 km, di ma	ateriali di					. 010
Traspor	to a discarica autorizzata controllata, fino alla distanza di 10 km, di ma provenienti da movimenti terra o da demolizioni eseguiti a mano o in z nº - viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di	one disag		1	146,20	4,40	3,010
oo risulta,	a scarico con esclusion	discurse	5,00	29,24	140,-	\	
	ocarro ribaltabile da 7 m³ SOMN	NANO mc	,				
	W.L. son	rilascio di					3,021
Campi	onamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con cazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e one da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e	la relativa			480,30	14,51	3,021
.00 certific	parte di labora indicalite la	12 10.	1,00	480,30		1	
classif	icazione ai fini dello smaltimento.	IMANU cau	. \		1		resident
	penso per il conferimento di materia di risulta proveniente da der i inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche	nolizioni per					3,002
Comp	penso per il conferimento di materia di risulta proveniente da dei i inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche pre one degli preri Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.	autorizzate c Rifiuti misti	.\		189,90	5,70	3,00
E.00 rifiut	T P cocondo la liorni	- 42370	10,00	18,99			
dell'a	attività di costruzione e demolizione	SOMMATIO	1	1			1
	trosoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili bios prata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignif	olubili, finitu	ra				2,891
Con	trosoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili bios orata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignif olabile inclusi profili intermedi e perimetrali- con stri	ughi di ciasso uttura metalli	ica	- 50	9′802,00	283,	40
Oo DE	periorazioni si intermedi e Perinte	O CANO	_{ma} 260,	37,70			124
sem	iinascosta, REI 120 pannelli 600x600-1200 mili	SOMMANO					
1		cia a partire o	lalla Sono				2,556
Fo	rnitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraci atola di deriviazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la lin mpresi solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del	tubo Punto	luce		1'126	,60	28,80
011.b co	mpresi su tracce predisposte, dono	SOMMANO	Cad 2	20,00	33	1	\
co	n doppia linea di alimentazione (doppio)	SOMMATIC					1 1
1		icare in prese	nza di lizzato	1	1		9,40 2,570
Ir	ncremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale da appl n numero di punti luce superiore a 4 derivati dallo stesso ottotraccia use le opere murarie di scasso e ripristino della n	circuito ica	ente di	\ .	18,29	65,80),,,,
2.020.a s	ottotraccia la opere murarie di scasso e ripris	SOMMA	NO Cad	20,00	18,29		\ \
0	ualsiasi tino a la racatura e la tinteggiatura.	SOMMA		\			4,122
1		oro, ruote e	aste di			451,20	18,60 4,122
.5 5 00 /	Trabattello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lav stabilizzazione, valutato per metro di altezza del ponteggio fir superiore. A duo ripiani altezza utile di lavoro m 5,4	o all'ultimo	parap	30,00	15,04	\	\
0.020.a	superiore. A due ripiani altezza utile di lavoro in 3,	SOM	VII L				\ \
	A due lipianis	t=01	offittatura	\		11.54 80	0,00
	Interventi per la rimozione del materiale isolante posto all'interno e accatastamento in luogo indicato dalla D.L. per il successivo ti discariosa	rasporto e sm	altimento a	250.00	4,48	1'164,80	\ \
PR_01	-Starriello in	SOM	MANO mq.	260,00		1	
	discarica		per dare il	/		186,15	0,00
	Rimozione di corpi illuminanti. Sono compresi tutti glio on	eri occorrent	po.	15,00	12,41		
PR_02	Rimozione di corpi illuminanti. Sono consipili lavoro finito ed eseguito a regola d'arte	SOMMA	NO cadauno				
	TITITO EU COCE		Wimpianto di	i			0,00
-	izzazione di veletta in cartongesso per la copertura della	lavoro finito	ed eseguito a	30,00	131,24	3′937,20	403,81
	Zazione di veletta in cartongesso per la copertura della zionamento. Sono compresi tutti gli oneri per dare il	9	OMMANO	m 30,00		22'738,55	405,
co Re	- d'arte		PORTAR	E			
Reaccondi		ARI	PURTITION				

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI		COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI		unitario	TOTALE	Sicurezza	%
	RIPORTO			22′738,55	403,81	
13 I AN_PR_04 o	Realizzazione di carter in lamiera per la copertura della tubazione dell'impianto di condizionamento SOMMANO cadauno	9,00	133,83	1′204,47	0,00	
14	Oneri per la realizzazione di carter in lamiera per la copertura di tubazione dell'impianto					
AN_PR_05	di condizionamneto SOMMANO cadauno	12,00	138,38	1′660,56	0,00	
15 SICUREZZA	Transenne, cartelli, cassetta medicale, ecc. SOMMANO a corpo	1,00	500,00	500,00	0,00	
bicorazziri	Parziale LAVORI A MISURA euro			26′103,58	403,81	1,547
	TOTALE curo			26′103,58	403,81	1,547
	Pescara, 28/05/2025	e .				
	ASL PESCARA S. U.O.C. Servizi Techici Manmentivi Hassistense Techico SSCARA Com. Gurappe Trouso					
	A RIPORTARI	E				