

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE PRESSO IL PRESIDIO
OSPEDALIERO DI DI POPOLI E DSB

COMMITTENTE: ASL PESCARA

Pescara, 12/06/2025

IL TECNICO
Geom. Rocco ABBRUZZESE

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 ABR25_E.00 1.190.055.a	Demolizione parziale o settoriale di sede stradale compreso gli oneri del taglio con sega meccanica e disco diamantato della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso per ... uminoso per una profondità fino a cm 20 (venti), compreso, il trasporto a rifiuto e ogni onere e il magistero occorrente INGRESSO - dissesti					50,00		
	SOMMANO mc					50,00	28,03	1'401,50
2 ABR25_E.00 1.190.080.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del m ... al di fuori del cantiere e degli oneri di smaltimento.- Per spessori compresi fino ai 3 cm al m² per ogni cm di spessore					4'500,00		
	SOMMANO m² x cm					4'500,00	1,17	5'265,00
3 ABR25_E.00 1.190.080.b	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del m ... di fuori del cantiere e degli oneri di smaltimento.- Sovrapprezzo per spessori superiori per ogni cm di spessore in più					4'500,00		
	SOMMANO m² x cm					4'500,00	0,64	2'880,00
4 ABR25_U.0 05.040.020.a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... Tecniche, misurata in opera dopo costipamento- Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale INGRESSO - dissesti					50,00		
	SOMMANO mc					50,00	35,60	1'780,00
5 ABR25_U.0 05.040.040.a	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi- Bitumatura di ancoraggio					1'550,00		
	SOMMANO mq					1'550,00	0,99	1'534,50
6 ABR25_U.0 05.040.085.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie di tipo Basaltico (minimo 30%) aventi perdita di peso alla prova Los ... r la stesa ed onere per dare il lavoro finito:- - strato di usura in conglomerato bituminoso modificato, spessore 3 cm					1'550,00		
	SOMMANO cadauno					1'550,00	11,67	18'088,50
7 ABR25_U.0 05.040.085.b	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie di tipo Basaltico (minimo 30%) aventi perdita di peso alla prova Los ... CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:- - per ogni cm in più di spessore	1550,00			2,000	3'100,00		
	SOMMANO mq					3'100,00	3,67	11'377,00
	A R I P O R T A R E							42'326,50

