pag. 1

### **COMPUTO METRICO**

OGGETTO:

Lavori di impermeabilizzazione dei alcuni tratti delle coperture della Palazzina C del P.O. di Pescara

COMMITTENTE:

Azienda Sanitaria Locale di Pescara

Pescara, 18/07/2025

Num.Ord.	DEGRAMATIONS DELLA MODI		DIME	NSIONI	S	Owentita	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
1 ABR25_E.00 1.130.070.b	LAYORI A MISURA  Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compreso, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio Rimozione di manti impermeabili							
	bituminosi a doppio strato Tunnel Collegamento Palazzina "B" e "C" Copertura Farmacia Distribuzione		90,00 80,00			90,00 80,00		
	SOMMANO mq					170,00	5,68	965,6
2 AN_PR_01	Oneri per la rimozione del Materassino posto a isolamento termico soto la guaina bituminosa. Sono compresi tutti gli oneri per il calo in basso e l'accatastamento in luogo indicato dalla D.L. per il successivo trasporto a discarica  Vedi voce n° 1 [mq 170.00]	1,00				170,00		
	SOMMANO mq	·	-			170,00	5,95	1′011,50
3 ABR25_E,00 1.200.070.a	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali-valutazione a peso							
	Guaina *(lung.=170*3) Parapetti Materassino	4,50	510,00 660,00 200,00			2′295,00 660,00 200,00		
	SOMMANO kg					3′155,00	0,03	94,6
4 ABR25_E.01 4.070.010.a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m²Preparazione del piano di posa di manti impermeabili Vedi voce n° 1 [mq 170.00]	1,00				170,00		
	SOMMANO mq					170,00	1,20	204,00
5 ABR25_E.01 4.010.012.a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da una membrana Bitume-Polimero-Elastomero classificata BPE secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con elas a fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: spessore 4 mm - spessore 4 mm Vedi voce n° 1 [mq 170.00]					340,00		
	SOMMANO mq					340,00	19,91	6′769,40
6 ABR25_E.01 4.010.020.a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da una membrana Bitume-Polimero-Elastomero classificata BPE secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con elasA, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte - spessore 4,5 kg							
	Vedi voce n° 1 [mq 170.00]	1,00				170,00		3′185,80
7 ABR25_E.01 3.040.020.b	Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto:- diametro da					170,00	10,74	.5 105,00
	120÷150 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	9,17	36,68
8	Piattaforma telescopica autocarrata articolata, compreso gli oneri per							
A STATE OF THE STA	A RIPORTARE							12′267,63

			DIME	NCIONI			IM	pag. 3
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI			NSIONI		Quantità		PORTI
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO  il trasporto, l'impianto in campo, l'operatore e quant'altro occorre per fomirel'uso con le normali dotazioni di sicurezza, nel rispetto delle vigenti normative Piattaforma telescopica su autocarro altezza 42							12′267,63
	metri Tunnel Collegamento Palazzina "B" e "C"	4,00			8,000	32,00		
	SOMMANO ora	,				32,00	99,24	3′175,68
	Autocarro con gru da 8500 kg Copertura farmacia Distribuzione SOMMANO ora	2,00			8,000	16,00	73,02	1′168,32
	SOMIVERNO GA					10,00	73,02	1 100,52
	Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello Operatore autocarro con cestello *(par.ug.=4,00+2)	6,00			8,000	48,00		
,	SOMMANO ora					48,00	30,60	1′468,80
ABR25_E.00 1.160.010.a	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in oper to dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m- Rimozione di ringhiere, inferriate e simili							-
	Peso ringhiera 0.15 Kn/m	15,00	44,00		i k	660,00		
	SOMMANO kg					660,00	0,74	488,40
ABR25_E.00 4.020.050.a	Parapetti costituiti da: montanti in piatti di acciaio inox AISI 304 corrimano in acciaio inox AISI 304 ed altri elementi in acciaio inox AISI 304, completi di fissaggio terminali, e di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte Parapetto con profilo in acciaio inox satinato Peso ringhiera 0.15 kn/m							
	Tunnel Collegamento Palazzina "B" e "C" Copertura Farmacia Distribuzione	15,00 15,00	44,00 25,00			660,00 375,00		
	SOMMANO kg					1′035,00	9,43	9′760,05
ABR25_E.01 3.040.040.a	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera)- in acciaio zincato da 6/10							
	Copertura Farmacia Distribuzione		25,00			25,00		
	SOMMANO m					25,00	20,17	504,25
ABR25_E.00 4.040.030.a	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp 461 per un minimocontabilizzabile per partite di 100 kg:- immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza							
	Vedi voce nº 12 [kg 1 035.00]	1,00				1′035,00		
	SOMMANO kg		-			1′035,00	0,85	879,75
ABR25_E.00 1.210.005.a	Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa clas one da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento.							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	480,30	480,30
	A RIPORTARE							30′193,18

		THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PERTY OF THE			NIDE STORES OF THE STREET, DESCRIPTION OF			рад. т
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI			NSIONI	TT/	Quantità	I	PORTI
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							30′193,18
ABR25_E.00 1.200.020.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata, fino alla distanza di 10 km, di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra o da demolizioni eseguiti a mano o in zone disag a 7 m³ - viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica con autocarro ribaltabile da 7 m³		10,00			10,00		
	SOMMANO mc					10,00	29,24	292,40
ABR25_E.00 1.210.020.u	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente Materiali isolanti Peso specifico Guaina 4,5 Kg/mq		170,00	4		765,00		
	SOMMANO kg					765,00	0,70	535,50
ABR25_S.00 1.010.010.b0 2	Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni nose diurne e notturne e tabelle segnaletiche- Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati		25,00	2,000		50,00		
	SOMMANO mq					50,00	14,82	741,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							31′762,08
	TOTALE euro							31′762,08
	Pescara, 18/07/2025		1,0					
	Il Tecnico							
					and the second s			
	A RIPORTARE		umate Australia					######################################

### Comune di Pescara

Provincia di Pescara

pag. 1

## STIMA INCIDENZA MANODOPERA

**OGGETTO:** 

Lavori di impermeabilizzazione dei alcuni tratti delle coperture della Palazzina C del P.O. di Pescara

COMMITTENTE:

Azienda Sanitaria Locale di Pescara

Pescara, 18/07/2025

	INDICATIONE DELL'AVON		Y 1.00	рорті	COSTO	pag. 2
Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M unitario	P O R T I TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
STATEMENT SATE IN SECURITION OF SECURITION	RIPORTO	W				
	LAVORI A MISURA					
1 ABR25_AT_ 10.005.005. m	Autocarro con gru da 8500 kg SOMMANO ora	16,00	73,02	1′168,32	0,00	
2 ABR25_AT_ 10.020.025.1	Piattaforma telescopica autocarrata articolata, compreso gli oneri per il trasporto, l'impianto in campo, l'operatore e quant'altro occorre per fornirel'uso con le normali dotazioni di sicurezza, nel rispetto delle vigenti normative Piattaforma telescopica su autocarro altezza 42 metri					
	SOMMANO ora	32,00	99,24	3′175,68	0,00	
3 ABR25_E.00 1.130.070.b	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compreso, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorioRimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato					
	SOMMANO mq	170,00	5,68	965,60	763,30	79,049
	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in oper to dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m-Rimozione di ringhiere, inferriate e simili					
	SOMMANO kg	660,00	0,74	488,40	376,20	77,027
5 ABR25_E.00 1.200.020.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata, fino alla distanza di 10 km, di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra o da demolizioni eseguiti a mano o in zone disag a 7 m³ - viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica con autocarro ribaltabile da 7 m³					
	SOMMANO mc	10,00	29,24	292,40	79,60	27,223
6 ABR25_E.00 1,200,070,a	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali- valutazione a peso  SOMMANO kg	3′155,00	0,03	94,65	94,65	100,000
ABR25_E.00	Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa clas one da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione di fini della prachimenta di montante il codice CER e la relativa					
	classificazione ai fini dello smaltimento.  SOMMANO cad	1,00	480,30	480,30	0,00	
ABR25_E.00 1.210.020.u	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente Materiali isolanti					
	SOMMANO kg	765,00	0,70	535,50	0,00	
ABR25_E.00 4.020.050.a	Parapetti costituiti da: montanti in piatti di acciaio inox AISI 304 corrimano in acciaio inox AISI 304 ed altri elementi in acciaio inox AISI 304, completi di fissaggio terminali, e di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arteParapetto con profilo in acciaio inox satinato					
	SOMMANO kg	1′035,00	9,43	9'760,05	1′386,90	14,210
ABR25_E.00 4.040.030.a	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp 461 per un minimo- contabilizzabile per partite di 100 kg:- immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza					
	SOMMANO kg	1′035,00	0,85	879,75	62,10	7,059
ABR25_E.01	Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto:- diametro da 120÷150 mm					
	SOMMANO cad	4,00	9,17	36,68	4,53	12,353
ABR25_E.01	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera)- in acciaio zincato da 6/10	25.00	20.15	50.4.5.	007.50	57.015
	SOMMANO m	25,00	20,17	504,25	287,50	57,015
- 111	A RIPORTARE			18′381,58	3′054,78	

ABR25_E.01 I 4.010.012.a f 14 ABR25_E.01 I 4.010.020.a f	E DELLE SOMMINISTRAZIONI  R I P O R T O  Manto impermeabile prefabbricato costituito da una membrana Bitume-Polimero- Elastomero classificata BPE secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con elas a fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: spessore 4 mm - spessore 4 mm  SOMMANO mq  Manto impermeabile prefabbricato costituito da una membrana Bitume-Polimero- Elastomero classificata BPE secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con elasA, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte - spessore 4,5 kg  SOMMANO mq	Quantità 340,00	unitario	TOTALE 18'381,58 6'769,40	Manodopera Risorse Umane 3'054,78	%
ABR25_E.01 I 4.010.012.a f 14 ABR25_E.01 I 4.010.020.a f	Manto impermeabile prefabbricato costituito da una membrana Bitume-Polimero- Elastomero classificata BPE secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con elas a fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: spessore 4 mm spessore 4 mm  SOMMANO mq  Manto impermeabile prefabbricato costituito da una membrana Bitume-Polimero- Elastomero classificata BPE secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con elasA, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte - spessore 4,5 kg	340,00	19,91		3′054,78	
ABR25_E.01 I 4.010.012.a f 14 ABR25_E.01 I 4.010.020.a f	Elastomero classificata BPE secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con elas a fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: spessore 4 mm spessore 4 mm SOMMANO mq  Manto impermeabile prefabbricato costituito da una membrana Bitume-Polimero-Elastomero classificata BPE secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con elasA, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte - spessore 4,5 kg	340,00	19,91	6′769.40		
ABR25_E.01 I	Elastomero classificata BPE secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con elasA, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte - spessore 4,5 kg				2′114,83	31,241
C		170,00	18,74	3′185,80	1′110,09	34,845
ABR25_E.01	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m² Preparazione del piano di posa di manti impermeabili  SOMMANO mq	170,00	1,20	204,00	. 96,90	47,500
16 ABR25_RU_ 01.005.005.c	Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello SOMMANO ora	48,00	30,60	1′468,80	1′468,80	
ABR25_S.00 1.010.010.b0	Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni nose diurne e notturne e tabelle segnaletiche- Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati					
18	SOMMANO mq  Oneri per la rimozione del Materassino posto a isolamento termico soto la guaina bituminosa. Sono compresi tutti gli oneri per il calo in basso e l'accatastamento in luogo		14,82	741,00	485,50	65,520
	indicato dalla D.L. per il successivo trasporto a discarica  SOMMANO mq		5,95	1′011,50	780,30	77,143
	Parziale LAVORI A MISURA euro			31′762,08	9′111,20	28,686
	TOTALE curo		8	31′762,08	9′111,20	28,686
				,		
	Pescara, 18/07/2025  Il Tecnico					
	A RIPORTARE					



pag. 1

# STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO:

Lavori di impermeabilizzazione dei alcuni tratti delle coperture della Palazzina C del P.O. di Pescara

COMMITTENTE:

Azienda Sanitaria Locale di Pescara

Pescara, 18/07/2025

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	0	IM	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Sicurezza	%
	RIPORTO	_				
	LAVORI A MISURA					
1 ABR25_AT_ 10.005.005.	Autocarro con gru da 8500 kg SOMMANO ora	16,00	73,02	1′168,32	0,00	
2 ABR25_AT_	Piattaforma telescopica autocarrata articolata, compreso gli oneri per il trasporto, l'impianto in campo, l'operatore e quant'altro occorre per fornirel'uso con le normali dotazioni di sicurezza, nel rispetto delle vigenti normative Piattaforma telescopica su autocarro altezza 42 metri					
	SOMMANO ora	32,00	99,24	3′175,68	0,00	
3 ABR25_E.00 1.130.070.b	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compreso, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorioRimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato					
	SOMMANO mq	170,00	5,68	965,60	28,90	2,993
4 ABR25_E.00 1.160.010.a	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in oper to dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m-Rimozione di ringhiere, inferriate e simili					
	SOMMANO kg	660,00	0,74	488,40	13,20	2,703
5 ABR25_E.00 1,200.020,a	Trasporto a discarica autorizzata controllata, fino alla distanza di 10 km, di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra o da demolizioni eseguiti a mano o in zone disag a 7 m³ - viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica con autocarro ribaltabile da 7 m³					
	SOMMANO mc	10,00	29,24	292,40	8,80	3,010
5 ABR25_E.00 1.200.070.a	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali- valutazione a peso SOMMANO kg	3′155,00	0,03	94,65	0,00	
7 ABR25_E.00 1.210.005.a	Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa clas one da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa					
	classificazione ai fini dello smaltimento.  SOMMANO cad	1,00	480,30	480,30	14,51	3,021
8 ABR25_E.00 1.210.020.u	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente Materiali isolanti					
	SOMMANO kg	765,00	0,70	535,50	15,30	2,857
9 ABR25_E.00 4.020.050.a	Parapetti costituiti da: montanti in piatti di acciaio inox AISI 304 corrimano in acciaio inox AISI 304 ed altri elementi in acciaio inox AISI 304, completi di fissaggio terminali, e di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arteParapetto con profilo in acciaio inox satinato					
	SOMMANO kg	1′035,00	9,43	9′760,05	403,65	4,136
10 ABR25_E.00 4.040.030.a	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp 461 per un minimo- contabilizzabile per partite di 100 kg:- immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza					
	SOMMANO kg	1′035,00	0,85	879,75	41,40	4,706
11 ABR25_E.01 3.040.020.b	Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto:- diametro da 120÷150 mm					
	SOMMANO cad	4,00	9,17	36,68	1,52	4,144
12 ABR25_E.01 3.040.040.a	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera)- in acciaio zincato da 6/10					W
	SOMMANO m	25,00	20,17	504,25	20,75	4,115
	A RIPORTARE			18′381,58	548,03	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI		IMI	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Sicurezza	%
	RIPORTO			18′381,58	548,03	
ABR25_E.01   F 4.010.012.a   r f	Manto impermeabile prefabbricato costituito da una membrana Bitume-Polimero- Elastomero classificata BPE secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con elas a fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: spessore 4 mm spessore 4 mm SOMMANO mq	340,00	19,91	6′769,40	197,20	2,913
ABR25_E.01   I 4.010.020.a   r	Elastomero classificata BPE secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con elasA, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte - spessore 4,5 kg	170,00	18,74	3′185,80	91,80	2,882
15 I	SOMMANO mq Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer	170,00	18,74	3 163,60	91,80	2,002
	bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m² Preparazione del piano di posa di manti impermeabili SOMMANO mq	170,00	1,20	204,00	5,10	2,500
16 ABR25_RU_ 01.005.005.c	Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3º livello SOMMANO ora	48,00	30,60	1′468,80	0,00	
ABR25_S.00   1.010.010.b0   s	Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni nose diurne e notturne e tabelle segnaletiche- Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati  SOMMANO mq	50,00	14,82	741,00	0,00	
AN_PR_01 1	Oneri per la rimozione del Materassino posto a isolamento termico soto la guaina bituminosa. Sono compresi tutti gli oneri per il calo in basso e l'accatastamento in luogo indicato dalla D.L. per il successivo trasporto a discarica		ŷ.			
	SOMMANO mq	170,00	5,95	1′011,50	0,00	
	Parziale LAVORI A MISURA euro			31′762,08	842,13	2,651
	TOTALE euro	10		31′762,08	842,13	2,651
	Pescara, 18/07/2025  Il Tecnico					
,						

## **ELENCO PREZZI**

**OGGETTO:** 

Lavori di impermeabilizzazione dei alcuni tratti delle coperture della Palazzina C del P.O. di Pescara

COMMITTENTE: | Azienda Sanitaria Locale di Pescara

Pescara, 18/07/2025

			pag. 2
Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 ABR25_AT_ 10.005.005. m	Autocarro con gru da 8500 kg euro (settantatre/02)	ora	73,02
Nr. 2 ABR25_AT_ 10.020.025.1			00.24
Nr. 3 ABR25_E.00	euro (novantanove/24)  Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compreso, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato	ога	99,24
Nr. 4 ABR25_E.00 1.160.010.a	euro (cinque/68)  Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m- Rimozione di ringhiere, inferriate e simili	mq	5,68
	euro (zero/74)	kg	0,74
	Trasporto a discarica autorizzata controllata, fino alla distanza di 10 km, di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra o da demolizioni eseguiti a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata inferiore ai 50 qli, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica con autocarro ribaltabile da 7 m³ - viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica con autocarro ribaltabile da 7 m³ euro (ventinove/24)	mc	29,24
Nr. 6	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali- valutazione		
ABR25_E.00 1.200.070.a	a peso euro (zero/03)	kg	0,03
Nr. 7 ABR25_E.00 1.210.005.a	Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento.  euro (quattrocentoottanta/30)	cad	480,30
1.210.020.u	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente Materiali isolanti euro (zero/70)	kg	0,70
ABR25_E.00 4.020.050.a	Parapetti costituiti da: montanti in piatti di acciaio inox AISI 304 corrimano in acciaio inox AISI 304 ed altri elementi in acciaio inox AISI 304, completi di fissaggio terminali, tenditori ed elementi intermedi. Prezzo comprensivo delle opere di finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, successiva abrasivatura e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato, delle lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, dell'onere per le calandrature secondo archi circolari; comprensivo inoltre di tutti gli oneri per la fornitura dell'acciaio, per tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, comprensivo del trasporto dei pezzi finiti in cantiere, comprensivo degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria, e di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte Parapetto con profilo in acciaio inox satinato euro (nove/43)	kg	9,43
ABR25_E.00 4.040.030.a	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimo- contabilizzabile per partite di 100 kg:- immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza	ka	0,85
Nr. 11 ABR25_E.01	euro (zero/85)  Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto:- diametro da 120÷150 mm euro (nove/17)	kg	9,17
Nr. 12 ABR25_E.01	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera)- in acciaio zincato da 6/10 euro (venti/17)	m	20,17
ABR25_E.01 4.010.012.a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da una membrana Bitume-Polimero-Elastomero classificata BPE secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con elastomeri termoplastici, con armatura composita in non tessuto di poliestere da filo continuo rinforzata con fibre di vetro ad alta stabilità dimensionale, avente flessibilità a freddo -25°C secondo EN 1109, resistenza allo scorrimento 100°C secondo EN 1110, applicata a fiamma su idoneo supporto, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli , marcata CE secondo le norme EN 13707, resistenza a trazione alla rottura longitudinale 850 N/ 50 mm, trasversale 650 N/50 mm, allungamento		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	alla rottura longitudinale e trasversale 40% secondo EN 12311-1, resistenza a carico statico = 200 N secondo EN 12730-A, compres la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: spessore 4 mm spessore 4 mm euro (diciannove/91)	a mq	19,91
ABR25_E.01 4.010.020.a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da una membrana Bitume-Polimero-Elastomero classificata BPE secondo norma UN 8818, realizzata con bitume distillato modificato con elastomeri termoplastici con armatura composita in non tessuto di poliestere di filo continuo rinforzata con fibre di vetro ad alta stabilità dimensionale, autoprotetta con scaglie di ardesia naturale, avente flessibilità freddo -25°C secondo EN 1109, resistenza allo scorrimento 100°C secondo EN 1110, applicata a fiamma su idoneo supporto, di pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, con sovrapposizione dei sormonti di 8+10 cm in senso longitudinale e di almeno 1 cm alle testate dei teli , marcata CE secondo le norme EN 13707, resistenza a trazione alla rottura longitudinale 850 N/50 mm trasversale 650 N/50 mm, allungamento alla rottura longitudinale e trasversale 40% secondo EN 12311-1, resistenza a carico statico 200 N secondo EN 12730-A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte - spessor 4,5 kg	a a a 5	
Nr. 15	euro (diciotto/74)  Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g	mq	18,74
ABR25_E.01 4.070.010.a	m² Preparazione del piano di posa di manti impermeabili euro (uno/20)	mq	1,20
Nr. 16 ABR25_RU_ 01.005.005.c	Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3º livello euro (trenta/60)	ora	30,60
	Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Complet delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche- Montaggio e nolo per i primi 3 mes compreso smontaggio a lavori ultimati		
2 No. 19	euro (quattordici/82)	mq	14,82
Nr. 18 AN_PR_01	Oneri per la rimozione del Materassino posto a isolamento termico soto la guaina bituminosa. Sono compresi tutti gli oneri per il cal in basso e l'accatastamento in luogo indicato dalla D.L. per il successivo trasporto a discarica euro (cinque/95)	mq	5,95
	Pescara, 18/07/2025		
	Il Tecnico		
	***************************************		
	***************************************		



pag.

## **ANALISI DEI PREZZI**

OGGETTO:

Lavori di impermeabilizzazione dei alcuni tratti delle coperture della Palazzina C del P.O. di Pescara

COMMITTENTE:

Azienda Sanitaria Locale di Pescara

Pescara, 18/07/2025

TARIFFA  BLEMENTI  RIPORTO  ANALISI DEI PREZZI  Oneri per la innozione del Matamanion posto a isolamento terrico soro la guanza bituminosa. Sono compresti tutti gil contri per il a dio in basso o fracciatataracto in luogo indicente dialia D.L. per il successivo trasperso a discorcia.  EL EMENTE  (0) [ANIREZ_RU_DI_005.505.c] Regione Abruzzoo - Operario specializzano o 3º livello cos.  Sommano euro Oncir Accessori 2,5% curo Oncir Accessori 2,5% curo Oncir Accessori 2,5% curo Util Impresa 10% c 4,5% curo curo curo curo curo curo curo curo	Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI	Quantità	IMPO	ORTI	R.
ANALISI DELIPREZZI  Onari per la rimorione del Mateuscino patto a irolamento termico atoto la gualna bitaminosa. Sono composi tutti gli mori per il calo in basso e faccatastamento in luogo indicato dalla D.L. per il successivo transcione della Mateuscino della D.L. per il successivo della D.L. per il succ	TARIFFA	E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	unitario	TOTALE	K.
Oneri per la rimozione del Materasino pesto a isolamento termico soto la guaina bituminosa. Sono compresi tuti gli oneri per il calo in basso e l'accatastamento in luogo indicato dalla D.L. per il successive IR.E. EXI (191,005,005,c) Regione Abruzzo - Opernio specializzato e 3º livello ora Sommano curo Oneri Accessori 2,5% curo Spesa Generali 15,00% * (4,70) curo Sommano curo Utili Impresa 10% * (5,41) curo TOTA L.E. euro / mq 5,55		RIPORTO				
Tursports a discarlies   E. L. E. M. E. M. T. T.		Oneri per la rimozione del Materassino posto a isolamento termico soto la guaina bituminosa. Sono				
Sommano euro   4,59   0,11		trasporto a discarica E L E M E N T I:	0.150	30.60	4 50	MDO/PU
Sommano euro   Spesse Generali 15.00% * (4.70) euro   0,71		Sommano euro	0,130	30,60	4,59	MDO/RC
Sommano euro   Utili Impresa 10% * (5.41) euro   0,54		Sommano euro			4,70	
TOTALE cure/mq 5,95		Sommano euro			5,41	

			7		
	DESCRIZIONE DELLE VOCI		IMP	ORTI	
Num.Ord. TARIFFA	E DEGLI	Quantità		TOTALE  30,60	R.
IARIFFA	ELEMENTI		unitario	TOTALE	
	RIPOR				
	RIFOR	0			
	COSTI ELEMENTARI				
Nr. 2 ABR25_RU_ 01.005.005.c	Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3º livello			20.60	MDOMII
ABR25_RU_	euro /	ora		30,60	MDO/RU
01.005.005.c					
	Pescara, 18/07/2025				
	Il Tecnico				
	***************************************				
	****				
	***************************************				
	24 24 11 24 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11				
	***************************************				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	***************************************				
	***************************************				
	***************************************				
	***************************************				
					2
		3			
	***************************************				
		V.E.			
	A RIPORTA	CE			