Comune di Pescara
Provincia di Pescara

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria c/o la U.O.C. di Anatomia Patologica del P.O. di Pescara

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale di Pescara

Data, 31/05/2025

IL TECNICO

AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA
U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi
ASL PESCARA
Servizi Tecnici Manutentivi
L'Assistente Tecnico
Geom. Giuseppe TRUSSO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 ABR25_E.00 1.120.010.c	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso:- per controsoffitti in alluminio o abs		115,00			115,00		
	SOMMANO mq					115,00	4,97	571,55
2 AN_PR_01	Interventi per la rimozione del materiale isolante posto all'interno della controsoffittatura e accatastamento in luogo indicato dalla D.L. per il successivo trasporto e smaltimento a discarica		115,00			115,00		
	SOMMANO MQ					115,00	4,48	515,20
3 ABR25_E.00 1.100.080.a	Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avv ... compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico (lung.=115+35)		150,00			150,00		
	SOMMANO mq					150,00	5,68	852,00
4 ABR25_E.00 1.100.220.a	Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane o guardiaspigoli in materiale quale: linoleoum, gomma o pvc, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvi ... mento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata		110,00			110,00		
	SOMMANO m					110,00	0,86	94,60
5 ABR25_E.00 1.160.020.a	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio ... o l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m							
	Infissi interni	5,00	0,90		2,100	9,45		
	Infissi interni	6,00	1,25		2,100	15,75		
	Infissi esterni	1,00	1,25		2,100	2,63		
	SOMMANO mq					27,83	16,01	445,56
6 ABR25_E.00 9.070.020.a	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... ffettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 3100 g/m²		150,00			150,00		
	SOMMANO mq					150,00	42,16	6'324,00
7 ABR25_E.01 0.080.080.c	Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo collante:- altezza da cm 10 con raccordo sgusciato h 8÷11		110,00			110,00		
	SOMMANO m					110,00	14,28	1'570,80
8	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili							
	A RIPORTARE							10'373,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							10'373,71
ABR25_E.01 7.040.020.b	biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 RE ... a regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali- con struttura metallica seminascosta, REI 120 pannelli 600x600 mm		115,00			115,00		
	SOMMANO mq					115,00	41,39	4'759,85
9 ABR25_E.01 9.050.010.a	Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate m ... te, predisposto per l'applicazione di serratura speciale in opera compreso tutti gli oneri:- Per superfici fino a m² 2.5							
	Infisso interno scorrevole 1 anta cm. 125*210h	6,00	1,25		2,100	15,75		
	Infisso scorrevole 1 anta cm. 90*210h	3,00	0,90		2,100	5,67		
	Infisso scorrevole 2 anta cm. 45+45*210h	1,00	0,90		2,100	1,89		
	Infisso a battente 1 anta cm. 90*210h	1,00	0,90		2,100	1,89		
	SOMMANO mq					25,20	321,05	8'090,46
10 ABR25_E.01 9.090.140.a	Serratura tipo yale con scivolo e chiave a due o più mandate, compresa la contropiastra e due chiavi, ferramenta- Tipo Yale					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	34,97	384,67
11 ABR25_E.02 0.010.130.a	Cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186:- spessore 6/7 mm Vedi voce n° 9 [mq 25.20]	1,00				25,20		
	SOMMANO mq					25,20	62,99	1'587,35
12 ABR25_E.02 0.060.130.a	Opacatura, givrettatura e satinatura ad acido di lastre di vetro e cristalli di qualsiasi tipo. Il prezzo si riferisce alla superficie effettiva delle lastre sulle quali debba essere eseguita l'opacatura:- pacatura a disegno lineare **Su una superficie complessiva del 35% per lastra di vetro** Vedi voce n° 11 [mq 25.20]	0,35				8,82		
	SOMMANO mq					8,82	39,37	347,24
13 AN_PR_04	Oneri per la realizzazione di sistema di scorrimento costituito da binario, perni fine corsa, carter di protezione e quant'altro occorre per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	189,28	1'892,80
14 ABR25_E.01 9.060.040.a	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili di altezza uguale o diversa anche con parti apribili a vasistas,realizzato ... e ogni altro accessorio, in opera compresi tutti gli oneri. Minimo contabilizzabile m² 1,50- Per superfici fino a m² 2.5		1,25		2,100	2,63		
	SOMMANO mq					2,63	418,83	1'101,52
15 ABR25_E.02 0.025.010.a	Vetrata termoisolante composta da lastra interna in vetro stratificato di sicurezza UNI EN ISO 12543, formato da due lastre ciascuna di 4 mm di spessore con un foglio in PVB di 0,3 ... o o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1.- - - Intercapedine lastre 12 mm.		1,25		2,100	2,63		
	A RIPORTARE					2,63		28'537,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,63		28'537,60
	SOMMANO mq					2,63	73,90	194,36
16 ABR25_E.02 1.010.010.a	Preparazione di superficie murarie con:- stuccatura e rasatura		110,00			110,00		
	SOMMANO mq					110,00	2,87	315,70
17 ABR25_E.02 1.010.010.b	Preparazione di superficie murarie con:- carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi		110,00			110,00		
	SOMMANO mq					110,00	2,01	221,10
18 ABR25_E.02 1.010.030.a	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello- Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio		110,00			110,00		
	SOMMANO mq					110,00	4,30	473,00
19 ABR25_E.02 1.020.060.a	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura- con idrosmalto brillante		110,00			110,00		
	SOMMANO mq					110,00	15,31	1'684,10
20 AN_PR_03	Oneri per la chiusura parziale del vano porta al fine di ridurre la luce del passaggio.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	304,08	304,08
21 AN_PR_02	Rimozione di corpi illuminanti. Sono compresi tutti glio oneri occorrenti per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	12,41	99,28
22 ABR25_EL.0 10.012.040.a	Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a ... compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - Punto luce comandato diretto dal quadro o derivato (semplice)					8,00		
	SOMMANO Cad					8,00	37,48	299,84
23 ABR25_EL.0 10.012.040.d	Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a ... con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - Punto di comando (Deviatore)					2,00		
	SOMMANO Cad					2,00	53,15	106,30
24 1E.06.060.00	Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, classe di							
	A RIPORTARE							32'235,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							32'235,36
90.c	isolamento I e grado di protezione IP20 - IK07 in c ... aggiata con - modulo da: ampade led 3x 4000K 3700 lm potenza 32 w - modulo da 600 x 600 mm PREZZIARIO REGIONE LOMBARDIA					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	179,81	1'438,48
25 SICUREZZA	Transenne, segnali, cassetta medica, estintore, quadro elettrico di cantiere ecc.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	800,00	800,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							34'473,84
	T O T A L E euro							34'473,84
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	Riepilogo SUPER CATEGORIE		
001	Opere Edili	31'729,94	92,041
002	Impianto Elettrico	1'943,90	5,639
003	Sicurezza	800,00	2,321
	Totale SUPER CATEGORIE euro	34'473,84	100,000
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	Riepilogo CATEGORIE		
001	OG1	31'729,94	92,041
002	OS28	1'943,90	5,639
003	Sicurezza	800,00	2,321
	Totale CATEGORIE euro	34'473,84	100,000

Data, 31/05/2025

Il Tecnico

AZIENDA SANITARIA LOCALE - PESCARA U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi

ASL PESCARA
Servizi Tecnici Manutentivi
Responsabile Tecnico
Geom. Giuseppe TRUSSO

	A RIPORTARE		

Comune di Pescara
Provincia di Pescara

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria c/o la U.O.C. di Anatomia Patologica del P.O. di Pescara

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale di Pescara

Pescara, 31/05/2025

IL TECNICO

AZIENDA SANITARIA LOCALE - PESCARA - U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi

ASL PESCARA
Servizi Tecnici Manutentivi
L'Assistente Tecnico
Geom. Giuseppe TRUSSO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 1E.06.060.00 90.c	Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP20 - IK07 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere, ottica ad alveoli a doppia parabolicità antiriflesso in alluminio speculare a bassissima luminanza; equipaggiata con - modulo da: ampade led 3x 4000K 3700 lm potenza 32 w - modulo da 600 x 600 mm PREZZIARIO REGIONE LOMBARDIA **euro (centosettantanove/81)**	cadauno	179,81
Nr. 2 ABR25_E.00 1.100.080.a	Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico-Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su pree..ti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico **euro (cinque/68)**	mq	5,68
Nr. 3 ABR25_E.00 1.100.220.a	Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane o guardiaspigoli in materiale quale: linoleoum, gomma o pvc, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata-Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane o guardiaspigoli in materiale quale: linoleoum, gomma o pvc, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata **euro (zero/86)**	m	0,86
Nr. 4 ABR25_E.00 1.120.010.c	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso:- per controsoffitti in alluminio o abs **euro (quattro/97)**	mq	4,97
Nr. 5 ABR25_E.00 1.160.020.a	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m-Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio inclus..so l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m **euro (sedici/01)**	mq	16,01
Nr. 6 ABR25_E.00 9.070.020.a	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 "Tipo I", spessore 2 mm (EN ISO 24346) e peso non superiore a 3100 g/m². (ISO 23997), reazione al fuoco classe Bfl s1 (EN 13501-1), con buona resistenza ai prodotti chimici (ISO 26987). Trattamento superficiale poliuretanico che ne protegge la superficie e ne facilita la manutenzione con metodo Spray & Clean. Scivolosità con valore =0.3 µ (EN 13893) ed R 9 (DIN 51130). Il materiale dovrà essere riciclabile al 100%. Nell'ottica di una migliore qualità dell'aria negli ambienti, dovrà avere una emissione =10 µg/m3 (dopo 28 giorni dall'installazione). Posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo che è da pagarsi a parte, è compresa e la preparazione del piano di posa con con primer e rasatura autolivellante, la saldatura dei giunti del pavimento, tagli, sfridi e pulizia finale. Il materiale in eccesso derivante dall'installazione, dovrà essere gestito per il processo di riutilizzo dello stesso e non smaltito. La posa deve essere effettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 3100 g/m² **euro (quarantadue/16)**	mq	42,16
Nr. 7 ABR25_E.01 0.080.080.c	Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo collante:- altezza da cm 10 con raccordo sgusciato h 8÷11 **euro (quattordici/28)**	m	14,28
Nr. 8 ABR25_E.01 7.040.020.b	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 REI 120, appoggiati su struttura antisganciamento ed antisismica, compresa, in acciaio zincato preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali- con struttura metallica seminascosta, REI 120 pannelli 600x600 mm **euro (quarantauno/39)**	mq	41,39
Nr. 9 ABR25_E.01 9.050.010.a	Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta per l'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale in opera compreso tutti gli oneri:- Per superfici fino a m² 2.5 **euro (trecentoventiuno/05)**	mq	321,05
Nr. 10 ABR25_E.01 9.060.040.a	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili di altezza uguale o diversa anche con parti apribili a vasistas,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno (da compensarsi a parte), escluso vetri e pannelli con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione , valvola intermedia completo di controtelaio scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco, cremonese in alluminio e ogni altro accessorio, in opera compresi tutti gli oneri. Minimo contabilizzabile m² 1,50- Per superfici fino a m² 2.5 **euro (quattrocentodiciotto/83)**	mq	418,83
Nr. 11 ABR25_E.01 9.090.140.a	Serratura tipo yale con scivolo e chiave a due o più mandate, compresa la contropiastra e due chiavi, ferramenta- Tipo Yale **euro (trentaquattro/97)**	cad	34,97

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 12 ABR25_E.02 0.010.130.a	Cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186:- spessore 6/7 mm **euro (sessantadue/99)**	mq	62,99
Nr. 13 ABR25_E.02 0.025.010.a	Vetrata termoisolante composta da lastra interna in vetro stratificato di sicurezza UNI EN ISO 12543, formato da due lastre ciascuna di 4 mm di spessore con un foglio in PVB di 0,38 mm, e da lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm; unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse, delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 1,7 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; fornita e posta in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1.- - - Intercapedine lastre 12 mm. **euro (settantatre/90)**	mq	73,90
Nr. 14 ABR25_E.02 0.060.130.a	Opacatura, givrettatura e satinatura ad acido di lastre di vetro e cristalli di qualsiasi tipo. Il prezzo si riferisce alla superficie effettiva delle lastre sulle quali debba essere eseguita l'opacatura:- pacatura a disegno lineare **euro (trentanove/37)**	mq	39,37
Nr. 15 ABR25_E.02 1.010.010.a	Preparazione di superficie murarie con:- stuccatura e rasatura **euro (due/87)**	mq	2,87
Nr. 16 ABR25_E.02 1.010.010.b	Preparazione di superficie murarie con:- carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi **euro (due/01)**	mq	2,01
Nr. 17 ABR25_E.02 1.010.030.a	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello- Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio **euro (quattro/30)**	mq	4,30
Nr. 18 ABR25_E.02 1.020.060.a	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura- con idrosmalto brillante **euro (quindici/31)**	mq	15,31
Nr. 19 ABR25_EL.0 10.012.040.a	Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FG17-450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - Punto luce comandato diretto dal quadro o derivato (semplice) **euro (trentasette/48)**	Cad	37,48
Nr. 20 ABR25_EL.0 10.012.040.d	idem c.s. ...- Punto di comando (Deviatore) **euro (cinquantatre/15)**	Cad	53,15
Nr. 21 ABR25_P.00 4.010.020.a	Trabattello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per metro di altezza del ponteggio fino all'ultimo parapetto superiore- A due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4 **euro (quindici/04)**	m	15,04
Nr. 22 ABR25_RU_ 01.005.005.a	Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello **euro (venticinque/50)**	ora	25,50
Nr. 23 ABR25_RU_ 01.005.005.b	Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello **euro (ventiotto/43)**	ora	28,43
Nr. 24 ABR25_RU_ 01.005.005.c	Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello **euro (trenta/60)**	ora	30,60
Nr. 25 ABR25_RU_ 01.005.010.b	Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2 **euro (ventitre/03)**	ora	23,03
Nr. 26 ABR25_RU_ 01.005.010.d	idem c.s. ...Metalmeccanico livello C3 **euro (venticinque/71)**	ora	25,71
Nr. 27 AN_PR_01	Interventi per la rimozione del materiale isolante posto all'interno della controsoffittatura e accatastamento in luogo indicato dalla D.L. per il successivo trasporto e smaltimento a discarica **euro (quattro/48)**	MQ	4,48
Nr. 28 AN_PR_02	Rimozione di corpi illuminanti. Sono compresi tutti glio oneri occorrenti per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte **euro (dodici/41)**	cadauno	12,41

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 29 AN_PR_03	Oneri per la chiusura parziale del vano porta al fine di ridurre la luce del passaggio. **euro (trecentoquattro/08)**	a corpo	304,08
Nr. 30 AN_PR_04	Oneri per la realizzazione di sistema di scorrimento costituito da binario, perni fine corsa, carter di protezione e quant'altro occorre per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte. **euro (centoottantanove/28)**	cadauno	189,28
Nr. 31 SICUREZZA	Transenne, segnali, cassetta medica, estintore, quadro elettrico di cantiere ecc. **euro (ottocento/00)**	a corpo	800,00

Pescara, 31/05/2025

Il Tecnico

ASL PESCARA
U.O.C. I Servizi Tecnici Manutentivi
Assistente Tecnico
Geom. Giuseppe TRUSSO

Comune di Pescara
Provincia di Pescara

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria c/o la U.O.C. di Anatomia Patologica del P.O. di Pescara

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale di Pescara

Pescara, 31/05/2025

IL TECNICO

AZIENDA SANITARIA LOCALE - PESCARA - U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi

ASL PESCARA
Servizi Tecnici Manutentivi
L'Assistente Tecnico
Geom. Giuseppe TRUSSO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Sicurezza	incid. %
	RIPORTO					
	LAVORI A MISURA					
1 1E.06.060.00 90.c	Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP20 - IK07 in c ... aggiata con - modulo da: ampade led 3x 4000K 3700 lm potenza 32 w - modulo da 600 x 600 mm PREZZIARIO REGIONE LOMBARDIA SOMMANO cadauno	8,00	179,81	1'438,48	35,96	2,500
2 ABR25_E.00 1.100.080.a	Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avv ... compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico SOMMANO mq	150,00	5,68	852,00	25,50	2,993
3 ABR25_E.00 1.100.220.a	Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane o guardiaspigoli in materiale quale: linoleoum, gomma o pvc, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvi ... mento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata SOMMANO m	110,00	0,86	94,60	3,30	3,488
4 ABR25_E.00 1.120.010.c	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso:- per controsoffitti in alluminio o abs SOMMANO mq	115,00	4,97	571,55	17,25	3,018
5 ABR25_E.00 1.160.020.a	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio ... o l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m SOMMANO mq	27,83	16,01	445,56	13,36	2,998
6 ABR25_E.00 9.070.020.a	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... ffettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 3100 g/m² SOMMANO mq	150,00	42,16	6'324,00	162,00	2,562
7 ABR25_E.01 0.080.080.c	Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo collante:- altezza da cm 10 con raccordo sgusciato h 8÷11 SOMMANO m	110,00	14,28	1'570,80	40,70	2,591
8 ABR25_E.01 7.040.020.b	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 RE ... a regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali- con struttura metallica seminascosta, REI 120 pannelli 600x600 mm SOMMANO mq	115,00	41,39	4'759,85	138,00	2,899
9 ABR25_E.01 9.050.010.a	Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate m ... te, predisposto per l'applicazione di serratura speciale in opera compreso tutti gli oneri:- Per superfici fino a m² 2.5 SOMMANO mq	25,20	321,05	8'090,46	198,32	2,451
10 ABR25_E.01 9.060.040.a	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili di altezza uguale o diversa anche con parti apribili a vasistas,realizzato ... e ogni altro accessorio, in opera compresi tutti gli oneri. Minimo contabilizzabile m² 1,50- Per superfici fino a m² 2.5 SOMMANO mq	2,63	418,83	1'101,52	26,98	2,450
11 ABR25_E.01 9.090.140.a	Serratura tipo yale con scivolo e chiave a due o più mandate, compresa la contropiastra e due chiavi, ferramenta- Tipo Yale SOMMANO cad	11,00	34,97	384,67	9,46	2,459
12 ABR25_E.02 0.010.130.a	Cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186:- spessore 6/7 mm SOMMANO mq	25,20	62,99	1'587,35	35,28	2,223
	A RIPORTARE			27'220,84	706,11	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Sicurezza	incid. %
	RIPORTO			27'220,84	706,11	
13 ABR25_E.02 0.025.010.a	Vetrata termoisolante composta da lastra interna in vetro stratificato di sicurezza UNI EN ISO 12543, formato da due lastre ciascuna di 4 mm di spessore con un foglio in PVB di 0,3 ... o o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1.- - - Intercapedine lastre 12 mm. SOMMANO mq	2,63	73,90	194,36	4,31	2,219
14 ABR25_E.02 0.060.130.a	Opacatura, givrettatura e satinatura ad acido di lastre di vetro e cristalli di qualsiasi tipo. Il prezzo si riferisce alla superficie effettiva delle lastre sulle quali debba essere eseguita l'opacatura:- pacatura a disegno lineare SOMMANO mq	8,82	39,37	347,24	7,67	2,210
15 ABR25_E.02 1.010.010.a	Preparazione di superficie murarie con:- stuccatura e rasatura SOMMANO mq	110,00	2,87	315,70	7,70	2,439
16 ABR25_E.02 1.010.010.b	Preparazione di superficie murarie con:- carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi SOMMANO mq	110,00	2,01	221,10	5,50	2,488
17 ABR25_E.02 1.010.030.a	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello- Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio SOMMANO mq	110,00	4,30	473,00	12,10	2,558
18 ABR25_E.02 1.020.060.a	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura- con idrosmalto brillante SOMMANO mq	110,00	15,31	1'684,10	42,90	2,547
19 ABR25_EL.0 10.012.040.a	Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a ... compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - Punto luce comandato diretto dal quadro o derivato (semplice) SOMMANO Cad	8,00	37,48	299,84	7,68	2,561
20 ABR25_EL.0 10.012.040.d	Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a ... con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - Punto di comando (Deviatore) SOMMANO Cad	2,00	53,15	106,30	2,72	2,559
21 AN_PR_01	Interventi per la rimozione del materiale isolante posto all'interno della controsoffittatura e accatastamento in luogo indicato dalla D.L. per il successivo trasporto e smaltimento a discarica SOMMANO MQ	115,00	4,48	515,20	12,88	2,500
22 AN_PR_02	Rimozione di corpi illuminanti. Sono compresi tutti glio oneri occorrenti per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte SOMMANO cadauno	8,00	12,41	99,28	2,48	2,500
23 AN_PR_03	Oneri per la chiusura parziale del vano porta al fine di ridurre la luce del passaggio. SOMMANO a corpo	1,00	304,08	304,08	7,60	2,500
24 AN_PR_04	Oneri per la realizzazione di sistema di scorrimento costituito da binario, perni fine corsa, carter di protezione e quant'altro occorre pe rdare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	10,00	189,28	1'892,80	47,32	2,500
25 SICUREZZA	Transenne, segnali, cassetta medica, estintore, quadro elettrico di cantiere ecc. SOMMANO a corpo	1,00	800,00	800,00	24,00	3,000
	Parziale LAVORI A MISURA euro			34'473,84	890,97	2,584
	T O T A L E euro			34'473,84	890,97	2,584
	A RIPORTARE			34'473,84	890,97	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Sicurezza	incid. %
	RIPORTO			34'473,84	890,97	

Pescara, 31/05/2025

Il Tecnico

AZIENDA SANITARIA LOCALE - PESCARA - U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi

ASL PESCARA
Servizi Tecnici Manutentivi
L'Assistente Tecnico
Geom. Giuseppe TRUSSO

	A RIPORTARE					

Comune di Pescara
Provincia di Pescara

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria c/o la U.O.C. di Anatomia Patologica del P.O. di Pescara

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale di Pescara

Pescara, 31/05/2025

IL TECNICO

AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi

ASL PESCARA
Servizi Tecnici Manutentivi
L'Assistente Tecnico
Geom. Giuseppe TRUSSO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	RIPORTO					
	LAVORI A MISURA					
1 1E.06.060.0090.c	Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP20 - IK07 in c ... aggiata con - modulo da: ampade led 3x 4000K 3700 lm potenza 32 w - modulo da 600 x 600 mm PREZZIARIO REGIONE LOMBARDIA SOMMANO cadauno	8,00	179,81	1'438,48	690,47	48,000
2 ABR25_E.001.100.080.a	Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avv ... compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico SOMMANO mq	150,00	5,68	852,00	673,50	79,049
3 ABR25_E.001.100.220.a	Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane o guardiaspigoli in materiale quale: linoleoum, gomma o pvc, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvi ... mento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata SOMMANO m	110,00	0,86	94,60	74,80	79,070
4 ABR25_E.001.120.010.c	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso:- per controsoffitti in alluminio o abs SOMMANO mq	115,00	4,97	571,55	451,95	79,074
5 ABR25_E.001.160.020.a	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio ... o l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m SOMMANO mq	27,83	16,01	445,56	283,87	63,710
6 ABR25_E.009.070.020.a	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... ffettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 3100 g/m² SOMMANO mq	150,00	42,16	6'324,00	1'177,53	18,620
7 ABR25_E.010.080.080.c	Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo collante:- altezza da cm 10 con raccordo sgusciato h 8÷11 SOMMANO m	110,00	14,28	1'570,80	146,30	9,314
8 ABR25_E.017.040.020.b	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 RE ... a regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali- con struttura metallica seminascosta, REI 120 pannelli 600x600 mm SOMMANO mq	115,00	41,39	4'759,85	1'032,70	21,696
9 ABR25_E.019.050.010.a	Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate m ... te, predisposto per l'applicazione di serratura speciale in opera compreso tutti gli oneri:- Per superfici fino a m² 2.5 SOMMANO mq	25,20	321,05	8'090,46	629,76	7,784
10 ABR25_E.019.060.040.a	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili di altezza uguale o diversa anche con parti apribili a vasistas,realizzato ... e ogni altro accessorio, in opera compresi tutti gli oneri. Minimo contabilizzabile m² 1,50- Per superfici fino a m² 2.5 SOMMANO mq	2,63	418,83	1'101,52	59,02	5,358
11 ABR25_E.019.090.140.a	Serratura tipo yale con scivolo e chiave a due o più mandate, compresa la contropiastra e due chiavi, ferramenta- Tipo Yale SOMMANO cad	11,00	34,97	384,67	53,90	14,012
12 ABR25_E.020.010.130.a	Cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186:- spessore 6/7 mm SOMMANO mq	25,20	62,99	1'587,35	169,59	10,684
	A RIPORTARE			27'220,84	5'443,39	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	RIPORTO			27'220,84	5'443,39	
13 ABR25_E.02 0.025.010.a	Vetrata termoisolante composta da lastra interna in vetro stratificato di sicurezza UNI EN ISO 12543, formato da due lastre ciascuna di 4 mm di spessore con un foglio in PVB di 0,3 ... o o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1.- - - Intercapedine lastre 12 mm. SOMMANO mq	2,63	73,90	194,36	22,15	11,394
14 ABR25_E.02 0.060.130.a	Opacatura, givrettatura e satinatura ad acido di lastre di vetro e cristalli di qualsiasi tipo. Il prezzo si riferisce alla superficie effettiva delle lastre sulle quali debba essere eseguita l'opacatura:- pacatura a disegno lineare SOMMANO mq	8,82	39,37	347,24	274,48	79,045
15 ABR25_E.02 1.010.010.a	Preparazione di superficie murarie con:- stuccatura e rasatura SOMMANO mq	110,00	2,87	315,70	174,90	55,401
16 ABR25_E.02 1.010.010.b	Preparazione di superficie murarie con:- carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi SOMMANO mq	110,00	2,01	221,10	174,90	79,104
17 ABR25_E.02 1.010.030.a	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello- Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio SOMMANO mq	110,00	4,30	473,00	261,80	55,349
18 ABR25_E.02 1.020.060.a	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura- con idrosmalto brillante SOMMANO mq	110,00	15,31	1'684,10	931,69	55,323
19 ABR25_EL.0 10.012.040.a	Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a ... compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - Punto luce comandato diretto dal quadro o derivato (semplice) SOMMANO Cad	8,00	37,48	299,84	144,24	48,106
20 ABR25_EL.0 10.012.040.d	Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a ... con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - Punto di comando (Deviatore) SOMMANO Cad	2,00	53,15	106,30	43,86	41,261
21 AN_PR_01	Interventi per la rimozione del materiale isolante posto all'interno della controsoffittatura e accatastamento in luogo indicato dalla D.L. per il successivo trasporto e smaltimento a discarica SOMMANO MQ	115,00	4,48	515,20	342,70	66,518
22 AN_PR_02	Rimozione di corpi illuminanti. Sono compresi tutti glio oneri occorrenti per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte SOMMANO cadauno	8,00	12,41	99,28	65,20	65,673
23 AN_PR_03	Oneri per la chiusura parziale del vano porta al fine di ridurre la luce del passaggio. SOMMANO a corpo	1,00	304,08	304,08	139,23	45,787
24 AN_PR_04	Oneri per la realizzazione di sistema di scorrimento costituito da binario, perni fine corsa, carter di protezione e quant'altro occorre pe rdare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	10,00	189,28	1'892,80	571,20	30,178
25 SICUREZZA	Transenne, segnali, cassetta medica, estintore, quadro elettrico di cantiere ecc. SOMMANO a corpo	1,00	800,00	800,00	360,00	45,000
	Parziale LAVORI A MISURA euro			34'473,84	8'949,74	25,961
	T O T A L E euro			34'473,84	8'949,74	25,961
	A RIPORTARE			34'473,84	8'949,74	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	RIPORTO			34'473,84	8'949,74	

Pescara, 31/05/2025

Il Tecnico

AZIENDA SANITARIA LOCALE - PESCARA - U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi

ASL PESCARA
Servizi Tecnici Manutentivi
UMA Direttore Tecnico
Geom. Giuseppe Trusso

	A RIPORTARE					