

Comune di Pescara
Provincia di Pescara

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di rifacimento pavimentazione in PVC c/o in ambulatorio di oculistica posto al Piano primo del P.O. di Pescara

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale di Pescara

Pescara, 02/02/2026

IL TECNICO

Num Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug	lung	larg	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 ABR25_E.00 1.100.220.a	Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane o guardiaspighioli in materiale quale: linoleum, gomma o pvc, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata		23,00			23,00		
	SOMMANO m					23,00	0,86	19,78
2 ABR25_E.00 1.100.080.a	Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico		28,00			28,00		
	SOMMANO mq					28,00	5,68	159,04
3 ABR25_E.00 1.100.100.a	Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio- Raschiatura di ... lle anche con eventuale impiego di solventi. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Pavimento Battiscopa		28,00 23,00		0,100	28,00 2,30		
	SOMMANO mq					30,30	5,64	170,89
4 ABR25_E.00 1.200.020.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata, fino alla distanza di 10 km, di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra o da demolizioni eseguiti a mano o in zone disagiate ... a 7 m³ - viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica con autocarro ribaltabile da 7 m³ PVC peso= 2.8Kg/mq. PVC peso= 2.8Kg/mq.		28,00 23,00	0,100	0,200 0,200	5,60 0,46		
	SOMMANO mc					6,06	29,24	177,19
5 ABR25_E.00 8.040.040.b	Malta autolivellante per lisciatura del piano superiore di sottofondi esistenti, con premiscelato in polvere da impastare con acqua, per spessori fino a 10 mm per mano, posto in opera ... rifetta regola d'arte:- - con prodotto a rapido indurimento di classe P3 (class. UPEC) resistenza a compressione 35 N/mm²		28,00			28,00		
	SOMMANO m² /mm					28,00	7,22	202,16
6 ABR25_E.00 9.070.020.c	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... effettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - in piastre dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 3100 g/m²		28,00			28,00		
	SOMMANO mq					28,00	44,96	1'258,88
7 ABR25_E.00 7.010.170.a	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigati, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali- rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati Ripristino sottofondo area battiscopa		23,00		0,150	3,45		
	SOMMANO mq					3,45	9,70	33,47
8 ABR25_E.01	Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo collante:- altezza da cm 10 con raccordo sgusciato h 8÷11							
	A R I P O R T A R E							2'021,41

Comune di Pescara
Provincia di Pescara

pag. 1

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO: Lavori di rifacimento pavimentazione in PVC c/o in ambulatorio di oculistica posto al Piano primo del P.O. di Pescara

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale di Pescara

Pescara, 02/02/2026

IL TECNICO

Comune di Pescara
Provincia di Pescara

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di rifacimento pavimentazione in PVC c/o in ambulatorio di oculistica posto al Piano primo del P.O. di Pescara

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale di Pescara

Pescara, 02/02/2026

IL TECNICO

Comune di Pescara
Provincia di Pescara

pag. 1

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: Lavori di rifacimento pavimentazione in PVC c/o in ambulatorio di oculistica posto al Piano primo del P.O. di Pescara

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale di Pescara

Pescara, 02/02/2026

IL TECNICO

CC

