

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO: Lavori di realizzazione locali sindacali presso il Piano Primo della Palazzina L del P.O. di Pescara

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale di Pescara

Pescara, 29/05/2023

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 01.005.005.c	Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello SOMMANO ora	28,00	28,91	809,48	0,00	
2 1E.06.060.00 90.c	Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP20 - IK07 in c ... a bassissima luminanza; equipaggiata con - modulo da lampade led 3x 4000K 3700 lm potenza 32 w - modulo da 600 x 600 mm SOMMANO cadauno	2,00	175,40	350,80	8,98	2,560
3 1E.06.060.01 10.c	Plafoniera per installazione a soffitto o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP20 - IK07 in conformità ... ulare a bassissima luminanza; equipaggiata con modulo da lampada led 4x 4000K 4900 lm potenza 43 w - modulo 600 x 600 mm SOMMANO cadauno	2,00	240,84	481,68	12,33	2,560
4 2E.02.060.00 10	Rimozione di punto di utilizzo, su impianti già in opera. Compreso sfilaggio dei cavi sotto traccia, delle apparecchiature di comando; segnalazione, accastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento. SOMMANO cadauno	15,00	8,83	132,45	4,00	3,017
5 2E.02.060.00 20	Rimozione di corpo illuminante di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi condizione di posa. Compreso accastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento. SOMMANO cadauno	5,00	6,30	31,50	0,95	3,017
6 E.001.060.05 0.a	Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata- spessore fino a 10 cm SOMMANO mq	48,36	7,44	359,80	10,64	2,957
7 E.001.090.03 0.a	Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco). Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata SOMMANO mq	68,40	1,32	90,29	2,74	3,030
8 E.001.100.04 0.a	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Non è compresa la demolizione del massetto.- Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica SOMMANO mq	12,40	15,28	189,47	5,70	3,010
9 E.001.100.16 0.a	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, clinker e materiali simili. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio SOMMANO mq	56,00	11,10	621,60	19,04	3,063
10 E.001.140.01 0.a	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti- SOMMANO mq	68,40	2,42	165,53	4,79	2,893
11 E.001.160.02 0.a	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio ... o l'onere per carico trasporto e accastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m SOMMANO mq	9,24	15,33	141,65	4,25	3,001
12 E.001.170.01 0.a	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione- Rimozione di apparecchi igienico sanitari SOMMANO cad	9,00	26,85	241,65	7,29	3,017
13 E.001.200.02 0.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata, fino alla distanza di 10 km, di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra o da demolizioni eseguiti a mano o in zone disag ... ai 50 qli, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica.					
	A R I P O R T A R E			3'615,90	80,71	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			3'615,90	80,71	
14 E.001.210.00 5.a	SOMMANO mc Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento.	6,00	27,73	166,38	5,04	3,029
15 E.001.210.02 0.z	SOMMANO cad Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... one degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione	1,00	480,30	480,30	14,51	3,021
16 E.005.100.01 0.b	SOMMANO t Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna ad orditura metallica singola, rivestimento in lastre di gesso dello spessore totale di 125 mm. Orditura metallica realizzata ... ottenere una superficie pronta per la finitura: al m2.- - con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete	6,00	18,99	113,94	3,42	3,002
17 E.007.010.17 0.a	SOMMANO mq Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali- rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati	60,04	67,80	4'070,71	104,47	2,566
18 E.009.040.03 0.c	SOMMANO mq Piastrille in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata durezza e resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti alle norme UNI EN 176 BI, PEI V, ... esi tagli, sfidi, pulitura finale e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni - 30x30 cm, spessore non inferiore a 10 mm	56,00	9,27	519,12	13,44	2,589
19 E.010.080.08 0.c	SOMMANO mq Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo collante:- altezza da cm 10 con raccordo sgusciato h 8÷11	10,50	54,74	574,77	14,70	2,558
20 E.019.050.01 0.a	SOMMANO m Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopra luce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate m ... te, predisposto per l'applicazione di serratura speciale in opera compreso tutti gli oneri:- Per superfici fino a m² 2.5	54,50	14,19	773,36	19,62	2,537
21 E.019.060.10 0.b	SOMMANO mq Sovrapprezzo per tamburatura con laminato plastico- doppio laminato plastico a una faccia ad interposto materiale isolante	3,78	319,35	1'207,14	29,56	2,449
22 E.019.090.14 0.a	SOMMANO mq Serratura tipo yale con scivolo e chiave a due o più mandate, compresa la contropiastra e due chiavi, ferramenta- Tipo Yale	3,78	12,43	46,99	1,13	2,414
23 E.021.010.01 0.a	SOMMANO cad Serratura tipo yale con scivolo e chiave a due o più mandate, compresa la contropiastra e due chiavi, ferramenta- Tipo Yale	2,00	34,63	69,26	1,70	2,455
24 E.021.010.01 0.b	SOMMANO mq Preparazione di superficie murarie con:- stuccatura e rasatura	188,50	1,91	360,04	9,43	2,618
25 E.021.010.03 0.a	SOMMANO mq Preparazione di superficie murarie con:- carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi	188,50	1,29	243,17	5,66	2,326
26 E.021.020.04 0.c	SOMMANO mq Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello- Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio	188,50	3,88	731,38	18,85	2,577
27 EL.010.010.0 45.a	SOMMANO mq Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura lavabile	188,50	7,68	1'447,68	37,70	2,604
	SOMMANO Cad Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di anal ... dare il lavoro finito.- Punto luce comandato diretto dal quadro o derivato (semplice) FS17, fino ad una distanza di 10 m	5,00	48,58	242,90	6,20	2,552
	A R I P O R T A R E			14'663,04	366,14	

