



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

OSPEDALE CIVILE S. SPIRITO PESCARA

OGGETTO: LOTTO "A" - RIPRISTINO DI UNA PARTE DEI
PAVIMENTI E LA SANIFICAZIONE DELLE PARETI DEL PIANO
SEMINTERRATO DEL P.O. DI PESCARA

ELENCO PREZZI

PROGETTO ESECUTIVO

Visti ed autorizzazioni:

Il Responsabile del Procedimento:

geom. Rocco Abbruzzese

Rocco Abbruzzese
ASL PESCARA
SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI
L'Assistente Tecnico
Geom. Rocco ABBRUZZESE

Il Progettista Opere Edili:

Arch. Luciano Griffo

Luciano Griffo
ASL PESCARA
SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI
Collaboratore Tecnico
Arch. Luciano GRIFFO

data

DICEMBRE 2025

Rev:

**ELAB.
EP.03**

Azienda Sanitaria Locale - Pescara
U.O.C. - Servizio Tecnico Manutentivo

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lotto "A" - Ripristino di una parte dei pavimenti e la sanificazione delle pareti del piano seminterrato del P.O. di Pescara

COMMITTENTE: ASL/Pescara

Pescara, 05/12/2025

IL TECNICO
Arch. Luciano GRIFFO
ASL PESCARA
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
Collaboratore Tecnico
Arch. Luciano GRIFFO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01.005.005.c	Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello euro (trenta/60)	ora	30,60
Nr. 2 10.020.025.n	Trabattello euro (centodieci/27)	cad/gg	110,27
Nr. 3 1E.06.060.00 95.b	PLAFONIERA ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP43 - IK06 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo e cornice stampato in policarbonato bianco infrangibile ed autoestinguente diffusore estruso in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza, complete di sistema dimmer; equipaggiata con lampada led 4000K 3700lm potenza 31 w, modulo da: 600x600 mm (Voce presa dal prezzo della Lombardia) euro (duecentoquindici/89)	cad.	215,89
Nr. 4 2E.02.060.00 20	Rimozione di corpo illuminante di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi condizione di posa. Compreso accatastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento. euro (sei/40)	cadauno	6,40
Nr. 5 ABR25_E.00 1.100.130.b	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio- massi massetti e sottofondi non armati di altezza da 10,1 a 20 cm euro (diciotto/89)	mq	18,89
Nr. 6 ABR25_E.00 1.100.200.a	Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico- Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico euro (uno/42)	m	1,42
Nr. 7 ABR25_RU 01.005.005.b	Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello euro (ventiotto/43)	ora	28,43
Nr. 8 E.001.100.04 0.a	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Non è compresa la demolizione del massetto. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica euro (sedici/16)	m²	16,16
Nr. 9 E.001.100.08 0.a	Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico euro (cinque/37)	mq	5,37
Nr. 10 E.001.120.03 0.a	Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle listellature di supporto e dei filetti di coprighiunto o cornice, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso euro (cinque/82)	mq	5,82
Nr. 11 E.001.200.02 0.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata, fino alla distanza di 10 km, di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra o da demolizioni eseguiti a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata inferiore ai 50 qli, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica. euro (ventisette/73)	mc	27,73
Nr. 12 E.001.210.00 5.a	Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento. euro (quattrocentottanta/30)	cad	480,30
Nr. 13 E.001.210.02 0.z	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione euro (diciotto/99)	t	18,99
Nr. 14 E.003.040.02 0.a	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme recepite dal D.M. 17/01/2018, di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge.- Rete in acciaio elettrosaldata euro (due/52)	kg	2,52
Nr. 15 E.008.040.01 0.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resili, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente- Spessore non inferiore a 4 cm euro (venti/76)	mq	20,76
Nr. 16 E.008.040.01 0.b	idem c.s. ...lisciato perfettamente- Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm euro (due/10)	mq	2,10

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 17 E.010.080.08 0.c	Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo collante:- altezza da cm 10 con raccordo sgusciato h 8÷11 euro (quattordici/19)	m	14,19
Nr. 18 E.017.040.02 0.a	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe I REI 120, appoggiati su struttura antisganciamento ed antisismica, compresa, in acciaio zincato preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali- con struttura metallica seminascosta, REI 120 pannelli 600x600-1200 mm euro (trentasette/09)	mq	37,09
Nr. 19 E.021.010.01 0.a	Preparazione di superficie murarie con:- stuccatura e rasatura euro (uno/91)	mq	1,91
Nr. 20 E.021.010.01 0.b	Preparazione di superficie murarie con:- carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi euro (uno/29)	mq	1,29
Nr. 21 E.021.010.03 0.a	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello- Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio euro (tre/88)	mq	3,88
Nr. 22 E.021.020.06 0.a	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura- con idrosmalto brillante euro (quindici/31)	mq	15,31
Nr. 23 EL.010.010.0 45.b	Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm, posata in vista dalla linea dorsale fino ad una distanza di 10 metri; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17 di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- Punto luce comandato diretto dal quadro o derivato (doppio) FS17, fino ad una distanza di 10 m euro (cinquanta/85)	Cad	50,85
Nr. 24 EL.010.010.0 60.a	Incremento per punto luce in vista per quota dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 punti luce derivati dallo stesso circuito. Sono compresi: la tubazione o la canaletta; le scatole di derivazione in PVC autoestinguente o in ferro fissato a muro; i conduttori dorsali secondo la normativa vigente tipo HO7VK o NO7V-K, con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- in tubazione o canale in PVC. euro (undici/81)	Cad	11,81
Nr. 25 NP - (1)	Nolo Motocariola elettrica con cassone dumper - autonomia batteria minima 7 ore - trasporto minimo 500Kg - per il trasporto di sabbia, ghiaia, malte, e altro materiale di cantiere euro (quattrocentootanta/00)	giorni	480,00
Nr. 26 NP - (2)	Fornitura e posa in opera di gress porcellanato R9 rettificato (colore a scelta del D.L.) 120mm di spessore, comprensivo di ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, (colle e buiacatura) euro (sessantaotto/70)	mq	68,70
Nr. 27 NP - (3)	Gress porcellanato di prima scelta - caratteristiche vedi voce N.P. (2) - A deposito magazzino euro (trentacinque/00)	mq	35,00
Nr. 28 NP - (4)	Corrimano con funzione di paracolpi in policarbonato, certificato in classe 1 di reazione al fuoco. Ideale per proteggere il muro da urti in ambienti sanitari, sportivi e scolastici svolgendo anche la funzione di corrimano. Resistente alla disinfezione chimica meccanica. Fornitura e posa in opera, con tutto quello che occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (centocinquanta/00)	m	150,00
Nr. 29 NP - (5)	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali- Ripristino architravi di passaggio e spigoli, oltre al ripristino di tramezzi danneggiati mediante trattamento di - Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi euro (quattromilacentotrentadue/12)	a corpo	4'142,12
Nr. 30 S.001.010.01 0.b02	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche- Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati euro (quattordici/15)	mq	14,15
Nr. 31 S.001.010.03 0.b	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m²- Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati euro (due/93)	mq	2,93
Nr. 32 S.001.030.02 0.q	Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica- Da 12 kg, classe 43 A 183BC euro (cinque/92)	cad/mese	5,92

