



# **STIMA INCIDENZA SICUREZZA**

**OGGETTO:** Fornitura e posa in opera di porte interne e serramenti esterni da installare presso il 2° livello del padiglione nord del P.O. di Penne, da destianre ad ala tecnica

**COMMITTENTE:** ASL di Pescara

Pescara, 28/10/2025

**IL TECNICO**  
Geom. Achille De Flaviis

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>LAVORI A MISURA</b>					
1 ABR25_E.01 8.040.040.j	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... - REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.150 mm SOMMANO cad	2,00	895,14	1'790,28	43,86	2,450
2 ABR25_E.01 8.040.060.d	Sovrapprezzo per finestratura circolare omologata e certificata su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, per dimensioni finestratura- diametro 400 mm REI 120 SOMMANO cad	1,00	744,10	744,10	18,23	2,450
3 ABR25_E.01 8.040.130.a	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti- maniglione interno e placca esterna SOMMANO cad	2,00	183,60	367,20	9,00	2,451
4 ABR25_E.01 8.040.130.c	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti- maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura SOMMANO cad	2,00	208,67	417,34	10,22	2,449
5 ABR25_E.01 9.020.050.a	Struttura metallica di sostegno, 700-800 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro fissata mediante zanche, compreso eventuali demolizioni, opere murarie di completamento e fini ... nitura per la realizzazione a perfetta regola d'arte- Struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro SOMMANO cad	1,00	340,59	340,59	8,34	2,449
6 ABR25_E.01 9.020.060.b	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x70-80 cm.- Cieca liscia- laccata bianca SOMMANO cad	1,00	500,04	500,04	12,25	2,450
7 ABR25_E.01 9.060.020.a	Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il tagli ... za al vento C5, resistenza effrazione RC3, prestazioni acustiche db 46, trasmittanza termica W/m2K 0,86/1,18 - 0,96/1,25 SOMMANO mq	40,81	867,46	35'401,04	867,36	2,450
8 ABR25_E.01 9.090.010.d	Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; posto in opera compresa ferramenta- Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 12 fino a 15 SOMMANO m	100,00	18,49	1'849,00	45,00	2,434
9 ABR25_E.01 9.120.010.b	Fornitura e posa in opera di porta interna realizzata in una o due ante a battente, intelaiatura perimetrale con profilati in alluminio e pannelli con reticolo in legno.- La porta ... on ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte- da 800-900 x h 2100 ad una anta SOMMANO cad	17,00	631,18	10'730,06	262,82	2,449
10 ABR25_E.01 9.120.010.c	Fornitura e posa in opera di porta interna realizzata in una o due ante a battente, intelaiatura perimetrale con profilati in alluminio e pannelli con reticolo in legno.- La porta ... n ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte- da 900-1000 x h 2100 ad una anta SOMMANO cad	2,00	1'052,58	2'105,16	51,58	2,450
11 ABR25_E.02 0.025.010.b	Vetrata termoisolante composta da lastra interna in vetro stratificato di sicurezza UNI EN ISO 12543, formato da due lastre ciascuna di 4 mm di spessore con un foglio in PVB di 0,3 ... no o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1.- - - Intercapedine lastre 15 mm SOMMANO mq	40,81	75,83	3'094,62	68,56	2,215
12 AP_001	Fornitura e posa in opera di porta interna realizzata in una o due ante a battente, intelaiatura perimetrale con profilati in alluminio e pannelli con reticolo in legno.- La porta ... con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte- da 110-120 x h 2100 a due ante SOMMANO cad	6,00	1'228,46	7'370,76	180,54	2,449
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>			64'710,19	1'577,76	2,438
	<b>A R I P O R T A R E</b>			64'710,19	1'577,76	



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPOR TI	COSTO Sicurezza	incid. %
		TOTALE		
	RIPORTO			
M	<b><u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u></b>			
	LAVORI A MISURA euro	64'710,19	1'577,76	2,438
	TOTALE euro	64'710,19	1'577,76	2,438
	Pescara, 28/10/2025			
	<b>Il Tecnico</b> Geom. Achille De Flaviis			
	A RIPORTARE			