

COMUNE DI PESCARA
PROVINCIA DI PESCARA

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Riqualificazione locale quadri elettrici seminterrato ALA EST e
relaizzazione cavdi E60

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Pescara, 04/04/2025

IL TECNICO
Geom. Rocco ABBRUZZESE

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 ABR25_E.00 5.100.022.a	Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna ad orditura metallica singola, rivestimento in lastre di gesso dello spessore totale di 125 mm. Orditura metallica realizzata con profili in acciaio zincato ad U con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327-10326, marcati CE, spessore 0,6 mm, delle dimensioni 40x75x40 mm per le guide e " 50x75x50 mm per i montanti, posti ad interasse non superiore a 600 mm, isolato dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. Rivestimento su entrambi i lati dell'orditura realizzato con semplice o doppio strato di lastre in gesso rivestito, marcate CE a norma EN520, in classe di reazione al fuoco A2 s1 d0 di cui due in Euroclasse A1, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate. Nell'intercapedine sarà inserito un materassino di lana minerale 40 dello spessore di 60 mm e densità indicativa 70 kg/m³. La fornitura in opera è comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura: al m2- con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete euro (centoventidue/36)	mq	122,36
Nr. 2 ABR25_E.01 0.080.080.b	Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo collante:- altezza 10 cm euro (dieci/88)	m	10,88
Nr. 3 ABR25_E.01 9.050.010.a	Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopra luce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta per l'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale in opera compreso tutti gli oneri:- Per superfici fino a m² 2.5 euro (trecentoventiuno/05)	mq	321,05
Nr. 4 ABR25_E.01 9.060.100.d	Sovrapprezzo per tamburatura con laminato plastico- Sovrapprezzo per tamburatura con laminato plastico: con lamiera di alluminio doppia verniciata con strato isolante euro (sedici/64)	mq	16,64
Nr. 5 ABR25_E.02 1.010.010.a	Preparazione di superficie murarie con:- stuccatura e rasatura euro (due/87)	mq	2,87
Nr. 6 ABR25_E.02 1.010.010.b	Preparazione di superficie murarie con:- carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi euro (due/01)	mq	2,01
Nr. 7 ABR25_E.02 1.010.020.a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua- con applicazione di isolante acrilico all'acqua euro (due/51)	mq	2,51
Nr. 8 ABR25_E.02 1.020.050.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici esterne- con idropittura lavabile euro (dieci/12)	mq	10,12
Nr. 9 ABR25_RU_01.005.005.c	Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello euro (trenta/60)	ora	30,60
Nr. 10 CAVEDI EI60	Realizzazione cavedio certificato EI60 costituito da setti autoportanti formato da n. 2 lastre di gesso rivestito ciascuno tipo D F I secondo EN520, di spessore 15 mm. a bordi assottigliati con nucleo rinforzato con fibra di vetro e speciale formulazione per aumentarne la coesione ad alta temperatura, classe di reazione A2-S1,D0, conducibilità termica 0.21 W/MK. L'orditura metallica di sostegno sarà realizzata con profili conformi alla UNI EN 14195, guide orizzontali a pavimento e soffitto vincolati ad interasse 500 mm e montanti verticali posti singoli interasse 600mm. Risulta essere compresa la fornitura e posa in opera di n. 2 botole di ispezione a parte certificate EI120 di dim. cm. 30x30 composte da telaii in profilati di acciaio zincato, sportello intelaiato in acciaio zincato con tamponamento in lastre antincendio completo di guarnizione termoespandente, catenelle di sicurezza e chiusura a scatto apribile con semplice pressione. Verrà inoltre effettuata la stuccatura delle teste delle viti e dell giunzioni, precedentemente trattate con nastro di rinforzo, con stucco conforme a UNI EN 13963, la tinteggiatura con pittura traspirante di colore bianco e la fornitura e posa in opera di battiscopa in pvc con sguscia di colore bianco. euro (ottocentoventi/29)	cadauno	820,29
	Pescara, 04/04/2025		
	Il Tecnico Geom. Rocco ABBRUZZESE		
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----		