




AZIENDA U.S.L. PESCARA

PRESIDIO OSPEDALIERO "SANTO SPIRITO" DI PESCARA Piano Seminterrato - Locali Sterilizzazione

**OGGETTO: ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA
CENTRALE DI STERILIZZAZIONE**

COSTI DELLA SICUREZZA

PROGETTO ESECUTIVO



Ing. Gabriele Giglioni
TEAM PROJECT SA
Via degli Abeti, 346 - 61122 PESARO
Tel. 072123214 - P.IVA 02443310413



Direttore Sanitario del
presidio P.O. di Pescara

Il Responsabile del Procedimento
ing. Luigi Lauriola

data
FEBBRAIO 2019

Rev:

TAV.
G.2

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSILE		Quantità	IMPORTI	
			par.ug.			unitario	TOTALE
	RIPORTO						
	LAVORI A MISURA						
	ONERI DELLA SICUREZZA (SpCat 1)						
1 / 1 N.S.002	Tettoia di protezione con struttura a tubi e giunti e tav ... rto, montaggio e smontaggio. Costo d'uso per il primo mese Tettoia di protezione con struttura a tubi e giunti e tavolato di legno. Esecuzione di tettoia di protezione delle zone interessate da possibile caduta di materiali dall'alto costituita da struttura metallica a tubi e giunti e tavolato di legno, compreso trasporto, montaggio e smontaggio. Costo d'uso per il primo mese Sterilizzazione *(par.ug.=20*2,5) Lavaggio *(par.ug.=50*2,5) Confezionamento *(par.ug.=30*2,5)			50,00 125,00 75,00	50,00 125,00 75,00		
	SOMMANO...	m ²			250,00	20,65	5'162,50
2 / 2 N.S.003	Tettoia di protezione con struttura a tubi e giunti e tav ... d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo Tettoia di protezione con struttura a tubi e giunti e tavolato di legno. Esecuzione di tettoia di protezione delle zone interessate da possibile caduta di materiali dall'alto costituita da struttura metallica a tubi e giunti e tavolato di legno, compreso trasporto, montaggio e smontaggio. Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo (par.ug.=250*3)			750,00	750,00		
	SOMMANO...	m ²			750,00	1,74	1'305,00
3 / 3 S.001.010.03 0.b	RECINZIONE MODULARE PREFABBRICATA PROVVISORIALE DI CANTIE ... lo per i primi 3 mesi contreso smontaggio a lavori ultimati Recinzione provvisoriale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m ² Recinzione provvisoriale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza.; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m ² . Montaggio e nolo per i primi 3 mesi contreso smontaggio a lavori ultimati Cantiere esterno Aree interne lavaggio Aree interne sterilizzazione				80,00 12,00 28,00		
	SOMMANO...	m ²			120,00	2,70	324,00
4 / 4 S.001.010.03 0.c	RECINZIONE MODULARE PREFABBRICATA PROVVISORIALE DI CANTIE ... edio non inferiore a 20 kg/ m². Nolo per i mesi successivi						
	A RIPORTARE						6'791,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSIC		Quantità	IMPORTI	
			par.ug.			unitario	TOTALE
	RIPORTO						6'791,50
	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m ² Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza. elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m ² . Nolo per i mesi successivi				120,00		
	SOMMANO...	m ² / mese			120,00	0,45	54,00
5 / 5 N.S.004	<i>Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di r ... ssaggio della rete alla recinzione. Costo d'uso primo mese</i> Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Costo d'uso primo mese				80,00		
	SOMMANO...	m ²			80,00	5,36	428,80
6 / 6 N.S.005	<i>Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di r ... d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo</i> Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo (par.ug.=80*3)			240,00	240,00		
	SOMMANO...	m ²			240,00	0,34	81,60
7 / 7 N.S.006	<i>Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da pan ... o due cancelli per accedere all'area; compreso ogni onere.</i> Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da pannelli in masonite, altezza 2,5 m, con struttura portate in tubi innocepto, compreso due cancelli per accedere all'area; compreso ogni onere. Lavaggio *(par.ug.=9*2,5) Sterilizzazione *(par.ug.=25*2,5)			22,50	22,50		
	SOMMANO...	m ²		62,50	62,50		
	SOMMANO...	m ²			85,00	16,00	1'360,00
8 / 8 N.S.001	<i>Noleggio per tre mesi aspiratore per fumi di saldatura; compreso ogni onere.</i> Noleggio per tre mesi aspiratore per fumi di saldatura; compreso ogni onere.				1,00		
	SOMMANO...	cad			1,00	404,10	404,10
	A RIPORTARE						9'120,00

COMMITTENTE:

