Comune di Pescara
ASL di Pescara

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: Realizzazione di box e parete con struttura in alluminio, tamburature e vetri nel reparto di Neonatologia dell' Ospedale S. Spirito di Pescara

COMMITTENTE: ASL di Pescara

Data, 02/03/2021

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 E.019.060.050.a	Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti,realizzato con due profilati in lega di allum ... d ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri. Minimo contabilizzabile m² 1,50- Per superfici fino a m² 2.5 SOMMANO m²	3,87	272,89	1´056,08	75,09	7,110
2 E.019.060.080.c	Invetriate fisse interne anche per sopraluce costituite da :- - controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio;- - telaio fisso comp ... o semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C- Minimo contabilizzabile 1,50 m²- Per superfici oltre a 5.00 m² SOMMANO m²	28,60	166,65	4´766,19	459,46	9,640
3 E.019.060.090.a	Sovrapprezzo agli infissi per:- trattamento superficiale di ossidazione anodica (Percentuale del 3%) SOMMANO	2,00	119,87	239,74	0,00	
4 E.019.060.100.a	Sovrapprezzo per tamburatura con laminato plastico- sovrapprezzo per tamburatura con laminato plastico a due facce SOMMANO m²	13,52	6,67	90,18	0,00	
5 E.020.010.130.c	Cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186:- spessore 10/11 mm SOMMANO m²	12,00	72,27	867,24	77,18	8,900
	Parziale LAVORI A MISURA euro			7´019,43	611,73	8,715
	T O T A L E euro			7´019,43	611,73	8,715
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	RIPORTO			
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE			
M	**LAVORI A MISURA euro**	7´019,43	611,73	8,715
M:001	Box e parete in alluminio, pannellature e vetro euro	7´019,43	611,73	8,715
	TOTALE euro	7´019,43	611,73	8,715

Data, 02/03/2021

Il Tecnico

	A RIPORTARE			