

Azienda U.S.L. di Pescara UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO

pag. 1

STIMA INCIDENZA **MANODOPERA**

OGGETTO:

RIMOZIONE, BONIFICA E RIFACIMENTO DELLA TAMPONATURA ESTERNA DEL VANO SCALA E ASCENSORE DELLA PALAZZINA B DEL VECCHIO P.O. DI PESCARA

COMMITTENTE: Azienda U.S.L. di Pescara

Data, 15/09/2021

IL TECNICO Geom. A. Di Giovanni

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI		IMPORTI		COSTO Manodopera	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI		unitario	TOTALE		%
	RIPORTO					
1	LAVORI A MISURA Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad					
E.001.060.04 0.b	una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabi tesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata- muratura in mattoni forati SOMMANO m²	20,40	7,15	145.86	109,35	74,970
2 E.001.160.02 0.a	SMONTAGGIO DI INFISSI IN FERRO O ALLUMINIO, CALCOLATO SULLA SUPERFICIE MASSIMA MISURATA ALL'ESTERNO DEL CONTROTELAIO Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla supe o l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m	20,10	7,10	115,00	107,55	
	SOMMANO m ²	11,70	15,13	177,02	113,13	63,910
E.001.210.02 0.f	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ativa vigente Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)					
	SOMMANO t	16,32	18,99	309,92	0,00	
4 E.007.020.01 0.a	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato- intonaco premiscelato di fondo base cemento	10.01	12.22	221.74	140.22	(2.000
_	SOMMANO m ²	18,81	12,32	231,74	148,22	63,960
E.019.030.04 0.b	Invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una anta. Costituite da: controtelaio a murare completo di zanche per f di tenuta in neoprene per i vetri e posa in opera. Minimo contabilizzabile m² 1,50- Per superfici da 3.00 fino a 5.00 m² SOMMANO m²	11,70	257,04	3′007,37	155,48	5,170
6 E.019.100.01 0.a	APPARECCHIO PER APERTURA DI INFISSI IN ALLUMINIO CON SISTEMA VASISTAS, COMPRESO QUANTO OCCORRE PER DARE L'APPARECCHIO FUNZIONALE IN OPERA a fune di acciaio impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione					
	SOMMANO cad	3,00	82,90	248,70	13,55	5,450
7 E.020.010.13 0.a	Cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186:- spessore 6/7 mm SOMMANO m ²	11,14	55,47	617,94	70,94	11,480
8 E.021.010.01 0.a	Preparazione di superficie murarie con:- stuccatura e rasatura SOMMANO m²	122,63	1,91	234,22	185,18	79,060
	Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte Per esterni- Superficie bucciata fine opaca					
0.b 10	SOMMANO m ² Preparazione di infissi ed opere in ferro mediante applicazione di pittura	122,63	7,68	941,80	586,18	62,240
E.021.040.07 0.b	antiruggine su superfici:- con antiruggine all'ossido di ferro SOMMANO m²	100,00	5,20	520,00	389,01	74,810
11 f.01	Fornitura e posa in opera di pannello in allumio sandwich tipo Alucobond per tamponature esterne, dotato di isolante interno poliuretanico dello spessore non inferiore a cm. 5. Com qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte:- con pannelli dello spessore di 5/6 cm, trasmittanza termica 0,90 W/(m² °K)					
	SOMMANO m ²	103,93	205,73	21′381,52	1′317,10	6,160
12 P.004.010.15 0.a	PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO CON ATTACCO A PERNO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE valutato a m² realizzato con telai prefabbricati, basette regolabili h 50 cm., correnti, diagonali d o esclusi la redazione di Pimus e Pos Per il primo mese o frazione - Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna					
	SOMMANO m ²	73,00	18,16	1′325,68	817,55	61,670
13 P.004.010.15 0.b	PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO CON ATTACCO A PERNO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE valutato a m² realizzato con telai prefabbricati, basette regolabili h 50 cm., correnti, diagonali d esclusi la redazione di Pimus e Pos Per il primo mese o frazione - Per altezze oltre i 10,00 m dal piano di campagna					
	SOMMANO m ²	14,60	20,17	294,48	186,73	63,410
	A RIPORTARE			29'436,25	4′092,42	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI		IMPORTI		COSTO	incid.
		Quantità	unitario	TOTALE	COSTO Manodopera	meia. %
	RIPORTO			29′436,25	4′092,42	
14 R.010.010.01 0.a	Realizzazione di confinamento statico degli ambienti di lavoro per la bonifica di materiali contenenti amianto, compresi e compensati gli oneri per utilizzo di teli in polietilene Itro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: confinamento statico degli ambienti di lavoro SOMMANO m²	21,60	26,06	562,90	0,00	
15 R.010.010.02 0.a	Verifica confinamento e messa in depressione ambiente confinato di lavoro (confinamento dinamico) compreso e compensato dei seguenti oneri:Prova della tenuta con fumogeni: ad estra r dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte. verifica tenuta e messa in depressione ambiente confinato di lavoro SOMMANO cad	4,00	1′590,49	6′361,96	0,00	
16 R.010.010.05 0.a	Redazione di specifico piano di lavoro di cui al art.256 comma 2, del D.Lgs. 81/2008, da trasmettere all'Azienda Unità Sanitaria Locale e competente per territorio, che dovrà conte tima dei rifiuti prodotti ed autorizzazione	,,,,	1 374, 17	V 50.,70	3,00	
	dell'impianto di smaltimento. Redazione piano di lavoro per bonifica amianto SOMMANO cad	1,00	303,60	303,60	0,00	
17 R.010.010.06 0.a	Monitoraggi ambientali mediante campionatore su postazione fissa, e lettura in microscopia elettronica a scansione (SEM), eseguiti da Laboratorio Chimico autorizzato, atti a verifi ito dell'ambiente confinato di bonifica: monitoraggio ambientale e lettura in SEM per restituibilità ambienti bonificati SOMMANO cad	4,00	751,30	3′005,20	0,00	
18 R.010.020.01 0.f	Rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo tiva vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte per superfici da 51 a 100 m² SOMMANO a corpo	1,00	2′523,18	2′523,18	534,41	21,180
19 R.010.020.02 0.c	Rimozione-bonifica di canne fumarie, tubazioni e pluviali in cemento-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti a condo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte da 11 m a 15 m	ŕ				
	SOMMANO m	24,00	120,91	2′901,84	618,09	21,300
	Parziale LAVORI A MISURA euro			45′094,93	5′244,92	11,631
	TOTALE euro			45′094,93	5′244,92	11,631
	A RIPORTARE			45'094,93	5′244,92	11,631

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI			IMPORTI	COSTO	incid.
TARIFFA				TOTALE	Manodopera	
			RIPORTO			
		District CATECODIE				
M	I ANODI A MICUDA	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		45'004 02	5/244.02	11 (21
M	LAVORI A MISURA eur	O		45′094,93	5′244,92	
M:000	<nessuna> euro</nessuna>			45′094,93	5′244,92	
M:000.001 M:000.002	opere edili euro opere di bonifica euro			29'436,25 15'658,68	4′092,42 1′152,50	13,903 7,360
			TOTALE euro	45′094,93	5′244,92	11,631
	D . 15/00/2021		ľ			
	Data, 15/09/2021	Il Tecnico Geom. A. Di Giovanni				
			A RIPORTARE			