

**Azienda Sanitaria Locale - Pescara**  
**U.O.C. - Servizio Tecnico Manutentivo**

pag. 1

## **LIBRETTO DELLE MISURE**


**OGGETTO:** Lavori in somma urgenza presso il locale archivio palazzina "E"

**COMMITTENTE:** ASL/Pescara

**IMPRESA:** GEO SERVICE


**Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 3 pagine**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
**Geom. Rocco ABBRUZZESE**



Lavori in somma urgenza locale ARCHIVIO Pal. "E"

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 01.005.005.b 05/09/2024	Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello Lavoro di bonifica					24,00		
	SOMMANO ora					24,00		
2 01.005.005.c 05/09/2024	Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello Lavoro di bonifica Operatore su piattaforma					24,00 8,00		
	SOMMANO ora					32,00		
3 01.005.005.d 05/09/2024	Operaio IV livello ( caposquadra) Operatore a terra - gestione piattaforma					8,00		
	SOMMANO ora					8,00		
4 10.020.025.j 05/09/2024	Piattaforma telescopica su autocarro altezza 34 metri Nolo piattaforma con due operatori					8,00		
	SOMMANO ora					8,00		
5 E.001.200.01 0.a 05/09/2024	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per trasporti fino a 10 km Detriti - risultanti dal crollo					3,00		
	SOMMANO mc					3,00		
6 E.001.200.01 0.b 05/09/2024	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10					3,00		
	SOMMANO mc					3,00		
7 E.004.065.03 0.a 05/09/2024	Fornitura e posa in opera di guaina bituminosa elastomerica posata a caldo su soletta in cls. e listoni di larice, in ausilio e preparazione alla successiva installazione di pareti ... alità della struttura e l'adeguato accoppiamento con la parete in legno.- preparazione piano di posa di pareti verticali Impermiabilizzazione uscita canna fumaria					3,00		
	SOMMANO m					3,00		
8 E.005.020.10	Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
0.a 05/09/2024	ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte- Con foratelle 8x25x25 cm- Tramezzatura con foratelle 8x25x25 cm  Ripristino parete  SOMMANO mq	1,00	2,30		1,900	4,37		
						4,37		
9 E.007.010.07 0.a 05/09/2024	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif...zo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali con malta fine di pozzolana  Ripristino parete  SOMMANO m <sup>2</sup>	1,00	2,30		1,900	4,37		
						4,37		
10 E.010.080.05 0.b 05/09/2024	Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante:- ad L, tinta unita naturale, granigliato naturale  Ripristino parete  SOMMANO m					2,50		
						2,50		
11 E.007.010.13 0.a 05/09/2024	Rasatura di superfici intonacate a stucco, con malta per interni costituito a base gesso scagliola e calce steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 m ... a e calce steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm; su pareti verticali ed orizzontali  Ripristino parete  SOMMANO m <sup>2</sup>	1,00	2,30		1,900	4,37		
						4,37		
12 E.021.010.01 0.b 05/09/2024	Preparazione di superficie murarie con:- carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi  Ripristino parete  SOMMANO a	1,00	2,30		1,900	4,37		
						4,37		
13 E.021.020.04 0.c 05/09/2024	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura lavabile  Tramezzo in cartongesso Parete ripristinata Parete adiacente parete crollata  SOMMANO mq	2,00 1,00 1,00	4,12 2,30 4,12		2,200 1,900 2,500	18,13 4,37 10,30		
						32,80		
	Pescara, 05/09/2024  <b>GEO SERVICE S.p.A.</b> Ced. Leg. Vi. Tribunale 4127/0508 PESCARA RIPRESTAURE 0299070040  Il Direttore dei Lavori Geom. Rocco ABBRUZZESE							
	A R I P O R T A R E							