Comune di MONTESILVANO (PE)

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di fermi elettromagnetici per porte antincendio e di emergenza e di comunicatore 4G per allarme SMS antincendio per adeguamento alla normativa antincendio del C.ER.S. di Montesilvano - Via C. D'Agnese

COMMITTENTE:

Data, 23/04/2025

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 ABR25_EL.0 80.010.220.b	Fermo elettromagnetico per porte di emergenza, alimentazione 12-24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto:- - con base da parete, tenuta fino a 6000 N					8,00		
	SOMMANO Cad					8,00	311,92	2'495,36
2 ABR25_EL.0 20.020.140.b	MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori per le ... za per profondità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - 20x10 mm con setto separatore		25,00			25,00		
	SOMMANO m					25,00	8,12	203,00
3 N.P-5	Pulsante di sblocco per porte tagliafuoco					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	70,00	280,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							2'978,36
	A RIPORTARE							2'978,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'978,36
	LAVORI A CORPO							
4 N.P.6	Fornitura e montaggio di staffe di prolunga per magnete porte tagliafuoco al piano 3° (presenza di cassetta di derivazione)					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	150,00	150,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							150,00
	A RIPORTARE							3'128,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'128,36
	LAVORI A MISURA							
5 ABR25_EL.0 30.010.390.a	Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipo FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FU ... 'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione.- Quadripolare- - Sezione 4x1,5 mm²					25,00		
	SOMMANO m					25,00	6,11	152,75
6 ABR25_RU_ 01.005.010.d	Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Remotizzaione dei contatti di sgancio dei magneti fermaporte.Piani 1-2-3-4 passaggi nei cavedi e tutto quanto per dare l'opera finita. Elettricisti impiantisti specializzati n. 3 unità gg 4.5					108,00		
	SOMMANO ora					108,00	25,71	2'776,68
	Parziale LAVORI A MISURA euro							2'929,43
	A RIPORTARE							6'057,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'057,79
	LAVORI A CORPO							
7 N.P.-8	Fornitura e posa in opera di materiale accessorio, quali scatole, pressacavi, morsetti, puntalini, targhette, ecc					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							500,00
	T O T A L E euro							6'557,79
	Data, 23/04/2025 **Il Tecnico** ----------							
	A RIPORTARE							