

Spett.le

COMUNE DI MONTESILVANO P.ZZA DIAZ 65016 MONTESILVANO (PE)



Preventivo n°09225 del 01-10-25

OGGETTO:

Preventivo per la sostituzione del quadro elettrico a bordo del gruppo antincendio e delle sirene di allarme fuori al locale, sostituzione sirene esterne allarmi della centrale URMET antincendio c/o il distretto sanitario di Montesilvano Via D'Agnese.

A.I.01 Quadro elettrico gruppo antincendio MOD. DIESEL-EN Quadro elettrico per 1 motopompa antincendio UNI EN12845 Quadro elettrico per 1 motopompa antincendio UNI EN12845 400Vac Alimentazione 1 ~ 50/60Hz 230V±10%; Ingressi e circuiti di comando in bassa tensione; N.2 Ingressi normalmente chiusi per comando pressostati di avviamento; N.2 Ingressi da batterie esterne per motorino d'avviamento ed alimentazione circuiti ausiliari; Ingresso per comando da serbatoio di adescamento; Ingresso per segnalazione da pressostato impianto in pressione/motopompa spenta; Selettore a chiave AUT-MAN; Pulsanti di avviamento e a rresto manuale motopompa; Pulsante di ripristino anomalie; Pulsante prova avviamento manuale (attivo in caso di mancato avviamento automatico); Pulsante prova led centralina; Pulsanti di avviamento di Emergenza Manuale protetti da "Safe crash"; Display LCD retroilluminato per visualizzazione n. 2 voltmetri batterie, n. 2 amperometri batterie, contagiri, contaore totale e parziale, indicatore livello combustibile, termometro acqua, termometro olio, manometro olio, contavviamenti da batterie e storico eventi; Led di segnalazione; Possibilità di funzionamento secondo UNI10779; Display con 5 lingue: Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco;	Cod.	Descrizione	u.m.	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo totale
Funzioni di ritardo e allarmi impostabili; Uscite allarme per: MODALITA' AUTOMATICA ESCLUSA, GUASTO QUADRO DI CONTROLLO, MOTOPOMPA IN FUNZIONE, MANCATO AVVIAMENTO; N.2 caricabatteria 12Vdc 3A (24Vdc 3A per versione a 24V); Protezione ausiliari e motore con fusibili;		Quadro elettrico gruppo antincendio MOD. DIESEL-EN Quadro elettrico per 1 motopompa antincendio UNI EN12845 Quadro elettrico per 1 motopompa antincendio UNI EN12845 400Vac Alimentazione 1 ~ 50/60Hz 230V±10%; Ingressi e circuiti di comando in bassa tensione; N.2 Ingressi normalmente chiusi per comando pressostati di avviamento; N.2 Ingressi da batterie esterne per motorino d'avviamento ed alimentazione circuiti ausiliari; Ingresso per comando da serbatoio di adescamento; Ingresso per segnalazione da pressostato impianto in pressione/motopompa spenta; Selettore a chiave AUT-MAN; Pulsanti di avviamento e arresto manuale motopompa; Pulsante di ripristino anomalie; Pulsante prova avviamento manuale (attivo in caso di mancato avviamento automatico); Pulsante prova led centralina; Pulsanti di avviamento di Emergenza Manuale protetti da "Safe crash"; Display LCD retroilluminato per visualizzazione n. 2 voltmetri batterie, n. 2 amperometri batterie, contagiri, contaore totale e parziale, indicatore livello combustibile, termometro acqua, termometro olio, manometro olio, contavviamenti da batterie e storico eventi; Led di segnalazione; Possibilità di funzionamento secondo UNI10779; Display con 5 lingue: Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco; Funzioni di ritardo e allarmi impostabili; Uscite allarme per: MODALITA' AUTOMATICA ESCLUSA, GUASTO QUADRO DI CONTROLLO, MOTOPOMPA IN FUNZIONE, MANCATO AVVIAMENTO; N.2 caricabatteria 12Vdc 3A (24Vdc 3A per versione a 24V);		W.ta		

Ardente Impianti S.r.I.

Contrada Fosso Nono s.n.c. - 65015 Montesilvano (PE) Tel./Fax 085 950329 ardenteimpiantisrl@legalmail.it amministrazione@ardenteimpiantisrl.it www.ardenteimpiantisrl.it P.I./Cod.Fisc. 01963980683

	TOTALE PREVENTIVO EURO			3.585,00
	Sommano	n	1	420,00
A.I.03	Sostituzione di sirene Urmet installate all'esterno del fabbricato	n	1	420,00
	Sommano	n	1	330,00
A.I.02	Sostituzioni di sirene lampeggianti e sonore a servizio del gruppo antincendio installate all'esterno del locale tecnico			
	Sommano	n	A corpo	2.835,00
	Temperatura ambiente: -5/+40 °C; Umidità relativa 50% a 40 °C (non condensata).			

CONDIZIONI:

Offerta valida: Inizio lavori : Modalità pagamento:

30 gg dalla presente da concordare bonifico bancario

