

Azienda Sanitaria Locale - Pescara
U.O.C. - Servizio Tecnico Manutentivo

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'


OGGETTO: Lavori in somma urgenza presso il locale archivio palazzina "E"

COMMITTENTE: ASL/Pescara

IMPRESA: GEO SERVICE

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 3 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Rocco ABBRUZZESE



Lavori in somma urgenza locale ARCHIVIO Pal. "E"

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 01.005.005.b 05/09/2024	Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello SOMMANO ora	1	2	24,00		28,43	682,32	
2 01.005.005.c 05/09/2024	Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello SOMMANO ora	1	2	32,00		30,60	979,20	
3 01.005.005.d 05/09/2024	Operaio IV livello (caposquadra) SOMMANO ora	1	2	8,00		32,32	258,56	
4 10.020.025.j 05/09/2024	Piattaforma telescopica su autocarro altezza 34 metri SOMMANO ora	1	2	8,00		66,16	529,28	
5 E.001.200.01 0.a 05/09/2024	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per trasporti fino a 10 km SOMMANO mc	1	2	3,00		6,84	20,52	
6 E.001.200.01 0.b 05/09/2024	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10 SOMMANO mc	1	2	3,00		3,43	10,29	
7 E.004.065.03 0.a 05/09/2024	Fornitura e posa in opera di guaina bituminosa elastomerica posata a caldo su soletta in cls. e listoni di larice, in ausilio e preparazione alla successiva installazione di pareti ... alità della struttura e l'adeguato accoppiamento con la parete in legno.- preparazione piano di posa di pareti verticali SOMMANO m	1	2	3,00		48,17	144,51	
8 E.005.020.10 0.a 05/09/2024	Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammassature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte- Con foratelle 8x25x25 cm- Tramezzatura con foratelle 8x25x25 cm SOMMANO mq	1	2	4,37		36,49	159,46	
9 E.007.010.07 0.a 05/09/2024	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ... zo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali con malta fine di pozzolana SOMMANO m²	1	3	4,37		25,25	110,34	
10 E.010.080.05 0.b 05/09/2024	Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante:- ad L, tinta unita naturale, granigliato naturale SOMMANO m	1	3	2,50		16,17	40,43	
11 E.007.010.13 0.a 05/09/2024	Rasatura di superfici intonacate a stucco, con malta per interni costituito a base gesso scagliola e calce steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 m ... a e calce steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm; su pareti verticali ed orizzontali SOMMANO m²	1	3	4,37		4,82	21,06	
12 E.021.010.01 0.b 05/09/2024	Preparazione di superficie murarie con:- carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi SOMMANO a	1	3	4,37		2,01	8,78	
13 E.021.020.04 0.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura lavabile							
	A R I P O R T A R E						2'964,75	

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the upper right quadrant of the page.