

0204364

STUDIO TECNICO  
Dott. Ing. A. Claudio Martella

PESCARA  
Viale L.D'Annunzio, 30  
tel. 085/4714086

COMMITTENTE: **AZIENDA U.S.L. DI PESCARA**

**Struttura:** P.O. DI POPOLI

**Oggetto:**  
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA  
SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI AL PIANO III DEL  
P.O. DI POPOLI - VECCHIO CORPO

**PROGETTO ESECUTIVO**



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

PROGETTISTA:  
Dott. Ing. MARTELLA A. Claudio



**RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA**

**Visti ed autorizzazioni:**

Questo elaborato è di proprietà USL PESCARA pertanto non può essere riprodotto nè integralmente, nè in parte senza l'autorizzazione scritta della stessa. Da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui è stato fornito.

Identificazione File

Data:

**TAV. N.**

**01**

**AZIENDA SANITARIA LOCALE  
DI PESCARA**

\*\*\*\*\*

**OGGETTO:** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI AL III PIANO DEL P.O. DI POPOLI - CORPO VECCHIO

**COMMITTENTE:** ASL - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

---

**RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA**

L'Afo chirurgica del P.O di Popoli ha in dotazione gli infissi esterni, per lo più in legno da più di 50 anni, con il vetro di spessore semplice che comportano:

- chiusura non ermetica;
- dispersione di calore in inverno;
- continuo ricambio di questi vetri esistenti per la continua apertura con il vento, dato l'esposizione del reparto al 3° piano del presidio.

**Tutto ciò premesso**

è stato segnalato con e-mail del 03/07/2021 dalla coordinatrice infermieristica, d'intesa con i primari di chirurgia e ortopedia, al Rup ing. Antonio Busich, il quale con e-mail del 05/07/2021 al sottoscritto ha richiesto di procedere con sopralluogo e alla redazione del progetto esecutivo.

I lavori da eseguire sono meglio descritti negli allegati progettuali e consistono in:

- Demolizione delle soglie esistenti e relativo smaltimento;
- rimozione infissi esterni;
- Posa in opera di nuovi infissi a taglio termico.

I prezzi applicati sono desunti dal Prezziario Regione Abruzzo 2021 vigente , per quelli non ricompresi nello stesso sono state redatte le relative analisi

Il quadro tecnico economico dell'intervento è il seguente :

<b><u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u></b>	
<b>A) LAVORI</b>	
Importo a misura euro	69'804,06
Importo costo manodopera euro	11'045,59
<b>Sommano euro</b>	<b>80'849,65</b>
Importo oneri sicurezza diretti euro	2'024,63
Importo oneri sicurezza indiretti euro	1'798,71
Sommano oneri sicurezza non soggetta a ribasso	3'823,34
<b>Sommano i lavori euro</b>	<b>84'672,99</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
Imprevisti euro	1'051,28
Spese generali e tecniche (15%) euro	12'700,95
C.N.P.A.I.A. 4% euro	508,04
IVA 22% su spese tecniche e C.N.P.A.I.A. euro	2'905,98
Incentivo 2% art. 113 D.lgs. 56/2017 euro	1'693,46
IVA 10% lavori euro	8'467,30
<b>Sommano somme a disposizione s.a. euro</b>	<b>27'327,01</b>
<b>TOTALE euro</b>	<b>112'000,00</b>

L'esecuzione dei lavori avverrà secondo il cronoprogramma allegato al presente progetto coordinando la posa in opera degli infissi in alcune stanze che saranno liberate a discrezione ed in accordo con la coordinatrice infermieristico dell'Afo chirurgica ed il supporto al RUP Tonio Antonucci.

Popoli, li \_\_\_\_\_

Il Progettista  
Ing. Achille Claudio Martella