Azienda Sanitaria Locale - Pescara U.O.C. - Servizio Tecnico Manutentivo

pag. 1

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO:

Lavori in SOMMA URGENZA presso il locale tecnico della Dialisi 1 a PESCARA; a seguito di importanti infiltrazioni provenienti dallo scarico della CENTRALE della DIALISI 1 passante nel locale magazzino della centrale di sterilizzazione al piano sottostante.

COMMITTENTE:

Asl Pescara

Pescara, 29/10/2025

IL TECNICO
Geom. Rocco ABBRUZZESE

						pag. 2
Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO	incid.
			unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO					
	LAVORI A MISURA					
1 ABR25_E.00 1.070.070.c	Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provv carico, trasporto e scarico a discarica controllata- su conglomerato cementizio-					
	profondità di taglio da 151 mm a 200 mm SOMMANO m	16,00	34,94	559,04	235,20	42,072
2 ABR25_E.00 7.010.180.a	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali- Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi SOMMANO mq	110,20	9,02	994,00	681,03	68,514
3 ABR25_E.00 9.130.010.a	Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:- per pavimenti in pietra SOMMANO mq	56,00	30,88	1′729,28	1′226,96	70,952
4 ABR25_E.01 0.090.010.a	Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissati alla parete mediante viti inossidabili e tasselli in legno o ad espansione o mediante collante- da mm 30					
0.090.010.a	SOMMANO m	30,00	6,61	198,30	72,60	36,611
5 ABR25_E.01 4.060.010.a	Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche (cisterne, piscine, vasche per contenimento acqua potabile) mediante l'applicazione di impermeabilizzante ce uccessive mani, con uno spessore minimo di 3 mm-Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche SOMMANO mq	5,60	19,37	108,47	34,61	31,905
6 ABR25_E.02 1.010.010.b	Preparazione di superficie murarie con:- carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi SOMMANO mq	110,20	2,01	221,50	175,22	79,104
	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua- con applicazione di isolante acrilico all'acqua					
1.010.020.a	SOMMANO mq	110,20	2,51	276,60	175,22	63,347
ABR25_E.02 1.020.060.b	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura- con idrosmalto satinato SOMMANO mq	115,00	15,31	1′760,65	974,04	55,323
9 ABR25_RU_ 01.005.005.c	Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello SOMMANO ora	87,00	30,60	2′662,20	2′662,20	100,000
10 LOM251.OC .EEA.Pa02.C	OPERA: Griglia, longitudinali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: rigida superficie zigrinata; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine canalett 2,5 larghezza [cm] = 18,2					
9740.D0017. 0000	SPECIFICHE TECNICHE: griglia longitudinale; per copertura di canalette pedonabili LV Posa. SOMMANO 1 m	8,00	46,19	369,52	9,12	2,468
.EEA.Pa06.C	OPERA: Strato di rivestimento, in malta di resina sintetica epossidica (EP); impiego: intradosso solai in cemento armato tombinature; spessore [mm] ≥ 10. Incluso: primer. LAVORO: SPECIFICHE TECNICHE: con materiali composti LV Applicazione. Escluso: ponteggi; piani di lavoro; preparazione del fondo.	,	,	,	,	
0000	SOMMANO 1 m ²	92,35	75,99	7′017,68	2′833,30	40,374
	Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: consolidamento rinforzo. Escluso: solventi SPECIFICHE TECNICHE: con materiali composti	02.25	29.42	2/624 50	00,0	
_CAM	SOMMANO 1 kg	92,35	28,42	2′624,59		
	Parziale LAVORI A MISURA euro			18′521,83	9′079,50	49,021
	TOTALE euro			18′521,83	9′079,50	49,021
	A RIPORTARE					

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI		COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORT			
	KII OKI			
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE			
М	LAVORI A MISURA euro	18′521,83	9′079,50	49,021
	TOTALE eu	ro 18′521,83	9′079,50	49,021
	Pescara, 29/10/2025			
	H.T			
	II Tecnico Geom. Rocco ABBRUZZESE			
	A RIPORTAR	E		
I	A KII OK I AK	I		