



ASL DI PESCARA
U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi

pag. 1

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: lavori di tinteggiatura dell'U.O. di Neonatologia sezione Nido, quarto piano
ala Sud del P.O. di Pescara

COMMITTENTE: ASL di Pescara

Pescara, 02/09/2021

IL TECNICO
geom. Fabrizio Aloisantonio

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 AP_001	Rimozione zoccolino battiscopa in alluminio fissato a parete con viti su tasselli, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del t ... , compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico SOMMANO m	92,00	1,34	123,28	96,16	78,000
2 AP_002	Rimozione e smaltimento battibarella in acciaio SOMMANO ml	62,00	6,00	372,00	290,16	78,000
3 AP_003	Pellicola autoadesiva in PVC applicabile su tutte le superfici prive di polveri, vetrine di negozi, mobili, pareti, schermi per la privacy, ecc. Dimensioni larghezza: 63cm, 100cm o 126cm Lunghezza di corsa: da 50cm a 50 m SOMMANO m2	67,20	28,01	1'882,27	1'223,48	65,000
4 E.001.100.22 0.a	Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane o guardiaspighioli in materiale quale: linoleum, gomma o pvc, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvi ... o allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata- Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane o guardiaspighioli SOMMANO m	100,00	0,81	81,00	64,00	79,010
5 E.001.140.01 0.a	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti- Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti SOMMANO m²	150,00	2,42	363,00	286,52	78,930
6 E.007.010.13 0.a	Rasatura di superfici intonacate a stucco, con malta per interni costituito a base gesso scagliola e calce steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 m ... a e calce steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm; su pareti verticali ed orizzontali SOMMANO m²	150,00	4,28	642,00	477,01	74,300
7 E.010.080.08 0.c	Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo collante:- altezza da cm 10 con raccordo sgucciato h 8÷11 SOMMANO m	192,00	13,06	2'507,52	241,98	9,650
8 E.010.090.03 0.c	Profilato angolare di gomma di lato mm 45 a superficie liscia o zigrinata con doppio strato bollato nello spigolo per contenimento urti, in opera con idoneo collante- da mm 45 bianco SOMMANO m	50,00	6,77	338,50	40,99	12,110
9 E.021.010.01 0.b	Preparazione di superficie murarie con:- carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi SOMMANO m²	150,00	1,29	193,50	153,00	79,070
10 E.021.010.03 0.a	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello- Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio SOMMANO m²	150,00	3,88	582,00	347,98	59,790
11 E.021.020.03 0.a	Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura.- Su superfici interne.- Su superfici interne: compenso per due mani a coprire SOMMANO m²	255,03	4,27	1'088,98	790,60	72,600
12 E.021.020.03 0.b	Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura.- Su superfici interne.- Su superfici interne: compenso per uno strato in più SOMMANO m²	255,03	2,92	744,69	553,45	74,320
13 E.021.020.06 0.b	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura- con idrosmalto satinato SOMMANO m²	991,05	12,88	12'764,72	8'156,66	63,900
	A R I P O R T A R E			21'683,46	12'721,99	

