

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Lavori di rifacimento della impermeabilizzazione di una porzione della copertura delle Sala Operatorie provvisorie del P.O. di Pescara

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale di Pescara

Pescara, 29/08/2025

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 AN_PR_001	Oneri per la rimozione della ghiaia posizionata a protezione della guaina bituminosa isolante della Copertura dell'Ala Est. Sono compresi gli oneri per la installazione dei tubi co ... onferimento a discarica. Sono compresi tutti gli oneri occorrenti per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte. E L E M E N T I: (E) [ABR25_RU_01.005.005.b] Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello ora (E) [ABR25_RU_01.005.005.a] Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello ora Sommano euro Oneri Accessori 2,5% euro Sommano euro Spese Generali 15.00% * (8.29) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (9.53) euro T O T A L E euro / MQ	0,150 0,150	28,43 25,50	4,26 3,83 8,09 0,20 8,29 1,24 9,53 0,95 10,48	MDO/RU MDO/RU
Nr. 2 AN_PR_002	Oneri per la rimozione del tessuto no tessuto posto tra lo strato di ghiaia e la guaina bituminosa. Sono compresi tutti gli oneri per il calo in basso e laccatastamento in luogo indicato dalla D.L. per il successivo trasporto a discarica. E L E M E N T I: (E) [ABR25_RU_01.005.005.b] Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello ora (E) [ABR25_RU_01.005.005.a] Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello ora Sommano euro Oneri Accessori 2,5% euro Sommano euro Spese Generali 15.00% * (2.77) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (3.19) euro T O T A L E euro / MQ	0,050 0,050	28,43 25,50	1,42 1,28 2,70 0,07 2,77 0,42 3,19 0,32 3,51	MDO/RU MDO/RU
Nr. 3 AN_PR_003	Oneri rimozione, accatastamento e successivo rimontaggio della scossalina perimetrale E L E M E N T I: (E) [ABR25_RU_01.005.005.c] Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello ora (E) [ABR25_RU_01.005.005.b] Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello ora (L) viterie, accessori, sigillanti corpo Sommano euro Oneri Accessori 2,5% euro Sommano euro Spese Generali 15.00% * (988.59) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (1 136.88) euro T O T A L E euro / a corpo	16,000 16,000 1,000	30,60 28,43 20,00	489,60 454,88 20,00 964,48 24,11 988,59 148,29 1'136,88 113,69 1'250,57	MDO/RU MDO/RU
Nr. 4 AN_PR_004	Oneri per la rimozione, pulizia e sostituzioni guarnizioni degli oblo presenti nella vasca oggetto di impermeabilizzazione E L E M E N T I: (E) [ABR25_RU_01.005.005.c] Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello ora (E) [ABR25_RU_01.005.005.b] Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello ora (L) Accessori e sigillanti corpo Sommano euro Oneri Accessori 2,5% euro	4,000 4,000 1,000	30,60 28,43 20,00	122,40 113,72 20,00 256,12 6,40	MDO/RU MDO/RU
	A R I P O R T A R E			262,52	

