

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: Lavori di rifacimento della impermeabilizzazione di una porzione della copertura delle Sala Operatorie provvisorie del P.O. di Pescara

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale di Pescara

Pescara, 29/08/2025

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 ABR25_AT_10.005.005.m	Autocarro con gru da 8500 kg SOMMANO ora	8,00	73,02	584,16	0,00	
2 ABR25_E.001.200.020.a	Trasporto a scarica autorizzata controllata, fino alla distanza di 10 km, di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra o da demolizioni eseguiti a mano o in zone disagiate ... a 7 m³ - viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di scarica con autocarro ribaltabile da 7 m³ SOMMANO mc	10,00	29,24	292,40	79,60	27,223
3 ABR25_E.001.210.020.a	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprese autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Scarti di ghiaia e pietrisco SOMMANO t	8,00	18,99	151,92	0,00	
4 ABR25_E.001.210.020.z	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprese ... one degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione SOMMANO t	0,25	18,99	4,75	0,00	
5 ABR25_E.014.010.012.a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da una membrana Bitume-Polimero-Elastomero classificata BPE secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con elas ... a fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: spessore 4 mm- - spessore 4 mm SOMMANO mq	298,00	19,91	5'933,18	1'853,58	31,241
6 ABR25_E.014.010.020.b	Manto impermeabile prefabbricato costituito da una membrana Bitume-Polimero-Elastomero classificata BPE secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con elas ... occorre per dare l'opera finita a regola d'arte - armata filo continuo elastoplastomeriche ardesiate naturale 4,0 kg/m² SOMMANO mq	298,00	26,90	8'016,20	2'112,83	26,357
7 ABR25_P.004.010.040.a	Ponteggio metallico fisso, a tubo e giunto, realizzato con tubi in acciaio zincato o verniciato del diametro di 48 mm e giunti in acciaio spessore min. di 4,75 mm, valutato per metro quadro di superficie del ponteggio fino all'altezza dell'ultimo parapetto superiore.- Per il primo mese o frazione SOMMANO mq	80,00	17,60	1'408,00	0,00	
8 ABR25_RU_01.005.005.c	Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello SOMMANO ora	8,00	30,60	244,80	244,80	100,000
9 ABR25_S.001.010.010.c02	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni ... nose diurne e notturne e tabelle segnaletiche- Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati SOMMANO mq	28,00	14,84	415,52	271,88	65,431
10 AN_PR_001	Oneri per la rimozione della ghiaia posizionata a protezione della guaina bituminosa isolante della Copertura dell'Ala Est. Sono compresi gli oneri per la installazione dei tubi co ... onferimento a scarica. Sono compresi tutti gli oneri occorrenti per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte. SOMMANO MQ	80,00	10,48	838,40	647,20	77,195
11 AN_PR_002	Oneri per la rimozione del tessuto no tessuto posto tra lo strato di ghiaia e la guaina bituminosa. Sono compresi tutti gli oneri per il calo in basso e laccatastamento in luogo indicato dalla D.L. per il successivo trasporto a scarica. SOMMANO MQ	80,00	3,51	280,80	216,00	76,923
12 AN_PR_003	Oneri rimozione, accatastamento e successivo rimontaggio della scossalina perimetrale SOMMANO a corpo	1,00	1'250,57	1'250,57	944,48	75,524
	A R I P O R T A R E			19'420,70	6'370,37	

[illegible]