AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA
U.O.C. Servizio Tecnico Manutentivo

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI AMBIENTI POSTI AL PIANO TERRA DELLA PAL. "L" - VECCHIO P.O. DI PESCARA

COMMITTENTE: A.S.L. DI PESCARA

Pescara, 02/02/2022

IL TECNICO
Geom. A. Di Giovanni

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 E.001.160.020.a	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio ... o l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m							
	porte interne in alluminio:							
	amb. 1, 12, 13 - da cm. 80x210	3,00	0,85		2,150	5,48		
	amb.2, 3, 5, 10, 11 - da cm. 120x210	5,00	1,25		2,150	13,44		
	SOMMANO m²					18,92	15,25	288,53
2 E.001.100.050.a	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo , anche con eventuale recupero parziale del materiale. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luo ... di deposito provvisorio. Non è compresa la demolizione del massetto. Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc.							
	amb. 4		5,21			5,21		
	SOMMANO m²					5,21	16,76	87,32
3 E.001.100.130.a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... n basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio massi massetti e sottofondi non armati di altezza fino a 10 cm							
	amb. 4		5,21			5,21		
	SOMMANO m²					5,21	13,43	69,97
4 E.001.070.020.c	Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del tras ... carico.Misurate al metro per centimetro di profondità. Per tracce in muratura di mattoni forati: larghezza oltre i 10 cm							
	per canalizzazioni nuovo bagno amb. 4	15,00	2,20	5,000		165,00		
	SOMMANO ml x cm					165,00	16,29	2´687,85
5 E.001.070.040.a	Maggior onere per impiego di scanalatore, riduzione Maggior onere per impiego di scanalatore, riduzione (Percentuale del 50%)							
	s.q. voce precedente	-0,50			165,000	-82,50		
	SI DETRAGGONO					-82,50	16,29	-1´343,93
6 E.001.210.020.n	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... .R 17 01 07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06							
	da tracce		165,00	0,030	0,100	0,50		
	raschiatura intonaco (forfait)		12,00		0,020	0,24		
	SOMMANO t					0,74	18,99	14,05
7 E.005.060.010.a	Tramezzature e pareti divisorie in blocchi monolitici di calcestruzzo aerato autoclavato, con marcatura CE conforme a UNI EN 771-4/ 2005, certificato esente da emissioni nocive, dim ... cm, trasmittanza termica 1,44 W/(m² °K), potere fono isolante della parete intonacata 38 dB, resistenza al fuoco REI 120							
	spallette porte amb. 4, 5, 11 (a corpo)		50,00			50,00		
	A RIPORTARE					50,00		1´803,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					50,00		1´803,79
	SOMMANO m²					50,00	27,47	1´373,50
8 E.008.020.040.a	Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo R 32,5 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia ... ili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo. A 150 kg di cemento per 1 m³ di vermiculite							
	amb. 4		5,21		0,070	0,36		
	SOMMANO mc					0,36	261,79	94,24
9 E.007.010.130.a	Rasatura di superfici intonacate a stucco, con malta per interni costituito a base gesso scagliola e calce steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 m ... a e calce steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm; su pareti verticali ed orizzontali							
	amb. 20 - corridoio		3,80		3,400	12,92		
	SOMMANO m²					12,92	4,31	55,69
10 E.009.040.010.d	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV, poste in opera con collanti su massetto compe ... ssi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.- Effetto marmo- marmorizzate da cm 20x20							
	amb. 4		5,20			5,20		
	SOMMANO m²					5,20	39,72	206,54
11 E.010.020.010.b	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII e alle norme UNI EN 176-177, con superficie ... nti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale angoli e spigoli in PVC:- Da cm 20x20 o 20x25 marmorizzate							
	amb. 4		9,13		2,000	18,26		
	SOMMANO m²					18,26	45,93	838,68
12 E.019.050.020.b	Porta interna ad uno o a più battenti costituiti da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili aperti ... cido dato elettrostaticamente a forno a 150° e posa in opera: Con pannelli doppi di alluminio e poliuretano a colore RAL							
	solo posa in opera di porte fornite dall'amministrazione: (50%)							
	amb. 1, amb. 4 *(par.ug.=2*0,5)	1,00	0,85		2,200	1,87		
	amb. 2, amb. 3, amb. 10 *(par.ug.=3*0,5)	1,50	1,35		2,200	4,46		
	SOMMANO m²					6,33	238,96	1´512,62
13 E.018.040.030.k	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... ico.- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.150 mm							
	solo posa in opera di porte fornite dall'amministrazione:							
	amb. 5, amb. 11 *(par.ug.=2*0,5)	1,00				1,00		
	SOMMANO cad					1,00	714,70	714,70
14 E.018.040.130.c	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti- maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura							
	A RIPORTARE							6´599,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6´599,76
	amb. 5, amb. 11					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	190,11	380,22
15 E.021.020.040.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura lavabile							
	amb. 20 - corridoio		3,80		3,400	12,92		
	amb. 5		21,32		3,400	72,49		
	amb. 11		26,12		3,400	88,81		
	amb. 4		9,13		1,400	12,78		
	soffitto		5,21			5,21		
	SOMMANO m²					192,21	7,16	1´376,22
16 IM.330.010.010.a	PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO - Lavabo, lavamani - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2")							
	amb. 4					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	202,71	202,71
17 IM.330.010.010.m	Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni,wc,docce,cucine ecc valle delle valvole di intercetta ... ure igienico-sanitarie con relative rubinetterie.- - Vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 110							
	amb. 4					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	113,26	113,26
18 IM.330.010.010.o	Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni,wc,docce,cucine ecc valle delle valvole di intercetta ... rico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/8")							
	amb. 4					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,96	136,96
19 IM.340.010.005.a	LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA - Delle dimensioni di cm 70 x 54 con tolleranze in meno o in pù di cm 2.							
	amb. 4					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	242,98	242,98
20 IM.340.010.010.a	Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'alletta ... sono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.- - A pavimento con cassetta appoggiata sul vaso							
	amb. 4					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	366,74	366,74
21 IM.340.010.030.a	Cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico del tipo da installare a parete in alto a vista, senza coperchio, in porcellana vetrificata, (vitreous-china), della capacità u ... oni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.- - Cassetta di scarico a vista							
	A RIPORTARE							9´418,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9´418,85
	amb. 4					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	187,42	187,42
22 IM.350.010.060.a	Gruppo monoforo per lavabo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, del diametro 1/2 ... opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. GRUPPO MONOFORO PER LAVABO - Scarico con comando a pistone							
	amb. 4					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	123,24	123,24
	Parziale LAVORI A MISURA euro							9´729,51
	T O T A L E euro							9´729,51
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
M	**LAVORI A MISURA euro**	9´729,51	100,000
M:001	overflow euro	9´729,51	100,000
M:001.001	Opere Edili euro	8´356,20	85,885
M:001.004	Impianto Idrico - Sanitario euro	1´373,31	14,115
	TOTALE euro	9´729,51	100,000

Pescara, 02/02/2022

Il Tecnico
Geom. A. Di Giovanni

	A R I P O R T A R E		