ASL DI PESCARA
U.O.S.D. Progettazione Nuove Realizzazioni

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Realizzazione impianto rilevazione fumi ed illuminazione di emergenza da effettuarsi presso la U.O.C. di Urologia, ala Ovest, piano settimo del P.O. di Pescara

COMMITTENTE: ASL di Pescara

Pescara, 31/07/2025

IL TECNICO
Geom. Achille De Flaviis

U.O.S.D. Progettazioni e nuove Realizzazioni ASL PESCARA

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 ABR25_IM.2 30.010.040.b	Aspiratore per portate fino a 275 m³/h, motore monofase, idoneo per montaggio in bagni e locali di servizio, da collegare a condotte di espulsione con diametro da mm 100, completo ... rtata d'aria max a bocca libera non inferiore a: Q (m³/h). Diametro ventola: D (mm). Numero velocità: V.- - Q = 95 V = 1							
	Wc disabili					1,00		
	Tra degenza 7 e 8					1,00		
	Tra degenza 4 e 5					1,00		
	Tra ambulatorio 3 e 4					2,00		
	SOMMANO cad					5,00	151,39	756,95
2 AP_008	Rimozione di n. 2 condizionatori autonomi costituiti da unità interna ed unità esterna. E' compresa la rimozione dell'unità interna posizionata a parete, unità esterna posizionata ... elli fermavetro. Si intendono inclusi i costi di trasporto e di smaltimento dei materiali presso discariche autorizzate.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	445,96	891,92
3 ABR25_E.01 5.010.050.a	Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed accessori pe ... urarie di complemento e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticale e la caldaia:- diametro interno 80 mm							
	Wc disabili		3,50			3,50		
	Tra degenza 7 e 8		1,90			1,90		
	Tra degenza 4 e 5		1,90			1,90		
	Tra ambulatorio 3 e 4		1,90			1,90		
	SOMMANO m					9,20	43,15	396,98
4 ABR25_E.00 1.070.100.b	Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, ... arico, trasporto e scarico a discarica controllata; su muratura di tufo, mattoni e simili:- diametro foro da 70 a 100 mm	5,00	0,40			2,00		
	SOMMANO m					2,00	84,44	168,88
5 ABR25_E.01 3.040.030.a	Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di:- 100x100 mm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	4,98	24,90
6 AP_001	Realizzazione di veletta in cartongesso a copertura delle condotte di aspirazione dei wc privi di illuminazione naturale. Sono compresi il foro sulla tamponatura in c.a, per un dia ... della condotta di spirazione, la struttura metallica, la stuccatura							
	A RIPORTARE							2'239,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'239,63
	dei giunti, scartavetratura e tinteggiatura a finire							
						5,00		
	SOMMANO a corpo					5,00	229,81	1'149,05
7 ABR25_EL.0 80.010.040.a	Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 senso ... re metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto- - a 2 linee più 16 ingressi e 8 uscite							
						1,00		
	SOMMANO Cad					1,00	5'705,38	5'705,38
8 AP_002	Sovrapprezzo per combinatore telefonico PSTN con linea GSM e tastiera remota in guardiania							
						1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'709,54	1'709,54
9 AP_003	Alimentatore a 24 Volts c.c. custodia metallica o isolante alimentazione di riserva					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	259,50	519,00
10 ABR25_EL.0 80.010.090.b	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto- - completo di base di montaggio a profilo ribassato							
						60,00		
	SOMMANO Cad					60,00	87,37	5'242,20
11 ABR25_EL.0 80.010.200.f	Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto:- - ripetitore ottico/acustico, per allarme e guasto, con tacitazione							
	Corridoio					18,00		
	Ambulatori					3,00		
	SOMMANO Cad					21,00	79,16	1'662,36
12 ABR25_EL.0 80.010.180.a	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto:- - per montaggio interno							
						5,00		
	SOMMANO Cad					5,00	48,80	244,00
13 ABR25_EL.0 80.010.200.c	Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto:- - segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m							
						4,00		
	SOMMANO Cad					4,00	287,24	1'148,96
14	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido							
	A RIPORTARE							19'620,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							19'620,12
ABR25_EL.0 20.010.050.c	leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, Secondo la normativa vigente, completo di sonda tira - filo, giu ... i di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista- - Diametro mm 25		250,00			250,00		
	SOMMANO m					250,00	4,31	1'077,50
15 ABR25_EL.0 20.020.010.b	SCATOLA DI DERIVAZIONE IN SILUMIN FUSO con pareti chiuse IP55, fornita e posta in opera in vista o ad incasso, comprese le opere murarie, aventi spessore delle pareti min. pari a mm 2. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - dimens. interne assimil.i a mm 140x105x50					25,00		
	SOMMANO Cad					25,00	11,73	293,25
16 ABR25_EL.0 20.020.140.f	MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori per le ... la sottovoce (altezza per profondità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - 25 x 17 mm		68,00			68,00		
	SOMMANO m					68,00	8,78	597,04
17 ABR25_EL.0 30.020.070.c	Fornitura e posa in opera di cavi costruiti seconda la norma vigente e in conformità ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla Direttiva Bassa Tensione, a prova di resistenza al fu ... terminazioni e l'attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito.- Cavo resistente al fuoco FTE4OHM1 2x1 mm²		2000,00			2'000,00		
	SOMMANO m					2'000,00	3,60	7'200,00
18 ABR25_EL.0 40.010.020.h	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica C o D, potere di interruzione 10KA, secondo la normativa vigente. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la q ... tre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.- - bipolare da 10 a 32A					1,00		
	SOMMANO Cad					1,00	61,29	61,29
19 ABR25_EL.0 40.010.050.a	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la ... orre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.- - bipolare da 10 a 16A con Id: 0.01A per c.p. e c.c					1,00		
	SOMMANO Cad					1,00	137,36	137,36
20 ABR25_EL.0 10.010.040.a	Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a ... per dare il lavoro finito.- - punto luce comandato diretto dal quadro o derivato (semplice), fino ad una distanza di 5 m Corridoio					15,00		
	A RIPORTARE					15,00		28'986,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					15,00		28'986,56
	SOMMANO Cad					15,00	34,83	522,45
21 ABR25_EL.0 60.010.190.c	PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la batt ... funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.- - 1x8W (solo emergenza) Corridoio					12,00		
	SOMMANO Cad					12,00	133,34	1'600,08
22 ABR25_EL.0 60.010.200.b	PLAFONIERA DI EMERGENZA a bandiera realizzata in materiale plastico autoestinguente, autonomia minima h 1, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi; gli starter; i reattori; ... o IP65. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - con 2 lampade 6W (S. A. - 2 h autonomia)					3,00		
	SOMMANO Cad					3,00	170,08	510,24
23 ABR25_EL.0 10.010.060.a	Incremento per punto luce in vista per quota dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 punti luce derivati dallo stesso circuito. Sono compresi: la tubazione o la ... on cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - in tubazione o canale in PVC.					15,00		
	SOMMANO Cad					15,00	12,73	190,95
24 ABR25_AT_ 10.020.025.n	Piattaforma telescopica autocarrata articolata, compreso gli oneri per il trasporto, l'impianto in campo, l'operatore e quant'altro occorre per fornirel'uso con le normali dotazioni di sicurezza, nel rispetto delle vigenti normative Trabattello					24,00		
	SOMMANO cad/gg					24,00	110,27	2'646,48
25 AP_004	Revisione e sistemazione di corrimano paracolpi esistente incluso integrazione con sostituzione di parti danneggiate o mancanti					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'471,04	1'471,04
26 AP_005	Sostituzione di pannelli della controsoffittatura in fibra minerale inerente le parti danneggiate e/o mancanti, incluso il calo a terra, trasporto e smaltimento dei pannelli rimossi 20% della superficie complessiva del corridoio e degli ambulatori (par.ug.=250*,2)	50,00				50,00		
	SOMMANO mq					50,00	24,29	1'214,50
27 AP_006	Fornitura e posa in opera di cabina doccia ad angolo con apertura a soffietto centrale 80x80, profilo bianco, pannello in PVC					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	474,63	1'423,89
	A RIPORTARE							38'566,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							38'566,19
28 AP_007	Fornitura e posa in opera di cabina doccia ad una facciata per nicchia da cm 80, profilo bianco e pannello in PVC					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	337,94	1'013,82
	Parziale LAVORI A MISURA euro							39'580,01
	T O T A L E euro							39'580,01

Pescara, 31/07/2025

Il Tecnico
Geom. Achille De Flaviis

U.O.S.D. Progettazioni e nuove Realizzazioni
ASL PESCARA

	A RIPORTARE							