ASL DI PESCARA
U.O.S.D. Progettazione Nuove Realizzazioni

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Realizzazione impianto rilevazione fumi ed illuminazione di emergenza da effettuarsi presso la U.O.C. di Urologia, ala Ovest, piano settimo del P.O. di Pescara

COMMITTENTE: ASL di Pescara

Pescara, 31/07/2025

IL TECNICO
Geom. Achille De Flaviis

U.O.S.D. Progettazioni e nuove Realizzazioni ASL PESCARA

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 ABR25_AT_ 10.020.025.n	Piattaforma telescopica autocarrata articolata, compreso gli oneri per il trasporto, l'impianto in campo, l'operatore e quant'altro occorre per fornirel'uso con le normali dotazioni di sicurezza, nel rispetto delle vigenti normative Trabattello **euro (centodieci/27)**	cad/gg	110,27
Nr. 2 ABR25_E.00 1.070.100.b	Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata; su muratura di tufo, mattoni e simili:- diametro foro da 70 a 100 mm **euro (ottantaquattro/44)**	m	84,44
Nr. 3 ABR25_E.01 3.040.030.a	Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di:- 100x100 mm **euro (quattro/98)**	cad	4,98
Nr. 4 ABR25_E.01 5.010.050.a	Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio, con esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticale e la caldaia:- diametro interno 80 mm **euro (quarantatre/15)**	m	43,15
Nr. 5 ABR25_EL.0 10.010.040.a	Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - punto luce comandato diretto dal quadro o derivato (semplice), fino ad una distanza di 5 m **euro (trentaquattro/83)**	Cad	34,83
Nr. 6 ABR25_EL.0 10.010.060.a	Incremento per punto luce in vista per quota dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 punti luce derivati dallo stesso circuito. Sono compresi: la tubazione o la canaletta; le scatole di derivazione in PVC autoestinguente o in ferro fissato a muro; i conduttori dorsali secondo la normativa vigente tipo HO7VK o NO7V-K, con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - in tubazione o canale in PVC. **euro (dodici/73)**	Cad	12,73
Nr. 7 ABR25_EL.0 20.010.050.c	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente. Secondo la normativa vigente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista- - Diametro mm 25 **euro (quattro/31)**	m	4,31
Nr. 8 ABR25_EL.0 20.020.010.b	SCATOLA DI DERIVAZIONE IN SILUMIN FUSO con pareti chiuse IP55, fornita e posta in opera in vista o ad incasso, comprese le opere murarie, aventi spessore delle pareti min. pari a mm 2. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - dimens. interne assimil.i a mm 140x105x50 **euro (undici/73)**	Cad	11,73
Nr. 9 ABR25_EL.0 20.020.140.f	MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - 25 x 17 mm **euro (otto/78)**	m	8,78
Nr. 10 ABR25_EL.0 30.020.070.c	Fornitura e posa in opera di cavi costruiti seconda la norma vigente e in conformità ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla Direttiva Bassa Tensione, a prova di resistenza al fuoco prevista dalla Norma vigente richiamata dalla norma di progettazione d installazione dei sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio UNI 9795. • La schermatura consente l'installazione anche in prossimità di altri cavi o dispositivi generatori di campo elettromagnetico. • Cavi studiati e certificati per non propagare la fiamma, per garantire la continuità di trasmissione dei segnali, emettendo una quantità di fumi, gas tossici e corrosivi limitata al minimo possibile. Cavi indicati per l'installazione fissa, in tubazioni sia incassate che a vista, in passerelle, canalette e, in genere, per sistemi chiusi. Possono essere posati in un unico condotto o canale o passerella, senza interposizione di setti separatori, in quanto cavi per sistemi di categoria 1.- Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito.- Cavo resistente al fuoco FTE4OHM1 2x1 mm² **euro (tre/60)**	m	3,60
Nr. 11 ABR25_EL.0 40.010.020.h	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica C o D, potere di interruzione 10KA, secondo la normativa vigente. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.- - bipolare da 10 a 32A **euro (sessantauno/29)**	Cad	61,29
Nr. 12 ABR25_EL.0 40.010.050.a	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.- - bipolare da 10 a 16A con Id: 0.01A per c.p. e c.c **euro (centotrentasette/36)**	Cad	137,36
Nr. 13	PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
ABR25_EL.0 60.010.190.c	minima h 1. Sono compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il fusibile; la spia di funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.- - 1x8W (solo emergenza) **euro (centotrentatre/34)**	Cad	133,34
Nr. 14 ABR25_EL.0 60.010.200.b	PLAFONIERA DI EMERGENZA a bandiera realizzata in materiale plastico autoestinguente, autonomia minima h 1, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi; gli starter; i reattori; la batteria Ni - Cd; l'inverter; il pittogramma normalizzato, con possibilità di inibizione, grado di protezione IP40 o IP65. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - con 2 lampade 6W (S. A. - 2 h autonomia) **euro (centosettanta/08)**	Cad	170,08
Nr. 15 ABR25_EL.0 80.010.040.a	Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea, interfaccia seriale, pannello sinottico di visualizzazione stati di allarme; alimentazione 220 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto- - a 2 linee più 16 ingressi e 8 uscite **euro (cinquemilasettecentocinque/38)**	Cad	5'705,38
Nr. 16 ABR25_EL.0 80.010.090.b	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto- - completo di base di montaggio a profilo ribassato **euro (ottantasette/37)**	Cad	87,37
Nr. 17 ABR25_EL.0 80.010.180.a	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto:- - per montaggio interno **euro (quarantaotto/80)**	Cad	48,80
Nr. 18 ABR25_EL.0 80.010.200.c	Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto:- - segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m **euro (duecentoottantasette/24)**	Cad	287,24
Nr. 19 ABR25_EL.0 80.010.200.f	Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto:- - ripetitore ottico/acustico, per allarme e guasto, con tacitazione **euro (settantanove/16)**	Cad	79,16
Nr. 20 ABR25_IM.2 30.010.040.b	Aspiratore per portate fino a 275 m³/h, motore monofase, idoneo per montaggio in bagni e locali di servizio, da collegare a condotte di espulsione con diametro da mm 100, completo di serrandina antiricircolo e temporizzatore per spegnimento ritardato. Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria max a bocca libera non inferiore a: Q (m³/h). Diametro ventola: D (mm). Numero velocità: V.- - Q = 95 V = 1 **euro (centocinquantauno/39)**	cad	151,39
Nr. 21 ABR25_RU_ 01.005.005.a	Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello **euro (venticinque/50)**	ora	25,50
Nr. 22 ABR25_RU_ 01.005.005.b	Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello **euro (ventiotto/43)**	ora	28,43
Nr. 23 ABR25_RU_ 01.005.005.c	Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello **euro (trenta/60)**	ora	30,60
Nr. 24 ABR25_RU_ 01.005.010.b	Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2 **euro (ventitre/03)**	ora	23,03
Nr. 25 ABR25_RU_ 01.005.010.d	idem c.s. ...Metalmeccanico livello C3 **euro (venticinque/71)**	ora	25,71
Nr. 26 AP_001	Realizzazione di veletta in cartongesso a copertura delle condotte di aspirazione dei wc privi di illuminazione naturale. Sono compresi il foro sulla tamponatura in c.a, per un diametro pari a quella della condotta di spirazione, la struttura metallica, la stuccatura dei giunti, scartavetratura e tinteggiatura a finire **euro (duecentoventinove/81)**	a corpo	229,81
Nr. 27 AP_002	Sovrapprezzo per combinatore telefonico PSTN con linea GSM e tastiera remota in guardiania **euro (millesettecentonove/54)**	cadauno	1'709,54
Nr. 28 AP_003	Alimentatore a 24 Volts c.c. custodia metallica o isolante **euro (duecentocinquantanove/50)**	cadauno	259,50
Nr. 29 AP_004	Revisione e sistemazione di corrimano paracolpi esistente incluso integrazione con sostituzione di parti danneggiate o mancanti **euro (millequattrocentosettantauno/04)**	a corpo	1'471,04
Nr. 30	Sostituzione di pannelli della controsoffittatura in fibra minerale inerente le parti danneggiate e/o mancanti, incluso il calo a		

Num.Ord TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
AP_005	terra, trasporto e smaltimento dei pannelli rimossi **euro (ventiquattro/29)**	mq	24,29
Nr. 31 AP_006	Fornitura e posa in opera di cabina doccia ad angolo con apertura a soffietto centrale 80x80, profilo bianco, pannello in PVC **euro (quattrocentosettantaquattro/63)**	cadauno	474,63
Nr. 32 AP_007	Fornitura e posa in opera di cabina doccia ad una facciata per nicchia da cm 80, profilo bianco e pannello in PVC **euro (trecentotrentasette/94)**	cadauno	337,94
Nr. 33 AP_008	Rimozione di n. 2 condizionatori autonomi costituiti da unità interna ed unità esterna. E' compresa la rimozione dell'unità interna posizionata a parete, unità esterna posizionata sulla parte centrale dell'infisso dei servizi igienici, delle staffe di sostegno, le canalizzazioni elettriche, idriche in rame e di scarico condensa. E' inoltre compreso il ripristino degli infissi con nuova vetratura e listelli fermavetro. Si intendono inclusi i costi di trasporto e di smaltimento dei materiali presso discariche autorizzate. **euro (quattrocentoquarantacinque/96)**	cadauno	445,96

Pescara, 31/07/2025

Il Tecnico
Geom. Achille De Flaviis

U.O.S.D. Progettazioni e nuove Realizzazioni ASL PESCARA