



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - www.asl.pe.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 117

DEL 15/01/2026

OGGETTO: “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI ELETTRICI E MECCANICI A SERVIZIO DELLA NUOVA SALA ENDOSCOPICA E DEL NUOVO AMBULATORIO CHIRURGICO SITI AL PIANO SECONDO – ALA SUD DEL P.O. DI PESCARA”

- APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE DI CUI ALL'ART.120, COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: “lavori per la realizzazione di impianti tecnologici elettrici e meccanici a servizio della nuova sala endoscopica e del nuovo ambulatorio chirurgico siti al Piano secondo – Ala Sud del P.O. di Pescara”

- **approvazione modifica contrattuale di cui all’art.120, comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023**

Nella sede dell’Azienda Sanitaria Locale di Pescara l’Ing. Antonio Busich, Direttore dell’U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, nominato con deliberazione n.990 del 20/09/2018, nomina confermata con delibera n.1719 del 20/11/2023 e nell’esercizio delle funzioni ad esso delegate dal Direttore Generale con la medesima deliberazione, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale.

Premesso che:

- con determina dirigenziale n.830 del 30/09/2021 l’U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi aggiudicava la procedura, identificata dal CIG 8903660CA8 espletata ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120 e s.m.i. per l’affidamento della “lavori per la realizzazione di impianti tecnologici elettrici e meccanici a servizio della nuova sala endoscopica e del nuovo ambulatorio chirurgico siti al Piano secondo – Ala Sud del P.O. di Pescara” alla DI CARLO S.p.A. per un importo complessivo di € 122.806,10 iva esclusa di cui € 120.808,82 iva esclusa per i lavori ed € 1.997,28 iva esclusa per gli oneri della sicurezza;
- in data 10/11/2021 veniva stipulato il contratto tra l’ASL di Pescara e la DI CARLO S.p.A. avente ad oggetto i lavori in parola;
- la consegna dei lavori veniva effettuata soltanto nell’anno 2025.

Considerato che l’ing. Giampiero De Vincentiis, dello Studio De Vincentiis e Associati – Servizi di Ingegneria di San Giovanni Teatino (CH), in qualità di Direttore dei lavori, nel corso dell’esecuzione dei lavori di progetto, manifestava al Responsabile Unico di Progetto, il Geom. Giuseppe Trusso, assistente tecnico dell’U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, la necessità di migliorare la fruibilità degli impianti e la loro funzionalità in relazione alle specifiche esigenze del Reparto ospedaliero effettuando le seguenti lavorazioni non previste né prevedibili nel progetto originario:

- installazione di un controsoffitto a tenuta comportante la sostituzione degli apparecchi ad incasso inizialmente previsti con analoghi idonei a garantire la tenuta sullo specifico controsoffitto, con un incremento dei costi per corpo illuminante molto importante;
- spostamento delle canalizzazioni aerauliche con i relativi macchinari allo scopo di semplificare le operazioni manutentive;
- aggiunta di una torretta a pavimento per garantire una maggiore versatilità al posizionamento della lampada scialitica portatile di cui sarà dotata la Sala;

Considerato che il predetto Direttore dei lavori, nel corso dell’esecuzione dei lavori di progetto, manifestava l’opportunità di stralciare dall’appalto i lavori di realizzazione dell’impianto dei gas medicali e di affidarli alla Nippon Gas società che gestisce per l’Asl di Pescara il servizio di manutenzione dei gas medicali.

Preso atto che il Responsabile Unico di Progetto invitava il Direttore dei Lavori a redigere una perizia di variante tecnica.

Premesso che in data 11/12/2025 il Direttore dei Lavori trasmetteva al Responsabile Unico di Progetto il progetto esecutivo di variante costituito dai seguenti elaborati tecnici: 1) Distribuzione planimetria impianto elettrico 2) Distribuzione planimetria impianto meccanico 3) Schemi unifilari quadri elettrici 4) Relazione tecnica 5) Computo estimativo 6) Elenco prezzi 7) Quadro

economico 8) Quadro comparativo 9) Stima incidenza manodopera 10) Stima incidenza sicurezza.

Preso atto dagli elaborati tecnici di variante predisposti dal Direttore dei Lavori che:

- le ulteriori lavorazioni, non previste nel progetto originario, verranno eseguite nel rispetto della natura dei luoghi e non andranno in nessun modo ad alterare la sostanza del progetto esecutivo originario;
- l'importo della variante viene quantizzato in € 22.289,95 al netto del ribasso d'asta del 17,18% comprensivi degli oneri della sicurezza ed oltre iva;
- la variante è corrispondente ad un incremento del 18,15% del valore dei lavori comprensivi degli oneri della sicurezza;
- per effetto delle nuove lavorazioni, dell'adeguamento dei loro prezzi al Prezziario di riferimento della Regione Abruzzo per l'anno 2025 e dell'affidamento dell'incarico a professionista esterno per D.L. – C.S.E. e Collaudo, l'importo del contratto stipulato con la DI CARLO S.p.A. in data 09/11/2021 passa da € 122.806,10 comprensivi degli oneri della sicurezza ed oltre iva ad € 145.096,05 comprensivi degli oneri della sicurezza ed oltre iva;
- l'adeguamento dei prezzi delle nuove lavorazioni al Prezziario di riferimento della Regione Abruzzo per l'anno 2025 ed il corrispettivo dell'incarico di Direzione Lavori C.S.E. e Collaudo, conferito successivamente all'emissione del Progetto di gara e, quindi, non presente tra le voci di spesa del quadro economico iniziale, hanno reso le economie dovute al ribasso sulla base d'asta offerto in gara dalla ditta aggiudicatrice insufficienti a coprire totalmente l'importo della perizia di variante.

Considerato che il Responsabile Unico di Progetto nella sua relazione, agli atti dell'U.O.C. Servizi tecnici Manutentivi:

- esprime un giudizio di ammissibilità sui lavori oggetto della perizia di variante riconoscendo la sussistenza delle circostanze imprevedute ed imprevedibili da parte della stazione appaltante all'atto della predisposizione del progetto iniziale, espresse dal Direttore dei lavori nella sua relazione, che rappresentano il presupposto che consente di modificare un contratto in fase d'esecuzione;
- ritiene che la realizzazione di tali ulteriori lavorazioni presenta problematiche tecniche ed operative che impongono, per la loro soluzione, che le stesse vengano affidate al contraente originario in quanto il loro affidamento ad altro operatore comporterebbe problemi economici, di tempistica, di continuità tecnica nel completare le opere a regola d'arte in quanto ciò esporrebbe la Stazione appaltante ad inevitabili rallentamenti nel completamento dei lavori dovuti all'espletamento di una nuova procedura di gara e alla scelta di un nuovo contraente a discapito del fine pubblico;
- ritiene che ci siano tutti i presupposti per disporre una variante in corso d'opera di cui all'art.120 comma 1 lett. c) del D.lgs.36/2023 e, quindi, di modificare il contratto, attualmente ancora in fase d'esecuzione, che l'Asl di Pescara ha stipulato con la DI CARLO S.p.A. in virtù dell'aggiudicazione, disposta con la determina dirigenziale n.830 del 30/09/2021, identificata dal CIG 8903660CA8 ed espletata ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120 e s.m.i. per l'affidamento della "lavori per la realizzazione di impianti tecnologici elettrici e meccanici a servizio della nuova sala endoscopica e del nuovo ambulatorio chirurgico siti al Piano secondo – Ala Sud del P.O. di Pescara";
- attesta che la realizzazione delle ulteriori lavorazioni trova copertura finanziaria nel QTE del Progetto Esecutivo originario approvato, mentre per l'adeguamento dei prezzi al Prezziario della Regione Abruzzo Anno 2025 (pari ad un incremento di € 4.774,85) e per l'affidamento dell'incarico a professionista esterno per D.L. – C.S.E. e Collaudo (pari ad un incremento di € 14.738,52), si rende necessario incrementare le somme complessive del QTE per € 9.986,80.

Preso atto del verbale del 12/12/2025 con il quale la DI CARLO S.p.A. ha concordato con il Direttore dei Lavori e con il Responsabile Unico di Progetto i prezzi delle lavorazioni aggiuntive oggetto di variante determinati secondo le indicazioni dell'art.8 del D.M. 7 marzo 2018, n.49 applicando su di essi lo sconto del 17,18% offerto in gara sulla base d'asta.

Verificato che per l'affidamento dei lavori oggetto di variante non occorre acquisire un nuovo CIG in quanto l'importo per l'esecuzione delle ulteriori lavorazioni fuori progetto è corrispondente ad un incremento dell'importo iniziale di progetto inferiore al 20%;

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

- Visto il D.lgs. 36/2023.
- Vista la determina dirigenziale n.830 del 30/09/2021.

D E T E R M I N A

- **di approvare** la sotto indicata modifica al contratto, attualmente ancora in fase d'esecuzione, che l'Asl di Pescara ha stipulato con la DI CARLO S.p.A. in virtù dell'aggiudicazione, disposta con la determina dirigenziale n.830 del 30/09/2021, identificata dal CIG 8903660CA8 ed espletata ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120 e s.m.i. per l'affidamento della "lavori per la realizzazione di impianti tecnologici elettrici e meccanici a servizio della nuova sala endoscopica e del nuovo ambulatorio chirurgico siti al Piano secondo – Ala Sud del P.O. di Pescara":

"modifica di cui all'art.120, comma 1 lett. c) del D.lgs.36/2023 da apportare al contratto, senza espletare una nuova procedura di affidamento, per l'esecuzione delle ulteriori lavorazioni specificate nella relazione tecnica di perizia allegata per un importo di € 22.289,95 al netto del ribasso d'asta del 17,18% comprensivi degli oneri della sicurezza ed oltre iva e, pertanto, corrispondente ad un incremento del 18,15% del valore dei lavori comprensivi degli oneri della sicurezza;

- **di prendere atto** del verbale del 12/12/2025 con il quale la DI CARLO S.p.A. ha concordato con il Direttore dei Lavori e con il Responsabile Unico di Progetto i prezzi delle lavorazioni aggiuntive oggetto della variante approvata con il precedente punto del presente dispositivo determinati secondo le indicazioni dell'art.8 del D.M. 7 marzo 2018, n.49 applicando su di essi lo sconto del 17,18% offerto in gara sulla base d'asta;

- **di prendere atto** che per effetto delle nuove lavorazioni, dell'adeguamento dei loro prezzi al Prezziario di riferimento della Regione Abruzzo per l'anno 2025 e dell'affidamento dell'incarico a professionista esterno per D.L. – C.S.E. e Collaudo, l'importo del contratto stipulato con la DI CARLO S.p.A. in data 09/11/2021 passa da € 122.806,10 comprensivi degli oneri della sicurezza ed oltre iva ad € 145.096,05 comprensivi degli oneri della sicurezza ed oltre iva;

- **di stralciare** dall'appalto i lavori di realizzazione dell'impianto dei gas medicali e di affidarli alla Nippon Gas società che gestisce per l'Asl di Pescara il servizio di manutenzione dei gas medicali;

- **di dare atto** che la realizzazione delle ulteriori lavorazioni trova copertura finanziaria nel QTE del Progetto Esecutivo originario approvato, mentre per l'adeguamento dei prezzi al Prezziario della Regione Abruzzo Anno 2025 (pari ad un incremento di € 4.774,85) e per l'affidamento dell'incarico a professionista esterno per D.L. – C.S.E. e Collaudo (pari ad un incremento di € 14.738.52), si rende necessario incrementare le somme complessive del QTE per € 9.986,80.

- **di dare atto** che i lavori ulteriori, oggetto della modifica contrattuale approvata con il precedente punto del presente dispositivo, sono identificati dal CIG 8903660CA8 inerente alla procedura di gara aggiudicata con la determina dirigenziale n.830 del 30/09/2021;

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo

A.U.S.L. Pescara



Progetto Nuova Sala Endoscopica


Progetto di Variante

- Committente:

ASL Pescara
Via Renato Paolini n°45, Pescara



- Progetto:



STUDIO DE VINCENTIIS & ASSOCIATI

- SERVIZI DI INGEGNERIA -

Via P. Nenni, 138 66020 S. Giovanni T. (CH)

tel. e fax 085.4460976

Rev.02 DICEMBRE 2025

Categoria elaborato

Impianti tecnologici

Titolo elaborato

Quadro economico

Data	Scala	Formato	Cod. Tav.	Cod. Elab.	Num. Tav.	Rev.
Dicembre 2025	--	A4	IG	QE	4	02

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO				
PROGETTO DI VARIANTE				
OGGETTO: "Realizzazione di Impianti tecnologici Elettrici e Meccanici a servizio della nuova Sala Endoscopica e del nuovo ambulatorio chirurgico sito al piano secondo Ala Sud del P.O. di Pescara"				
A) IMPORTO LAVORI				
A 1	Importo lavori Variante			€ 172 782,87
A1a	Detrazioni per ribasso offerto dalla ditta (17,18%)			-€ 29 684,10
A 2	Oneri speciali per l'attuazione dei piani di sicurezza			€ 1 997,28
TOTALE LAVORI (A)				€ 145 096,05
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B 1 Spese tecniche generali:				
B 1.1 Progettazione				€ 13 363,78
B 1.2 Direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, CRE.				€ 11 616,11
				subtotale B1 € 24 979,89
B 2	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs.50/2016)	2%	di (A1+A2)	€ 3 495,60
				subtotale B2 € 3 495,60
B 3 I.V.A ed eventuali altre imposte :				
B 3.1	I.V.A. sui lavori edili	10%	di (A)	€ 14 509,61
B 3.2	contributo obbligatorio oneri previdenziali su spese tecniche,	4%	di (B1)	€ 999,20
B 3.3	I.V.A. su spese tecniche e generali, e contributo CASSA	22%	di (B1+B4.2)	€ 5 715,40
				subtotale B4 € 21 224,20
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)				€ 49 699,69
TOTALE PROGETTO DI VARIANTE (A+B)				€ 194 795,75

Oggetto: Realizzazione di Impianti Tecnologici Elettrici e Meccanici a Servizio della nuova Sala Endoscopica e del nuovo Ambulatorio Chirurgico siti al Piano Secondo - Ala Sud del P.O. di Pescara – **CIG: 8903660CA8**

Committente: Azienda Sanitaria Locale di Pescara

Impresa: DI CARLO s.p.a. con sede legale in Milano (MI) P.I.: 01889460695

Affidamento: Determinazione n. 830 del 30/09/2021

Importo Contrattuale: € 122.806,10 oneri per la sicurezza inclusi

R.U.P.: geom. Giuseppe Trusso

Progetto esecutivo: SAMATEC s.r.l.

Direzione lavori: ing. Giampiero De Vincentis

C.S.P.: ing. Antonio Busich

C.S.E.: ing. Giampiero De Vincentis

**RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
SULLA AMMISSIBILITA' E AUTORIZZAZIONE AI LAVORI**

(art. 120 e art. 5, c. 3, all. II14 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto geom. Giuseppe Trusso, in servizio c/o l'ASL Pescara, in qualità di R.U.P. dei lavori richiamati in oggetto, a riguardo della esecuzione dei lavori di cui alla perizia di variante proposta dal Direttore dei Lavori ing. Giampiero De Vincentis,

visti:

- il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di "Realizzazione di Impianti Tecnologici Elettrici e Meccanici a Servizio della nuova Sala Endoscopica e del nuovo Ambulatorio Chirurgico siti al Piano Secondo - Ala Sud del P.O. di Pescara", redatto dallo Studio SAMATEC s.r.l.;
- la determinazione n. 830 del 30/09/2021 con la quale l'appalto in oggetto è stato affidato alla ditta DI CARLO s.p.a. con sede legale in Milano (MI) P.I.: 01889460695 per un importo contrattuale di € 122.806,10 comprese € 1.997,28 per oneri della sicurezza non oggetto di ribasso;

ai sensi dell'art. 5, c. 3, all. II14 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., espone in appresso le risultanze circa l'ammissibilità della proposta di prestazioni supplementari.

Premessa

L'attuale fase contrattuale, in conformità alla normativa vigente per Lavori, Servizi e Forniture (Codice dei contratti testo vigente, ex art. 120 D. Lgs 36/2023 (e successivi decreti attuativi) è quella relativa alla modifica dei contratti durante il periodo di efficacia (art. 120 del Codice).

Motivazioni delle Prestazioni della perizia di variante dei lavori complementari

Per quanto sopra descritto considerato che siamo in fase di efficacia del contratto, ovvero in corso di esecuzione dei lavori, si rende necessario procedere alla esecuzione di lavorazioni aggiuntive complementari alle opere contrattuali e necessarie per un completamento funzionale dell'opera nella sua integrità.

Detti interventi sono strettamente collegati e funzionali ai lavori di contratto e le relative tipologie delle lavorazioni previste consistono in:

- diversa fornitura di apparecchi illuminanti con tipologia di tipo a tenuta in aderenza con la controsoffittatura prevista in altro appalto;
- diversa disposizione delle canalizzazioni e dei macchinari per un miglioramento funzionale delle operazioni manutentive;
- applicazione di torretta a pavimento per maggiore versatilità della lampada scialitica portatile;
- stralcio dall'appalto dell'impianto gas medicali in quanto si è ritenuto più opportuno affidarlo all'attuale ditta affidataria dell'appalto di manutenzione degli impianti medesimi;

Inoltre si è reso necessario:

- l'adeguamento prezzi al Prezziario Regionale d'Abruzzo 2025 in quanto l'appalto è stato aggiudicato nel 2021, ma i lavori sono stati avviati solo nel 2025;
- Affidare l'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza Esecutiva ad un professionista esterno;

Conclusioni

La realizzazione di tali lavori presenta problematiche tecniche ed operative che impongono, per la loro soluzione, che gli stessi vengano affidati al contraente originale. Risulta impraticabile affidare ad altro operatore la realizzazione delle opere previste nel progetto di opere aggiuntive, per motivi economici, di tempistica, di continuità tecnica nel completare le opere a regola d'arte. Affidare ad altro operatore economico la realizzazione delle opere previste nel progetto di che trattasi, espone l'Azienda ad inevitabili rallentamenti nel completamento dei lavori determinati dalla procedura di gara e di scelta di un nuovo contraente a discapito del fine pubblico e della necessità di procedere con celerità anche in funzione della necessità di garantire in tempi brevi la messa in esercizio della terza sala endoscopica a servizio della UOC di Gastroenterologia.

Dette motivazioni consistono:

- Nel cantiere, le "ragioni tecniche" sono rappresentate dalle interferenze esistenti tra le opere realizzate e le opere da realizzare previste nei lavori supplementari, interferenze tali da rendere lesivo sia il pubblico interesse sia la corretta e tempestiva esecuzione dell'opera;
- I lavori supplementari (se affidati ad altro operatore economico) creerebbero seri problemi di ordine tecnico proprio perché la loro esecuzione va ad interferire, sotto il profilo tecnico, funzionale e della sicurezza sul luogo di lavoro, con le altre fasi lavorative in corso di esecuzione;
- Altra motivazione riguarda il rischio da interferenze tra le fasi lavorative previste nei lavori supplementari e le lavorazioni in corso di ultimazione, poiché se le lavorazioni, come sopra identificate, sono affidate ad un unico operatore economico, il rischio da interferenze tra le fasi lavorative si riduce, in quanto siamo in presenza di un unico datore di lavoro e quindi un unico soggetto che coordina il tutto.

- Si sottolinea inoltre che molte attività attengono a diverso posizionamento delle apparecchiature che non si configura come nuova lavorazione.

Quindi, per i lavori in corso di esecuzione:

- a) Problemi tecnici sconsigliano di attivare una normale procedura di gara;
- b) La scelta dell'attuale appaltatore risulta come la più idonea ad assicurare una regolare e tempestiva esecuzione dei lavori;
- c) Sono presenti ostacoli operativi non facilmente superabili. Ad esempio, limitata area di cantiere non consentirebbe a due diverse Imprese di operare contemporaneamente e l'impossibilità dell'uso spazi di stoccaggio del materiale e di esecuzione delle rispettive fasi lavorative, allungando notevolmente i tempi di riconsegna degli spazi, causando un disagio all'utenza;
- d) Riduzione del rischio da interferenza tra le fasi lavorative.

Per quanto sopra esposto, avuto riguardo alle particolari circostanze, in presenza delle quali i lavori supplementari si sono resi necessari al fine di completare l'opera per la fruizione degli spazi oggetto del contratto originario, essi possono essere affidati allo stesso contraente, in quanto non solo utile, ma necessario alla stregua di quelle norme di buona tecnica che governano il particolare settore cui le opere appaltate si riferiscono. Risultano altresì soddisfatti sia i motivi economici e/o tecnici a causa dell'impraticabilità dell'affidamento ad altro operatore economico, sia i motivi relativi a notevoli disguidi e aumento / duplicazione dei costi (c. 1 - lett. c - art. 120 D. Lgs 36/2023 t.v.)

A seguito del presente progetto di variante ed alla rielaborazione degli importi si è resa necessaria l'integrazione in elenco di nuovi prezzi come meglio specificato nell'elaborato di perizia denominato "Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi" che hanno richiesto anche la predisposizione di opportune analisi per corrispondenti categorie di lavoro non previste nel contratto originario e non rinvenibili nel prezziario regionale di riferimento.

La somma totale necessaria per la realizzazione dei lavori come risulta dall'allegato computo metrico di perizia di variante ammonta a complessive € 145.096,05 al netto del ribasso d'asta del 17,18% con un esubero rispetto all'importo di contratto di € 22.289,95, pari ad un incremento del 18.151% in più rispetto all'importo di contratto originario e quindi inferiore al 50% del contratto iniziale.

Le somme in più per la realizzazione delle opere previste nei lavori supplementari trovano la loro copertura finanziaria nel QTE del Progetto Esecutivo originario approvato, mentre per l'adeguamento prezzi (pari ad un incremento di € 4.774,85) e l'affidamento dell'incarico a professionista esterno per D.L. – C.S.E. e Collaudo (pari ad un incremento di € 14.738.52), si rende necessario incrementare le somme complessive del QTE di € 9.986,80

A tal proposito

VERIFICATO CHE I LAVORI SUPPLEMENTARI IN VARIANTE

1. Pur determinando una variazione di spesa dell'importo contrattuale originario risulta contenuta al di sotto del limite del 50% (c. 2, art. 120, D. Lgs. 36/2023 t.v.) e non determina modifiche sostanziali;
2. Sono realizzati nell'esclusivo interesse Aziendale volto a soddisfare l'esigenza di un completamento funzionale costituito dalle seguenti lavorazioni:

- diversa fornitura di apparecchi illuminanti con tipologia di tipo a tenuta in aderenza con la controsoffittatura prevista in altro appalto;
- diversa disposizione delle canalizzazioni e dei macchinari per un miglioramento funzionale delle operazioni manutentive;
- applicazione di torretta a pavimento per maggiore versatilità della lampada scialitica portatile;
- stralcio dall'appalto dell'impianto gas medicali in quanto si è ritenuto più opportuno affidarlo all'attuale ditta affidataria dell'appalto di manutenzione degli impianti medesimi;
- l'adeguamento prezzi al Prezziario Regionale d'Abruzzo 2025 in quanto l'appalto è stato aggiudicato nel 2021, ma i lavori sono stati avviati solo nel 2025;
- Affidamento di incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza Esecutiva ad un professionista esterno;

3. Derivano da eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene

Ritenuto opportuno procedere alla proposta di approvazione dei lavori supplementari, per consentire di apportare le modificazioni progettuali sopracitate.

DATO ATTO CHE

- a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, si è proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma (c. 1 - lett. c - art. 120 D. Lgs 36/2023 t.v.) che consente di disporre la modifica di contratti durante il periodo di efficacia redigendo apposita relazione con giudizio di ammissibilità;
- i lavori in parola rispettano i limiti di legge, c. 2, art. 120, D. Lgs. 36/2023 t.v.;
- Il quadro economico complessivo dell'intervento è rimodulato come segue:

QUADRO TECNICO ECONOMICO				
A	LAVORI	Progetto	Contratto	Perizia
a1	Lavori edili e Impiantistici	€ 145 869,14	€ 120 808,82	€ 143 098,77
a2	Oneri sicurezza	€ 1 997,28	€ 1 997,28	€ 1 997,28
	in uno	€ 147 866,42	€ 122 806,10	€ 145 096,05
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE			
b1	Iva 10% su lavori di (a1+a2)	€ 14 786,64	€ 12 280,61	€ 14 509,61
b2	Spese Tecniche sulla Progettazione	€ 13 363,78	€ 13 363,78	€ 13 363,78
b3	Contributo INARCASSA 4% su (b2)	€ 534,55	€ 534,55	€ 534,55
b4	Iva 22% su (b2+b3)	€ 3 057,63	€ 3 057,63	€ 3 057,63
b5	Imprevisti (iva inclusa)	€ 2 242,60	€ 2 242,60	
b6	Incentivi Funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016)	€ 2 957,33	€ 2 957,33	€ 3 495,60
b7	Economie derivanti dal ribasso		€ 27 566,35	
b8	Spese Tecniche DL - CSE - CRE			€ 11 616,11
b9	Contributo INARCASSA 4% su (b8)			€ 464,64
b10	Iva 22% su (b8+b9)			€ 2 657,77
	in uno	€ 36 942,53	€ 62 002,85	€ 49 699,69
	TOTALE PROGETTO	€ 184 808,95	€ 184 808,95	€ 194 795,74

Il sottoscritto, geom. Giuseppe Trusso, nella sua qualità di RUP dei lavori richiamati in oggetto:

ESPRIME

un giudizio di ammissibilità all'approvazione dei lavori ai sensi dell'art. 5, c. 3, all. II14 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

APPROVA IN QUALITA' DI R.U.P.

sussistendo le ragioni, gli atti tecnici/amministrativi relativi ai lavori di cui alla perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori ing. Giampiero De Vincentis, composta dagli elaborati sotto elencati:

- | | | |
|-----|--------|--|
| 1. | FM_ILL | Distribuzione Planimetrica Impianto Elettrico; |
| 2. | MECC | Distribuzione Planimetrica Impianto Meccanico; |
| 3. | SC_QE | Schema Unifilari Quadri Elettrici; |
| 4. | RV | Relazione Perizia di Variante; |
| 5. | CE | Computo Estimativo; |
| 6. | EP | Elenco Prezzi con Analisi; |
| 7. | QE | Quadro Economico; |
| 8. | QC | Quadro Comparativo; |
| 9. | SM | Stima Incidenza Manodopera; |
| 10. | SS | Stima Incidenza Sicurezza; |
| 11. | EE | Elenco Elaborati; |

Pescara li 13/01/2026

IL R.U.P.

geom. Giuseppe Trusso



A.U.S.L. Pescara



Progetto Nuova Sala Endoscopica


Progetto di Variante

- Committente:

ASL Pescara
Via Renato Paolini n°45, Pescara



- Progetto:



STUDIO DE VINCENTIIS & ASSOCIATI
- SERVIZI DI INGEGNERIA -

Via P. Nenni, 138 66020 S. Giovanni T. (CH)
tel. e fax 085.4460976

Rev.02 DICEMBRE 2025

Categoria elaborato

Impianti tecnologici

Titolo elaborato

Relazione Perizia di Variante

Data	Scala	Formato	Cod. Tav.	Cod. Elab.	Num. Tav.	Rev.
Dicembre 2025	--	A4	IG	RV	1	02



ASL PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
65124 PESCARA

LAVORI: “Realizzazione di Impianti tecnologici Elettrici e Meccanici a servizio della nuova Sala Endoscopica e del nuovo ambulatorio chirurgico sito al piano secondo Ala Sud del P.O. di Pescara”

- CIG: 8903660CA8

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale di Pescara, Via Renato Paolini n. 47, Pescara (PE), 0854253115

R.U.P. : Geom. Giuseppe Trusso

IMPRESA: Di Carlo SpA – Corso di Porta Vittoria 28, 20122 Milano P.IVA: 01889460695

CONTRATTO: Stipulato in data 09/11/2021 pari a € 122806,10 euro (di cui € 120808,82 per lavori e € 1997,28 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

DIR. LAVORI: Ing. Giampiero De Vincentiis

PERIZIA DI VARIANTE

PROSPETTO INIZIALE DEGLI IMPORTI DEI LAVORI:

A1	Lavori a base di gara	€ 147866,42
A2	Oneri di sicurezza	€ 1997,28
A3=[A1-A2]	Lavori a base d'asta	€ 145869,14
A4	% ribasso d'asta	17,18%
A5=[A4x A3]	Ribasso d'asta	€ 25060,32
A6=[A3-A5]	Lavori al netto del ribasso	€ 120808,82
A7=[A6+A2]	Importo contrattuale	€ 122806,10
B1=[A7x0,1]	IVA sui lavori (10%)	€ 12280,61

DESCRIZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE

La presente perizia di assestamento non comporta alcuna variazione sostanziale sia in merito alla natura dell'opera che in termini di incremento di spesa. Trova il proprio fondamento nella necessità di migliorare la fruibilità degli impianti e la loro funzionalità in relazione alle specifiche esigenze del Reparto ospedaliero.

In particolare rispetto al Progetto di Gara si rileva quanto segue:

- Nella sala Endoscopica è stato deciso di installare un controsoffitto a tenuta (lavorazione oggetto di altro appalto): tale scelta comporta la sostituzione degli apparecchi ad incasso inizialmente previsti con analoghi idonei a garantire la tenuta sullo specifico controsoffitto, con un incremento dei costi per corpo illuminante molto importante.
- Nella sala Endoscopica sono state spostate le canalizzazioni aerauliche con i relativi macchinari allo scopo di semplificare le operazioni manutentive.
- E' stata aggiunta una torretta a pavimento per garantire una maggiore versatilità al posizionamento della lampada scialitica portatile di cui sarà dotata la Sala.
- Si è scelto di stralciare dall'appalto l'impianto dei Gas Medicali trattandosi di una lavorazione molto specifica che sarà affidata con un contratto ad hoc.

In merito agli aspetti economici delle lavorazioni si rileva quanto segue:

l'importo complessivo dei lavori che nel Contratto stipulato in data 09/11/2021 è pari € 122806,10 (di cui € 120808,82 per lavori e € 1997,28 per oneri di sicurezza) per effetto della presente perizia di variante e dell'adeguamento dei Prezzi al Prezziario di riferimento (Abruzzo 2025) al netto del ribasso offerto in fase gara (pari al 17,18%) risulta essere pari a € 143073,70 oltre oneri di sicurezza per € 1997,28, per un importo complessivo di € 145070,98.

Nel prospetto che segue viene riportato l'aggiornamento degli importi dei Lavori a seguito della Perizia di Variante:

A1	Lavori in perizia	€ 172782,87
A2	Oneri di sicurezza	€ 1997,28
A4	% ribasso d'asta	17,18%
A5=[A4xA1]	Ribasso d'asta	€ 29684,10
A6=[A1-A5]	Lavori al netto del ribasso	€ 143098,77
A7=[A6+A2]	Importo lavori comprensivo della Sicurezza	€ 145096,05
B1=[A7x0,1]	IVA sui lavori (10%)	€ 14509,61

QUADRO ECONOMICO INIZIALE DI PROGETTO

Si riporta di seguito il Quadro Economico di Progetto emesso il 24/01/2020

QUADRO ECONOMICO	
LAVORI NUOVA SALA ENDOSCOPICA ASL PESCARA	
A Lavori e oneri sicurezza	Importi
A1 importi lavori	€ 147.866,42
A2 di cui oneri della sicurezza	€ 1.997,28
totale lavori a base d'asta (A1-A2)	€ 145.869,14
Tot A) totale lavori e oneri	€ 147.866,42
B) somme a disposizione amministrazione	
B.1 iva lavori 10% di A)	€ 14.786,64
B.2 Progettazione	€ 13.363,78
B.2.1 Contributo 4% INARCASSA	€ 534,55
B.2.2 Iva 22% su progettazione	€ 3.057,63
Tot. B.2	€ 16.955,96
B.3 imprevisti (iva inclusa)	€ 2.242,60
B.4 incentivo di cui art.113 D.lgs. 50/2016	€ 2.957,33
Totale B) somme a disposizione amministrazione	€ 36.942,53
Totale A+B	€ 184.808,95

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

Si riporta di seguito il Quadro Economico relativo al presente Progetto di Variante

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO				
PROGETTO DI VARIANTE				
OGGETTO: "Realizzazione di Impianti tecnologici Elettrici e Meccanici a servizio della nuova Sala Endoscopica e del nuovo ambulatorio chirurgico sito al piano secondo Ala Sud del P.O. di Pescara"				
A)	IMPORTO LAVORI			
A 1	Importo lavori Variante			€ 172 782,87
A1a	Detrazioni per ribasso offerto dalla ditta (17,18%)			-€ 29 684,10
A 2	Oneri speciali per l'attuazione dei piani di sicurezza			€ 1 997,28
	TOTALE LAVORI (A)			€ 145 096,05
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B 1	Spese tecniche generali:			
B 1.1	Progettazione			€ 13 363,78
B 1.2	Direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, CRE.			€ 11 616,11
			subtotale B1	€ 24 979,89
B 2	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs.50/2016)	2%	di (A1+A2)	€ 3 495,60
			subtotale B2	€ 3 495,60
B 3	I.V.A ed eventuali altre imposte :			
B 3.1	I.V.A. sui lavori edili	10%	di (A)	€ 14 509,61
B 3.2	contributo obbligatorio oneri previdenziali su spese tecniche,	4%	di (B1)	€ 999,20
B 3.3	I.V.A. su spese tecniche e generali, e contributo CASSA	22%	di (B1+B4.2)	€ 5 715,40
			subtotale B4	€ 21 224,20
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)			€ 49 699,69
	TOTALE PROGETTO DI VARIANTE (A+B)			€ 194 795,75

Nonostante le economie dovute al ribasso offerto in fase di gara dalla ditta aggiudicatrice, si rileva un incremento del Quadro Economico di Variante rispetto a quello di progetto pari a circa il 5%. Tale scostamento è dovuto essenzialmente all'avvenuto adeguamento dei prezzi al Prezziario Abruzzo 2025 e all'incarico di Direzione Lavori conferito al sottoscritto successivamente alla emissione del Progetto di gara e quindi non presente tra le voci di spesa del Quadro economico iniziale.



ASL PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
65124 PESCARA

LAVORI: “Realizzazione di Impianti tecnologici Elettrici e Meccanici a servizio della nuova Sala Endoscopica e del nuovo ambulatorio chirurgico sito al piano secondo Ala Sud del P.O. di Pescara”

- CIG: 8903660CA8

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale di Pescara, Via Renato Paolini n. 47, Pescara (PE), 0854253115

R.U.P. : Geom. Giuseppe Trusso

IMPRESA: Di Carlo SpA – Corso di Porta Vittoria 28, 20122 Milano P.IVA: 01889460695

CONTRATTO: Stipulato in data 09/11/2021 pari a € 122806,10 euro (di cui € 120808,82 per lavori e € 1997,28 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

DIR. LAVORI: Ing. Giampiero De Vincentiis

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

L'anno 2025 giorno 12 del mese di Dicembre presso gli uffici ASL di Via Paolini in Pescara

PREMESSO:

- che per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, occorre eseguire talune lavorazioni non comprese nel contratto e, pertanto, è stata redatta l'acclusa perizia di variante di cui il presente atto ne è parte integrante, dell'importo complessivo per lavori a corpo e a misura di € 143098,77 al netto del ribasso d'asta del 17,18%, a cui occorre aggiungere € 1997,28 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- che tale variante comporta incremento di costi contenuto che ha la necessaria copertura finanziaria;

TUTTO CIO' PREMESSO

il sig De Nobili Giuseppe, nella qualità di Direttore Tecnico dell'Impresa **Di Carlo SpA – Corso di Porta Vittoria 28, 20122 Milano P.IVA: 01889460695**, presa visione della predetta perizia di variante,

DICHIARA E SI OBBLIGA

di adempiere a quanto segue:

Art. 1

l'Impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto

nella perizia di variante redatta dal D.L. ed approvata dal RUP, si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e le nuove categorie di lavoro contemplati nella perizia di variante prefata agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto stipulato in data 09/11/2021 pari a € 122806,10 euro (di cui € 120808,82 per lavori e € 1997,28 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) incrementati a seguito di adeguamento prezzi al Prezziario Abruzzo 2025, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto *per relationem*.

Art. 2

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento secondo le modalità previste dal contratto principale.

Art. 3

I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa di nette € 22289,95 rispetto a quelli contrattuali, dovuto sia all'adeguamento prezzi al Prezziario Abruzzo 2025, sia alle maggiori lavorazioni.

Art. 4

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

Art. 5

Vengono concordati i seguenti nuovi prezzi ragguagliati a quelli contrattuali, di cui all'accluso elenco, che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

ELENCO NUOVI PREZZI

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:	PV_EL.010.012.011.d
------------------------------	---------------------

Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo di lunghezza fino a 10 m (semplice). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo.- Punto di comando (DEVIATORE)
Conteggiato per €/cad

PREZZO DA PREZZARIO ABRUZZO 2025 (Voce EL.010.012.011.d)

€ 56,64



ASL PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
65124 PESCARA

DESCRIZIONE
NUOVO PREZZO:

PV_EL.010.020.100.f

F.P.O. presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia IP44 provvista di interruttore di blocco e fusibili, di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.- - 3P+N+T 16A.
Conteggiato per €/cad

PREZZO DA PREZZARIO ABRUZZO 2025 (Voce EL.010.020.100.f)

€ 67,27

DESCRIZIONE
NUOVO PREZZO:

PV_EL.010.020.110.a

PRESA CEE IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE IN CUSTODIA MINIMA IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.- - 2P+T 16°
. Conteggiato per €/cad

PREZZO DA PREZZARIO ABRUZZO 2025 (Voce EL.010.020.110.a)

€ 83,22

DESCRIZIONE
NUOVO PREZZO:

PV_EL.010.020.140.a

F.P.O. Torretta attrezzata con base da pavimento completa di servizi elettrici, costituiti da almeno 2 prese 2x10 A per F.M. ordinaria e 2 prese tipo UNEL per F.M. preferenziale o viceversa, 1 presa telefonica ed 1 presa terminale per l'informatica, fornita e posta in opera. Sono compresi gli allacci e collegamenti dei cavi previsti nella voce "SCATOLA DI DERIVAZIONE PER ALLACCIO TORRETTA". E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori delle linee di servizi informatici.- - con le sole prese di F.M. ordinaria.
Conteggiato per €/ cad.

PREZZO DA PREZZARIO ABRUZZO 2025 (Voce EL.010.020.140.a)

€ 83,84

DESCRIZIONE
NUOVO PREZZO:

PV_EL.010.020.150.a

F.P.O. Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame di sezione minima pari a mm² 6 da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti alla rete generale di terra delle masse metalliche o delle tubazioni idriche, etc., al nodo o fra le masse stesse, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - per ogni collegamento escluse le opere murarie.
Conteggiato per €/ cad.

PREZZO DA PREZZARIO ABRUZZO 2025 (Voce EL.010.020.150.a)

€ 24,61

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:	PV_EL.010.022.015.c
--------------------------------------	----------------------------

Punto presa sottotraccia, a partire dalla scatola di derivazione di zona, esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera, con cavo di lunghezza fino a 15 m. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A), mm 2 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo.- presa CEE monofase escluso l'apparecchio (max 32A) (RISCHIO MEDIO)
Conteggiato per € /cad

PREZZO DA PREZZARIO ABRUZZO 2025 (Voce EL.010.022.015.c) € 99,02

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:	PV_EL.030.010.100.f
--------------------------------------	----------------------------

Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Tripolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV - - Sezione 3x16 mm²
Conteggiato per €/m

PREZZO DA PREZZARIO ABRUZZO 2025 (Voce EL.030.010.100.f) € 16,27

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:	PV_EL.040.010.020.o
--------------------------------------	----------------------------

INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica C o D, potere di interruzione 10KA, secondo la normativa vigente. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.- - tripolare+N.A. da 40 a 63°
Conteggiato per €/cad.

PREZZO DA PREZZARIO ABRUZZO 2025 (Voce EL.040.010.020.o) € 173,39

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:	PV_EL.040.010.200.w
--------------------------------------	----------------------------

APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.- - sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 50A.
Conteggiato per €/cad.

PREZZO DA PREZZARIO ABRUZZO 2025 (Voce EL.040.010.200.w) € 70,09

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:	PV_EL.040.010.200.z2
--------------------------------------	-----------------------------

APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. - - - scaricatore di tensione trifase.
Conteggiato per €/cad.

PREZZO DA PREZZARIO ABRUZZO 2025 (Voce EL.040.010.200.z2) € 304,38

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:	PV_EL.060.010.210.a
--------------------------------------	----------------------------

PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado IP55, in classe II di isolamento. Plafoniera di emergenza con grado IP55 realizzata con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente, autonomia minima 1 h, fornita e posta in opera. Sono compresi: gli accessori; i tubi; gli starter; i reattori; l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il pittogramma normalizzato a doppio isolamento; la lampada fluorescente compatta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. - - 1x18W (solo emergenza).
Conteggiato per €/cad.

PREZZO DA PREZZARIO ABRUZZO 2025 (Voce EL.060.010.210.a) € 197,16

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:	PV_IM.130.010.010.b
--------------------------------------	----------------------------

Sconnettore a zona di pressione ridotta controllabile idoneo per proteggere la rete pubblica e la rete interna dell'acqua potabile contro tutti i rischi di ritorno di acque inquinate. Lo sconnettore è costituito da un corpo in bronzo PN 10 con coperchio ispezionabile, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati per diametri maggiori, attacco per tubo di scarico, temperatura massima del fluido 65°C, ed è realizzato secondo le prescrizioni della norma UNI EN 12729:2003. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro nominale: DN (mm)- - DN 20 (3/4").
Conteggiato per €/cad.

PREZZO DA PREZZARIO ABRUZZO 2025 (Voce IM.130.010.010.b) € 116,30

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:	PV_IM.130.010.020.b
--------------------------------------	----------------------------

Filtro con scarico per protezione dello sconnettore, costituito da corpo in ghisa PN 10 con coperchio ispezionabile, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati per diametri maggiori, rubinetto di scarico, tela filtrante in acciaio inox con maglie da mm 1. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro nominale: DN (mm).- - DN 20 (3/4").
Conteggiato per €/cad.

PREZZO DA PREZZARIO ABRUZZO 2025 (Voce IM.130.010.020.b) € 19,03

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:	PV_ IM.130.010.030.b
--------------------------------------	-----------------------------

Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80°C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro - regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocità del fluido non superiore a m/s 1,5: Q (m³/h). E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro nominale: DN (mm).- - DN 20 (3/4") Q = 1,6.
Conteggiato per €/cad.

PREZZO DA PREZZARIO ABRUZZO 2025 (Voce IM.130.010.030.b) € 81,80

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:	PV_ IM.140.010.010.b
--------------------------------------	-----------------------------

Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN 10, costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (m³/h).- - DN 20 (3/4") - Q = 2,5.
Conteggiato per €/cad.

PREZZO DA PREZZARIO ABRUZZO 2025 (Voce IM.140.010.010.b) € 110,63

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:	PV_ IM.140.010.200.a
--------------------------------------	-----------------------------

Contatore volumetrico lancia impulsi con relativa centralina e sonda di livello per comando di pompe dosatrici o altri dispositivi, attacchi filettati fino a 1"1/2, flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm).- - Centralina per comando a distanza
Conteggiato per €/cad.

PREZZO DA PREZZARIO ABRUZZO 2025 (Voce IM.140.010.200.a) € 480,19

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:	PV_ IM.150.010.278.e
--------------------------------------	-----------------------------

Tubo multistrato preisolato con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di polietilene PE-RT con una resistenza maggiorata alle alte temperature; gli strati sono uniti tra loro in modo durevole per mezzo di uno strato adesivo intermedio, conforme alla norma UNI EN ISO 21003, conteggiato a metro lineare, adatto per utilizzo sanitario e riscaldamento, comprensivo di pezzi speciali, materiale di tenuta e quant'altro per il perfetto funzionamento con esecuzione a regola d'arte. Diametro nominale: DN (mm).
Diametro esterno x spessore: D x s (mm).- - - DN = mm 25 Dxs = 25 x 2,5.
Conteggiato per €/m.

PREZZO DA PREZZARIO ABRUZZO 2025 (Voce IM.150.010.278.e) € 22,85



ASL PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
65124 PESCARA

DESCRIZIONE
NUOVO PREZZO:

PV_ IM.170.010.010.c

Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25- - DN = 20 (3/4"), PN = 42.
Conteggiato per €/cad.

PREZZO DA PREZZARIO ABRUZZO 2025 (Voce IM.170.010.010.c)

€ 16,05

DESCRIZIONE
NUOVO PREZZO:

PV_ IM.170.010.150.c

Valvola di ritegno a CLAPET in ottone installabile in posizione orizzontale, attacchi filettati, sede metallica, idonea per liquidi e gas fino a +100 °C con 16 bar e fino a +190 °C con 7 bar.- - Diametro nominale 20 (3/4"), PN = 16
Conteggiato per €/cad.

PREZZO DA PREZZARIO ABRUZZO 2025 (Voce IM.170.010.150.c)

€ 15,21

DESCRIZIONE
NUOVO PREZZO:

PV_ IM.180.010.090.a

Gruppo di riempimento impianto costituito da riduttore di pressione, valvola di intercettazione a sfera con ritegno incorporato, valvola di intercettazione a sfera, manometro. DN 15 (1/2").- - Gruppo di riempimento di grande portata per impianti
Conteggiato per €/cad.

PREZZO DA PREZZARIO ABRUZZO 2025 (Voce IM.180.010.090.a)

€ 91,00

DESCRIZIONE
NUOVO PREZZO:

PV_ P.004.010.150.a

PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO CON ATTACCO A PERNO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE valutato a m² realizzato con telai prefabbricati, basette regolabili h 50 cm., correnti, diagonali di facciata, diagonale di pianta, tavola zincata Std, tavola zincata con botola, fermapiède e ganci di sicurezza, scale interne di collegamento tra i pianali, ancoraggi, con adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto della normativa vigente, in conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per l'impiego, valutato per metro quadro di superficie del ponteggio fino all'altezza dell'ultimo parapetto superiore. Compreso il montaggio, lo smontaggio e il trasporto. Sono esclusi la redazione di Pimus e Pos. - Per il primo mese o frazione - Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna
Conteggiato per €/mq.

PREZZO DA PREZZARIO ABRUZZO 2025 (Voce P.004.010.150.a)

€ 19,38

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:	PV_ P.004.010.150.c
--------------------------------------	----------------------------

PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO CON ATTACCO A PERNO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE valutato a m² realizzato con telai prefabbricati, basette regolabili h 50 cm., correnti, diagonali di facciata, diagonale di pianta, tavola zincata Std, tavola zincata con botola, fermapiede e ganci di sicurezza, scale interne di collegamento tra i pianali, ancoraggi, con adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto della normativa vigente, in conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per l'impiego, valutato per metro quadro di superficie del ponteggio fino all'altezza dell'ultimo parapetto superiore. Compreso il montaggio, lo smontaggio e il trasporto. Sono esclusi la redazione di Pimus e Pos. - Per ogni mese o frazione dopo il primo

Conteggiato per €/mq/mese.

PREZZO DA PREZZARIO ABRUZZO 2025 (Voce P.004.010.150.c) € 3,07

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:	NP_EL.010.012.011.a
--------------------------------------	----------------------------

Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo di lunghezza fino a 10 m (semplice). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo.- Punto luce diretto dal quadro o derivato (semplice)

Conteggiato per €/cad.

PREZZO DA PREZZARIO ABRUZZO 2025 (Voce EL.010.012.011.a) € 42,19

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:	NP_EL.010.012.011.c
--------------------------------------	----------------------------

Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo di lunghezza fino a 10 m (semplice). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo.- Punto di comando (INTERRUTTORE)

Conteggiato per €/cad.

PREZZO DA PREZZARIO ABRUZZO 2025 (Voce EL.010.012.011.c) € 39,73



ASL PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
65124 PESCARA

DESCRIZIONE
NUOVO PREZZO:

NP_EL.010.012.011.d

Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo di lunghezza fino a 10 m (semplice). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo.- Punto di comando (DEVIATORE)
Conteggiato per €/cad

PREZZO DA PREZZARIO ABRUZZO 2025 (Voce EL.010.012.011.d)

€ 56,64

DESCRIZIONE
NUOVO PREZZO:

NP_EL.010.022.011.a

Punto presa sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera, con cavo di lunghezza fino a 10 m. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A), mm 2 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo.- Punto presa sottotraccia 2x10AA/16A+T o tipo UNEL, FG17 (RISCHIO MEDIO)
Conteggiato per €/cad.

PREZZO DA PREZZARIO ABRUZZO 2025 (Voce EL.010.022.010.a)

€ 51,24

DESCRIZIONE
NUOVO PREZZO:

NP_EL.010.022.011.b

Punto presa sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera, con cavo di lunghezza fino a 10 m. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A), mm 2 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo.- ogni frutto in più sulla stessa scatola (RISCHIO MEDIO)
Conteggiato per €/cad

PREZZO DA PREZZARIO ABRUZZO 2025 (Voce EL.010.022.010.b)

€ 13,84

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:	NP_EL.030.010.100.a
--------------------------------------	----------------------------

Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Tripolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV - - Sezione 3x1,5 mm²
Conteggiato per €/m.

PREZZO DA PREZZARIO ABRUZZO 2025 (Voce EL.030.010.100.a) € 3,77

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:	NP_EL.030.010.100.b
--------------------------------------	----------------------------

Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Tripolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV - - Sezione 3x2,5 mm²
Conteggiato per €/m.

PREZZO DA PREZZARIO ABRUZZO 2025 (Voce EL.030.010.100.b) € 4,94

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:	NP_EL.030.010.100.d
--------------------------------------	----------------------------

Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Tripolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV - - Sezione 3x6 mm²
Conteggiato per €/m.

PREZZO DA PREZZARIO ABRUZZO 2025 (Voce EL.030.010.100.d) € 8,10

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:	NP_EL.030.010.120.c
--------------------------------------	----------------------------

Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati-Pentapolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV - - Sezione 5x4 mm²
Conteggiato per €/m.

PREZZO DA PREZZARIO ABRUZZO 2025 (Voce EL.030.010.120.c) € 7,99

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:	NP_EL.030.010.120.d
--------------------------------------	----------------------------

Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati-Pentapolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV - - Sezione 5x6 mm²
Conteggiato per €/m

PREZZO DA PREZZARIO ABRUZZO 2025 (Voce EL.030.010.120.d) € 11,36

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:	NP_EL.030.010.120.f
--------------------------------------	----------------------------

Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati-Pentapolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV - - Sezione 5x16 mm²
Conteggiato per €/m.

PREZZO DA PREZZARIO ABRUZZO 2025 (Voce EL.030.010.120.f) € 23,50

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:	PV_NP01
--------------------------------------	----------------

Fornitura e posa in opera di apparecchio LED da incasso, a luce diretta, modello Atena Lux TAURUS CLIP 42W LED-F IP65 4000K IRC>90 o equivalente purché sia adatto all'installazione su controsoffitti a pannelli modulari modello Atena Enigma a tenuta 600mm x 600mm e mantenga la certificazione per la tenuta all'aria secondo la norma UNI EN 1026. Caratteristiche dell'apparecchio: - Corpo in lamiera di acciaio preverniciata di colore bianco; - UGR<19; - Driver elettronico ad output fisso; Tensione di alimentazione 230V 50Hz

A - Materiali

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unit. Euro	Importo Euro
Apparecchio LED TAURUS CLIP 42W LED-F IP65 (Rif. Offerta ATENA Lux del 28/11/2025)	cadauno	1,00	381,00	381,00
Totale A				381,00 Euro

B - Trasporti

Descrizione	Incidenza	Prezzo Unit. Euro	Importo Euro
Incidenza su Voce "A"	2%	381,00	7,62
Totale B			7,62 Euro

C - Manodopera impiegata

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unit. Euro	Importo Euro
Operaio Metalmeccanico livello C3 (Prezziario Abruzzo RU_01.005.010.d)	ora	1,50	24,31	36,46
Totale C1				36,46 Euro

Totale A + B + C =	425,08 €
Oneri sicurezza (2,5%)	10,63 €
Spese Generali 15%	65,36 €
Utile d'Impresa 10%	50,11 €
Prezzo dell'articolo	551,17 €

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:	PV_NP02
--------------------------------------	----------------

Incremento per utilizzo di placca antibatterica da 7 moduli al posto di una placca ordinaria da 4 moduli

A - Materiali

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unit. Euro	Importo Euro
Placca antibatterica 7 mod. (offerta Vimar 10/12/2025)	cadauno	1,00	6,50	6,50
Placca ordinaria 4 moduli (offerta Vimar 10/12/2025)	cadauno	1,00	3,76	3,76
Differenza A				2,74 Euro

B - Trasporti

Descrizione	Incidenza	Prezzo Unit. Euro	Importo Euro
Incidenza su Voce "A"	2%	2,74	0,05
Totale B			0,05 Euro

Totale A + B =	2,80 €
Oneri sicurezza (2,5%)	0,07 €
Spese Generali 15%	0,43 €
Utile d'Impresa 10%	0,33 €
Prezzo dell'articolo	3,63 €

Prezzo di applicazione cadauno 3,65 Euro

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:	PV_NP03
--------------------------------------	----------------

Incremento per utilizzo di una presa 2P+T universale 16A antibatterica al posto di una presa 2P+T universale 16A ordinaria

A - Materiali

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unit. Euro	Importo Euro
Presa universale antibatterica (offerta Vimar 10/12/2025)	cadauno	1,00	8,07	8,07
Presa universale ordinaria (offerta Vimar 10/12/2025)	cadauno	1,00	7,26	7,26
Differenza A				0,81 Euro

B - Trasporti

Descrizione	Incidenza	Prezzo Unit. Euro	Importo Euro
Incidenza su Voce "A"	2%	0,81	0,02
Totale B			0,02 Euro

Totale A + B =	0,83 €
Oneri sicurezza (2,5%)	0,02 €
Spese Generali 15%	0,13 €
Utile d'Impresa 10%	0,10 €
Prezzo dell'articolo	1,07 €

Prezzo di applicazione cadauno 1,10 Euro

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:	PV_NP04
--------------------------------------	----------------

Incremento per utilizzo di un interruttore /deviatore antibatterico al posto di uno di tipo ordinario

A - Materiali

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unit. Euro	Importo Euro
Deviatore antibatterico (offerta Vimar 10/12/2025)	cadauno	1,00	4,20	4,20
Deviatore ordinario (offerta Vimar 10/12/2025)	cadauno	1,00	3,17	3,17
Differenza A				1,03 Euro

B - Trasporti

Descrizione	Incidenza	Prezzo Unit. Euro	Importo Euro
Incidenza su Voce "A"	2%	1,03	0,02
Totale B			0,02 Euro

Totale A + B =	1,05 €
Oneri sicurezza (2,5%)	0,03 €
Spese Generali 15%	0,16 €
Utile d'Impresa 10%	0,12 €
Prezzo dell'articolo	1,36 €

Prezzo di applicazione cadauno 1,40 Euro

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:	PV_NP05
--------------------------------------	----------------

Incremento per utilizzo di un interruttore Magnetotermico 1P+N 16A antibatterico al posto di uno di tipo ordinario

A - Materiali

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unit. Euro	Importo Euro
Interruttore MT antibatterico (offerta Vimar 10/12/2025)	cadauno	1,00	42,46	42,46
Interruttore MT ordinario (offerta Vimar 10/12/2025)	cadauno	1,00	38,60	38,60
Differenza A				3,86 Euro

B - Trasporti

Descrizione	Incidenza	Prezzo Unit. Euro	Importo Euro
Incidenza su Voce "A"	2%	3,86	0,08
Totale B			0,08 Euro

Totale A + B =	3,94 €
Oneri sicurezza (2,5%)	0,10 €
Spese Generali 15%	0,61 €
Utile d'Impresa 10%	0,46 €
Prezzo dell'articolo	5,11 €

Prezzo di applicazione cadauno 5,10 Euro

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:	PV_NP06
--------------------------------------	----------------

Incremento per utilizzo di placca antibatterica da 3/4 moduli al posto di una placca ordinaria di pari grandezza

A - Materiali

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unit. Euro	Importo Euro
Placca antibatterica 4 mod. (offerta Vimar 10/12/2025)	cadauno	1,00	4,12	4,12
Placca ordinaria 4 moduli (offerta Vimar 10/12/2025)	cadauno	1,00	3,76	3,76
Differenza A				0,37 Euro

B - Trasporti

Descrizione	Incidenza	Prezzo Unit. Euro	Importo Euro
Incidenza su Voce "A"	2%	0,37	0,01
Totale B			0,01 Euro

Totale A + B =	0,37 €
Oneri sicurezza (2,5%)	0,01 €
Spese Generali 15%	0,06 €
Utile d'Impresa 10%	0,04 €
Prezzo dell'articolo	0,48 €

Prezzo di applicazione cadauno 0,50 Euro

Pescara, _____

L'Esecutore

Il Direttore dei Lavori

il Responsabile del procedimento

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

L'Istruttore	Il Direttore
Antonello Scudieri	Antonio Busich
	firmato digitalmente

Voce di conto: 0703010101 Anno : 2026

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 15/01/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
